

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	30,44%	R\$ 20,64	R\$ 2,13	R\$ 22,77	R\$ 4.540,80	R\$ 468,60	R\$ 5.009,40
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	30,44%	R\$ 26,74	R\$ 387,69	R\$ 414,43	R\$ 80,22	R\$ 1.163,07	R\$ 1.243,29
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	30,44%	R\$ 2.645,40	R\$ 35,86	R\$ 2.681,26	R\$ 2.645,40	R\$ 35,86	R\$ 2.681,26
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1										R\$ 7.266,42	R\$ 1.972,68	R\$ 9.239,10
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES												
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	30,44%	R\$ 102,84	R\$ 1,53	R\$ 104,37	R\$ 7.404,48	R\$ 110,16	R\$ 7.514,64
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	30,44%	R\$ 106,35	R\$ 1,53	R\$ 107,88	R\$ 5.317,50	R\$ 76,50	R\$ 5.394,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	30,44%	R\$ 20,04	R\$ 1,55	R\$ 21,59	R\$ 4.408,80	R\$ 341,00	R\$ 4.749,80
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2										R\$ 17.130,78	R\$ 527,66	R\$ 17.658,44
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 195,66	R\$ 195,66	R\$ 0,00	R\$ 978,30	R\$ 978,30
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	30,44%	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 10,11	R\$ 202,20	R\$ 0,00	R\$ 202,20
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	30,44%	R\$ 770,95	R\$ 1.244,19	R\$ 2.015,14	R\$ 1.541,90	R\$ 2.488,38	R\$ 4.030,28
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	30,44%	R\$ 0,29	R\$ 0,22	R\$ 0,51	R\$ 121,80	R\$ 92,40	R\$ 214,20
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3										R\$ 1.865,90	R\$ 3.906,05	R\$ 5.771,95
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES												
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	30,44%	R\$ 5,00	R\$ 1,71	R\$ 6,71	R\$ 1.000,00	R\$ 342,00	R\$ 1.342,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	30,44%	R\$ 4,10	R\$ 2,00	R\$ 6,10	R\$ 820,00	R\$ 400,00	R\$ 1.220,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroa diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 153,11	R\$ 153,11	R\$ 0,00	R\$ 1.531,10	R\$ 1.531,10
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	30,44%	R\$ 194,75	R\$ 123,07	R\$ 317,82	R\$ 70,11	R\$ 44,31	R\$ 114,42
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5										R\$ 1.890,11	R\$ 2.317,41	R\$ 4.207,52
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	30,44%	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 86,70	R\$ 22,10	R\$ 108,80
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	30,44%	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66	R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	30,44%	R\$ 10,83	R\$ 24,48	R\$ 35,31	R\$ 108,30	R\$ 244,80	R\$ 353,10
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 41,04	R\$ 57,98	R\$ 169,40	R\$ 410,40	R\$ 579,80
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	30,44%	R\$ 10,84	R\$ 21,39	R\$ 32,23	R\$ 108,40	R\$ 213,90	R\$ 322,30
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 34,88	R\$ 51,82	R\$ 847,00	R\$ 1.744,00	R\$ 2.591,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	30,44%	R\$ 19,19	R\$ 34,40	R\$ 53,59	R\$ 191,90	R\$ 344,00	R\$ 535,90
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 25,06	R\$ 45,08	R\$ 200,20	R\$ 250,60	R\$ 450,80
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 28,14	R\$ 48,16	R\$ 200,20	R\$ 281,40	R\$ 481,60
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	30,44%	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40	R\$ 716,00
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	30,44%	R\$ 10,49	R\$ 19,92	R\$ 30,41	R\$ 104,90	R\$ 199,20	R\$ 304,10
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	30,44%	R\$ 13,40	R\$ 24,03	R\$ 37,43	R\$ 134,00	R\$ 240,30	R\$ 374,30
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 31,92	R\$ 48,20	R\$ 162,80	R\$ 319,20	R\$ 482,00
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	30,44%	R\$ 22,08	R\$ 43,92	R\$ 66,00	R\$ 220,80	R\$ 439,20	R\$ 660,00
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 39,35	R\$ 55,63	R\$ 162,80	R\$ 393,50	R\$ 556,30
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	30,44%	R\$ 1,04	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 2.080,00	R\$ 8.040,00	R\$ 10.120,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	200,00	M	R\$ 1,06	R\$ 5,38	R\$ 6,44	30,44%	R\$ 1,38	R\$ 7,02	R\$ 8,40	R\$ 276,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.680,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	50,00	M	R\$ 1,39	R\$ 7,47	R\$ 8,86	30,44%	R\$ 1,81	R\$ 9,74	R\$ 11,55	R\$ 90,50	R\$ 487,00	R\$ 577,50
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 5,23	R\$ 8,75	R\$ 13,98	30,44%	R\$ 6,82	R\$ 11,41	R\$ 18,23	R\$ 682,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.823,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 4,41	R\$ 8,33	R\$ 12,74	30,44%	R\$ 5,75	R\$ 10,87	R\$ 16,62	R\$ 575,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.662,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 3,46	R\$ 9,26	R\$ 12,72	30,44%	R\$ 4,51	R\$ 12,08	R\$ 16,59	R\$ 451,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.659,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 93,57	R\$ 96,01	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 122,05	R\$ 125,23	R\$ 38,16	R\$ 1.464,60	R\$ 1.502,76
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 153,93	R\$ 156,37	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 200,79	R\$ 203,97	R\$ 38,16	R\$ 2.409,48	R\$ 2.447,64
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,36	R\$ 1.411,92	R\$ 1.431,28	30,44%	R\$ 25,25	R\$ 1.841,71	R\$ 1.866,96	R\$ 50,50	R\$ 3.683,42	R\$ 3.733,92
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 19,31	R\$ 2.025,12	R\$ 2.044,43	30,44%	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 520,44	R\$ 556,10	30,44%	R\$ 46,51	R\$ 678,86	R\$ 725,37	R\$ 93,02	R\$ 1.357,72	R\$ 1.450,74
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,25	R\$ 10,18	30,44%	R\$ 1,21	R\$ 12,07	R\$ 13,28	R\$ 2,42	R\$ 24,14	R\$ 26,56
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,38	R\$ 10,64	30,44%	R\$ 1,64	R\$ 12,24	R\$ 13,88	R\$ 13,12	R\$ 97,92	R\$ 111,04
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 9,87	R\$ 11,63	30,44%	R\$ 2,30	R\$ 12,87	R\$ 15,17	R\$ 4,60	R\$ 25,74	R\$ 30,34
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 10,37	R\$ 12,81	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 13,53	R\$ 16,71	R\$ 38,16	R\$ 162,36	R\$ 200,52
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 48,04	R\$ 49,91	30,44%	R\$ 2,44	R\$ 62,66	R\$ 65,10	R\$ 4,88	R\$ 125,32	R\$ 130,20
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 55,56	R\$ 771,00	R\$ 826,56
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 18,52	R\$ 257,00	R\$ 275,52
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 50,26	R\$ 55,16	30,44%	R\$ 6,39	R\$ 65,56	R\$ 71,95	R\$ 38,34	R\$ 393,36	R\$ 431,70
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 61,42	R\$ 66,76	30,44%	R\$ 6,97	R\$ 80,12	R\$ 87,09	R\$ 13,94	R\$ 160,24	R\$ 174,18
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 62,94	R\$ 70,29	30,44%	R\$ 9,59	R\$ 82,10	R\$ 91,69	R\$ 19,18	R\$ 164,20	R\$ 183,38
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,92	R\$ 64,72	R\$ 75,64	30,44%	R\$ 14,24	R\$ 84,42	R\$ 98,66	R\$ 28,48	R\$ 168,84	R\$ 197,32
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 67,37	R\$ 82,66	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 87,88	R\$ 107,82	R\$ 39,88	R\$ 175,76	R\$ 215,64
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 158,24	R\$ 173,53	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 206,41	R\$ 226,35	R\$ 39,88	R\$ 412,82	R\$ 452,70
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 181,06	R\$ 196,35	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 236,17	R\$ 256,11	R\$ 39,88	R\$ 472,34	R\$ 512,22
VALOR GLOBAL DO ITEM 13												R\$ 7.790,69	R\$ 33.923,49	R\$ 41.714,18

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	(%)	M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.0		FÓRROS												
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	30,44%	R\$ 17,53	R\$ 20,88	R\$ 38,41	R\$ 175,30	R\$ 208,80	R\$ 384,10
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 1,66	R\$ 2,89	R\$ 12,30	R\$ 16,60	R\$ 28,90
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FÓRROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 0,44	R\$ 1,67	R\$ 12,30	R\$ 4,40	R\$ 16,70
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	30,44%	R\$ 11,02	R\$ 82,43	R\$ 93,45	R\$ 110,20	R\$ 824,30	R\$ 934,50
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14										R\$ 310,10	R\$ 1.054,10	R\$ 1.364,20
15.0		PISOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS												
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	30,44%	R\$ 1,17	R\$ 2,09	R\$ 3,26	R\$ 122,85	R\$ 219,45	R\$ 342,30
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	30,44%	R\$ 0,87	R\$ 1,97	R\$ 2,84	R\$ 163,13	R\$ 369,38	R\$ 532,51
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	30,44%	R\$ 15,33	R\$ 12,81	R\$ 28,14	R\$ 1.609,65	R\$ 1.345,05	R\$ 2.954,70
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	30,44%	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 15,99	R\$ 1.333,13	R\$ 1.665,00	R\$ 2.998,13
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	30,44%	R\$ 5,54	R\$ 12,89	R\$ 18,43	R\$ 2.326,80	R\$ 5.413,80	R\$ 7.740,60
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	30,44%	R\$ 4,25	R\$ 12,27	R\$ 16,52	R\$ 3.187,50	R\$ 9.202,50	R\$ 12.390,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18										R\$ 8.743,06	R\$ 18.215,18	R\$ 26.958,24
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	30,44%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	30,44%	R\$ 1,33	R\$ 0,63	R\$ 1,96	R\$ 558,60	R\$ 264,60	R\$ 823,20
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19										R\$ 1.328,60	R\$ 572,60	R\$ 1.901,20
20.0		ACESSIBILIDADE												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA												R\$ 46.325,66		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS													R\$ 62.489,17	
VALOR GLOBAL DA REFORMA														R\$ 108.814,83

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	30,44%	R\$ 20,64	R\$ 2,13	R\$ 22,77	R\$ 4.540,80	R\$ 468,60	R\$ 5.009,40
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	30,44%	R\$ 26,74	R\$ 387,69	R\$ 414,43	R\$ 80,22	R\$ 1.163,07	R\$ 1.243,29
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	30,44%	R\$ 2.645,40	R\$ 35,86	R\$ 2.681,26	R\$ 2.645,40	R\$ 35,86	R\$ 2.681,26
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1										R\$ 7.266,42	R\$ 1.972,68	R\$ 9.239,10
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES												
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	30,44%	R\$ 102,84	R\$ 1,53	R\$ 104,37	R\$ 7.404,48	R\$ 110,16	R\$ 7.514,64
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	30,44%	R\$ 106,35	R\$ 1,53	R\$ 107,88	R\$ 5.317,50	R\$ 76,50	R\$ 5.394,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	30,44%	R\$ 20,04	R\$ 1,55	R\$ 21,59	R\$ 4.408,80	R\$ 341,00	R\$ 4.749,80
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2										R\$ 17.130,78	R\$ 527,66	R\$ 17.658,44
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 195,66	R\$ 195,66	R\$ 0,00	R\$ 978,30	R\$ 978,30
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	30,44%	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 10,11	R\$ 202,20	R\$ 0,00	R\$ 202,20
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	30,44%	R\$ 770,95	R\$ 1.244,19	R\$ 2.015,14	R\$ 1.541,90	R\$ 2.488,38	R\$ 4.030,28
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	30,44%	R\$ 0,29	R\$ 0,22	R\$ 0,51	R\$ 121,80	R\$ 92,40	R\$ 214,20
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3										R\$ 1.865,90	R\$ 3.906,05	R\$ 5.771,95
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES												
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	30,44%	R\$ 5,00	R\$ 1,71	R\$ 6,71	R\$ 1.000,00	R\$ 342,00	R\$ 1.342,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	30,44%	R\$ 4,10	R\$ 2,00	R\$ 6,10	R\$ 820,00	R\$ 400,00	R\$ 1.220,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroa diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	30,44%	R\$ 0,00	R\$ 153,11	R\$ 153,11	R\$ 0,00	R\$ 1.531,10	R\$ 1.531,10
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	30,44%	R\$ 194,75	R\$ 123,07	R\$ 317,82	R\$ 70,11	R\$ 44,31	R\$ 114,42
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5										R\$ 1.890,11	R\$ 2.317,41	R\$ 4.207,52
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	30,44%	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 86,70	R\$ 22,10	R\$ 108,80
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	30,44%	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66	R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	30,44%	R\$ 10,83	R\$ 24,48	R\$ 35,31	R\$ 108,30	R\$ 244,80	R\$ 353,10
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 41,04	R\$ 57,98	R\$ 169,40	R\$ 410,40	R\$ 579,80
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	30,44%	R\$ 10,84	R\$ 21,39	R\$ 32,23	R\$ 108,40	R\$ 213,90	R\$ 322,30
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 34,88	R\$ 51,82	R\$ 847,00	R\$ 1.744,00	R\$ 2.591,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	30,44%	R\$ 19,19	R\$ 34,40	R\$ 53,59	R\$ 191,90	R\$ 344,00	R\$ 535,90
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 25,06	R\$ 45,08	R\$ 200,20	R\$ 250,60	R\$ 450,80
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 28,14	R\$ 48,16	R\$ 200,20	R\$ 281,40	R\$ 481,60
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	30,44%	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40	R\$ 716,00
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	30,44%	R\$ 10,49	R\$ 19,92	R\$ 30,41	R\$ 104,90	R\$ 199,20	R\$ 304,10
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	30,44%	R\$ 13,40	R\$ 24,03	R\$ 37,43	R\$ 134,00	R\$ 240,30	R\$ 374,30
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 31,92	R\$ 48,20	R\$ 162,80	R\$ 319,20	R\$ 482,00
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	30,44%	R\$ 22,08	R\$ 43,92	R\$ 66,00	R\$ 220,80	R\$ 439,20	R\$ 660,00
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 39,35	R\$ 55,63	R\$ 162,80	R\$ 393,50	R\$ 556,30
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	30,44%	R\$ 1,04	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 2.080,00	R\$ 8.040,00	R\$ 10.120,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	200,00	M	R\$ 1,06	R\$ 5,38	R\$ 6,44	30,44%	R\$ 1,38	R\$ 7,02	R\$ 8,40	R\$ 276,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.680,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	50,00	M	R\$ 1,39	R\$ 7,47	R\$ 8,86	30,44%	R\$ 1,81	R\$ 9,74	R\$ 11,55	R\$ 90,50	R\$ 487,00	R\$ 577,50
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 5,23	R\$ 8,75	R\$ 13,98	30,44%	R\$ 6,82	R\$ 11,41	R\$ 18,23	R\$ 682,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.823,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 4,41	R\$ 8,33	R\$ 12,74	30,44%	R\$ 5,75	R\$ 10,87	R\$ 16,62	R\$ 575,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.662,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 3,46	R\$ 9,26	R\$ 12,72	30,44%	R\$ 4,51	R\$ 12,08	R\$ 16,59	R\$ 451,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.659,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 93,57	R\$ 96,01	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 122,05	R\$ 125,23	R\$ 38,16	R\$ 1.464,60	R\$ 1.502,76
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 153,93	R\$ 156,37	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 200,79	R\$ 203,97	R\$ 38,16	R\$ 2.409,48	R\$ 2.447,64
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,36	R\$ 1.411,92	R\$ 1.431,28	30,44%	R\$ 25,25	R\$ 1.841,71	R\$ 1.866,96	R\$ 50,50	R\$ 3.683,42	R\$ 3.733,92
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 19,31	R\$ 2.025,12	R\$ 2.044,43	30,44%	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 520,44	R\$ 556,10	30,44%	R\$ 46,51	R\$ 678,86	R\$ 725,37	R\$ 93,02	R\$ 1.357,72	R\$ 1.450,74
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,25	R\$ 10,18	30,44%	R\$ 1,21	R\$ 12,07	R\$ 13,28	R\$ 2,42	R\$ 24,14	R\$ 26,56
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,38	R\$ 10,64	30,44%	R\$ 1,64	R\$ 12,24	R\$ 13,88	R\$ 13,12	R\$ 97,92	R\$ 111,04
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 9,87	R\$ 11,63	30,44%	R\$ 2,30	R\$ 12,87	R\$ 15,17	R\$ 4,60	R\$ 25,74	R\$ 30,34
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 10,37	R\$ 12,81	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 13,53	R\$ 16,71	R\$ 38,16	R\$ 162,36	R\$ 200,52
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 48,04	R\$ 49,91	30,44%	R\$ 2,44	R\$ 62,66	R\$ 65,10	R\$ 4,88	R\$ 125,32	R\$ 130,20
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 55,56	R\$ 771,00	R\$ 826,56
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 18,52	R\$ 257,00	R\$ 275,52
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 50,26	R\$ 55,16	30,44%	R\$ 6,39	R\$ 65,56	R\$ 71,95	R\$ 38,34	R\$ 393,36	R\$ 431,70
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 61,42	R\$ 66,76	30,44%	R\$ 6,97	R\$ 80,12	R\$ 87,09	R\$ 13,94	R\$ 160,24	R\$ 174,18
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 62,94	R\$ 70,29	30,44%	R\$ 9,59	R\$ 82,10	R\$ 91,69	R\$ 19,18	R\$ 164,20	R\$ 183,38
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,92	R\$ 64,72	R\$ 75,64	30,44%	R\$ 14,24	R\$ 84,42	R\$ 98,66	R\$ 28,48	R\$ 168,84	R\$ 197,32
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 67,37	R\$ 82,66	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 87,88	R\$ 107,82	R\$ 39,88	R\$ 175,76	R\$ 215,64
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 158,24	R\$ 173,53	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 206,41	R\$ 226,35	R\$ 39,88	R\$ 412,82	R\$ 452,70
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 181,06	R\$ 196,35	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 236,17	R\$ 256,11	R\$ 39,88	R\$ 472,34	R\$ 512,22
VALOR GLOBAL DO ITEM 13												R\$ 7.790,69	R\$ 33.923,49	R\$ 41.714,18

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.0		FÓRROS												
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	30,44%	R\$ 17,53	R\$ 20,88	R\$ 38,41	R\$ 175,30	R\$ 208,80	R\$ 384,10
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 1,66	R\$ 2,89	R\$ 12,30	R\$ 16,60	R\$ 28,90
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FÓRROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 0,44	R\$ 1,67	R\$ 12,30	R\$ 4,40	R\$ 16,70
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	30,44%	R\$ 11,02	R\$ 82,43	R\$ 93,45	R\$ 110,20	R\$ 824,30	R\$ 934,50
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14										R\$ 310,10	R\$ 1.054,10	R\$ 1.364,20
15.0		PISOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS												
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS												
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	30,44%	R\$ 1,17	R\$ 2,09	R\$ 3,26	R\$ 122,85	R\$ 219,45	R\$ 342,30
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	30,44%	R\$ 0,87	R\$ 1,97	R\$ 2,84	R\$ 163,13	R\$ 369,38	R\$ 532,51
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	30,44%	R\$ 15,33	R\$ 12,81	R\$ 28,14	R\$ 1.609,65	R\$ 1.345,05	R\$ 2.954,70
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	30,44%	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 15,99	R\$ 1.333,13	R\$ 1.665,00	R\$ 2.998,13
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	30,44%	R\$ 5,54	R\$ 12,89	R\$ 18,43	R\$ 2.326,80	R\$ 5.413,80	R\$ 7.740,60
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	30,44%	R\$ 4,25	R\$ 12,27	R\$ 16,52	R\$ 3.187,50	R\$ 9.202,50	R\$ 12.390,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18										R\$ 8.743,06	R\$ 18.215,18	R\$ 26.958,24
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	30,44%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	30,44%	R\$ 1,33	R\$ 0,63	R\$ 1,96	R\$ 558,60	R\$ 264,60	R\$ 823,20
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19										R\$ 1.328,60	R\$ 572,60	R\$ 1.901,20
20.0		ACESSIBILIDADE												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA										R\$ 46.325,66		
		VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											R\$ 62.489,17	
		VALOR GLOBAL DA REFORMA												R\$ 108.814,83

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	29,29%	R\$ 20,45	R\$ 2,11	R\$ 22,56	R\$ 4.499,00	R\$ 464,20	R\$ 4.963,20
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	29,29%	R\$ 26,50	R\$ 384,28	R\$ 410,78	R\$ 79,50	R\$ 1.152,84	R\$ 1.232,34
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	29,29%	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1										R\$ 7.200,58	R\$ 1.955,04	R\$ 9.155,62
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES												
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	29,29%	R\$ 101,93	R\$ 1,51	R\$ 103,44	R\$ 7.338,96	R\$ 108,72	R\$ 7.447,68
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	29,29%	R\$ 105,41	R\$ 1,51	R\$ 106,92	R\$ 5.270,50	R\$ 75,50	R\$ 5.346,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	29,29%	R\$ 19,86	R\$ 1,54	R\$ 21,40	R\$ 4.369,20	R\$ 338,80	R\$ 4.708,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2										R\$ 16.978,66	R\$ 523,02	R\$ 17.501,68
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 193,94	R\$ 193,94	R\$ 0,00	R\$ 969,70	R\$ 969,70
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	29,29%	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 200,40
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	29,29%	R\$ 764,16	R\$ 1.233,22	R\$ 1.997,38	R\$ 1.528,32	R\$ 2.466,44	R\$ 3.994,76
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	29,29%	R\$ 0,28	R\$ 0,22	R\$ 0,50	R\$ 117,60	R\$ 92,40	R\$ 210,00
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3										R\$ 1.846,32	R\$ 3.872,45	R\$ 5.718,77
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES												
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	29,29%	R\$ 4,95	R\$ 1,69	R\$ 6,64	R\$ 990,00	R\$ 338,00	R\$ 1.328,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	29,29%	R\$ 4,06	R\$ 1,98	R\$ 6,04	R\$ 812,00	R\$ 396,00	R\$ 1.208,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroa diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 151,76	R\$ 151,76	R\$ 0,00	R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	29,29%	R\$ 193,03	R\$ 121,99	R\$ 315,02	R\$ 69,49	R\$ 43,92	R\$ 113,41
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5										R\$ 1.871,49	R\$ 2.295,52	R\$ 4.167,01
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	29,29%	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	29,29%	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	29,29%	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	29,29%	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	29,29%	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	29,29%	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	29,29%	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	29,29%	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	29,29%	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	29,29%	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

14.0		FÓRROS	
------	--	--------	--

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	29,29%	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	29,29%	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14										R\$ 307,50	R\$ 1.044,80	R\$ 1.352,30
15.0		PISOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS												
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS												
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	29,29%	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	29,29%	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	29,29%	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	29,29%	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	29,29%	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	29,29%	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18										R\$ 8.665,06	R\$ 18.057,38	R\$ 26.722,44
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	29,29%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	29,29%	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19										R\$ 1.324,40	R\$ 568,40	R\$ 1.892,80
20.0		ACESSIBILIDADE												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA												R\$ 45.914,31		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS													R\$ 61.931,99	
VALOR GLOBAL DA REFORMA														R\$ 107.846,30

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	29,29%	R\$ 20,45	R\$ 2,11	R\$ 22,56	R\$ 4.499,00	R\$ 464,20	R\$ 4.963,20
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	29,29%	R\$ 26,50	R\$ 384,28	R\$ 410,78	R\$ 79,50	R\$ 1.152,84	R\$ 1.232,34
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	29,29%	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1										R\$ 7.200,58	R\$ 1.955,04	R\$ 9.155,62
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES												
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	29,29%	R\$ 101,93	R\$ 1,51	R\$ 103,44	R\$ 7.338,96	R\$ 108,72	R\$ 7.447,68
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	29,29%	R\$ 105,41	R\$ 1,51	R\$ 106,92	R\$ 5.270,50	R\$ 75,50	R\$ 5.346,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	29,29%	R\$ 19,86	R\$ 1,54	R\$ 21,40	R\$ 4.369,20	R\$ 338,80	R\$ 4.708,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2										R\$ 16.978,66	R\$ 523,02	R\$ 17.501,68
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 193,94	R\$ 193,94	R\$ 0,00	R\$ 969,70	R\$ 969,70
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	29,29%	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 200,40
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	29,29%	R\$ 764,16	R\$ 1.233,22	R\$ 1.997,38	R\$ 1.528,32	R\$ 2.466,44	R\$ 3.994,76
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	29,29%	R\$ 0,28	R\$ 0,22	R\$ 0,50	R\$ 117,60	R\$ 92,40	R\$ 210,00
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3										R\$ 1.846,32	R\$ 3.872,45	R\$ 5.718,77
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES												
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	29,29%	R\$ 4,95	R\$ 1,69	R\$ 6,64	R\$ 990,00	R\$ 338,00	R\$ 1.328,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	29,29%	R\$ 4,06	R\$ 1,98	R\$ 6,04	R\$ 812,00	R\$ 396,00	R\$ 1.208,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroa diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 151,76	R\$ 151,76	R\$ 0,00	R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	29,29%	R\$ 193,03	R\$ 121,99	R\$ 315,02	R\$ 69,49	R\$ 43,92	R\$ 113,41
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5										R\$ 1.871,49	R\$ 2.295,52	R\$ 4.167,01
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	29,29%	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	29,29%	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	29,29%	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	29,29%	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	29,29%	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	29,29%	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	29,29%	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	29,29%	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	29,29%	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	29,29%	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

14.0		FÓRROS	
------	--	--------	--

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	29,29%	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	29,29%	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30
VALOR GLOBAL DO ITEM 14												R\$ 307,50	R\$ 1.044,80	R\$ 1.352,30
15.0		PISOS												
VALOR GLOBAL DO ITEM 15												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS												
VALOR GLOBAL DO ITEM 16												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS												
VALOR GLOBAL DO ITEM 17												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS												
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	29,29%	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	29,29%	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	29,29%	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	29,29%	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	29,29%	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	29,29%	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00
VALOR GLOBAL DO ITEM 18												R\$ 8.665,06	R\$ 18.057,38	R\$ 26.722,44
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	29,29%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	29,29%	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80
VALOR GLOBAL DO ITEM 19												R\$ 1.324,40	R\$ 568,40	R\$ 1.892,80
20.0		ACESSIBILIDADE												
VALOR GLOBAL DO ITEM 20												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO												
VALOR GLOBAL DO ITEM 21												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA												R\$ 45.914,31		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS														R\$ 61.931,99
VALOR GLOBAL DA REFORMA														R\$ 107.846,30

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	29,29%	R\$ 20,45	R\$ 2,11	R\$ 22,56	R\$ 4.499,00	R\$ 464,20	R\$ 4.963,20
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	29,29%	R\$ 26,50	R\$ 384,28	R\$ 410,78	R\$ 79,50	R\$ 1.152,84	R\$ 1.232,34
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	29,29%	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1										R\$ 7.200,58	R\$ 1.955,04	R\$ 9.155,62
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES												
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	29,29%	R\$ 101,93	R\$ 1,51	R\$ 103,44	R\$ 7.338,96	R\$ 108,72	R\$ 7.447,68
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	29,29%	R\$ 105,41	R\$ 1,51	R\$ 106,92	R\$ 5.270,50	R\$ 75,50	R\$ 5.346,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	29,29%	R\$ 19,86	R\$ 1,54	R\$ 21,40	R\$ 4.369,20	R\$ 338,80	R\$ 4.708,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2										R\$ 16.978,66	R\$ 523,02	R\$ 17.501,68
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 193,94	R\$ 193,94	R\$ 0,00	R\$ 969,70	R\$ 969,70
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	29,29%	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 200,40
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	29,29%	R\$ 764,16	R\$ 1.233,22	R\$ 1.997,38	R\$ 1.528,32	R\$ 2.466,44	R\$ 3.994,76
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	29,29%	R\$ 0,28	R\$ 0,22	R\$ 0,50	R\$ 117,60	R\$ 92,40	R\$ 210,00
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3										R\$ 1.846,32	R\$ 3.872,45	R\$ 5.718,77
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES												
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	29,29%	R\$ 4,95	R\$ 1,69	R\$ 6,64	R\$ 990,00	R\$ 338,00	R\$ 1.328,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	29,29%	R\$ 4,06	R\$ 1,98	R\$ 6,04	R\$ 812,00	R\$ 396,00	R\$ 1.208,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroa diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 151,76	R\$ 151,76	R\$ 0,00	R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	29,29%	R\$ 193,03	R\$ 121,99	R\$ 315,02	R\$ 69,49	R\$ 43,92	R\$ 113,41
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5										R\$ 1.871,49	R\$ 2.295,52	R\$ 4.167,01
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS												
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	29,29%	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	29,29%	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	29,29%	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	29,29%	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	29,29%	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	29,29%	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	29,29%	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	29,29%	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	29,29%	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	29,29%	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	200,00	M	R\$ 1,06	R\$ 5,38	R\$ 6,44	29,29%	R\$ 1,37	R\$ 6,96	R\$ 8,33	R\$ 274,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.666,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	50,00	M	R\$ 1,39	R\$ 7,47	R\$ 8,86	29,29%	R\$ 1,80	R\$ 9,66	R\$ 11,46	R\$ 90,00	R\$ 483,00	R\$ 573,00
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 5,23	R\$ 8,75	R\$ 13,98	29,29%	R\$ 6,76	R\$ 11,31	R\$ 18,07	R\$ 676,00	R\$ 1.131,00	R\$ 1.807,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 4,41	R\$ 8,33	R\$ 12,74	29,29%	R\$ 5,70	R\$ 10,77	R\$ 16,47	R\$ 570,00	R\$ 1.077,00	R\$ 1.647,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 3,46	R\$ 9,26	R\$ 12,72	29,29%	R\$ 4,47	R\$ 11,97	R\$ 16,44	R\$ 447,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.644,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 93,57	R\$ 96,01	29,29%	R\$ 3,15	R\$ 120,98	R\$ 124,13	R\$ 37,80	R\$ 1.451,76	R\$ 1.489,56
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 153,93	R\$ 156,37	29,29%	R\$ 3,15	R\$ 199,02	R\$ 202,17	R\$ 37,80	R\$ 2.388,24	R\$ 2.426,04
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,36	R\$ 1.411,92	R\$ 1.431,28	29,29%	R\$ 25,03	R\$ 1.825,47	R\$ 1.850,50	R\$ 50,06	R\$ 3.650,94	R\$ 3.701,00
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 19,31	R\$ 2.025,12	R\$ 2.044,43	29,29%	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 520,44	R\$ 556,10	29,29%	R\$ 46,10	R\$ 672,88	R\$ 718,98	R\$ 92,20	R\$ 1.345,76	R\$ 1.437,96
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,25	R\$ 10,18	29,29%	R\$ 1,20	R\$ 11,96	R\$ 13,16	R\$ 2,40	R\$ 23,92	R\$ 26,32
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,38	R\$ 10,64	29,29%	R\$ 1,63	R\$ 12,13	R\$ 13,76	R\$ 13,04	R\$ 97,04	R\$ 110,08
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 9,87	R\$ 11,63	29,29%	R\$ 2,28	R\$ 12,76	R\$ 15,04	R\$ 4,56	R\$ 25,52	R\$ 30,08
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 10,37	R\$ 12,81	29,29%	R\$ 3,15	R\$ 13,41	R\$ 16,56	R\$ 37,80	R\$ 160,92	R\$ 198,72
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 48,04	R\$ 49,91	29,29%	R\$ 2,42	R\$ 62,11	R\$ 64,53	R\$ 4,84	R\$ 124,22	R\$ 129,06
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	29,29%	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 55,08	R\$ 764,28	R\$ 819,36
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	29,29%	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 18,36	R\$ 254,76	R\$ 273,12
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 50,26	R\$ 55,16	29,29%	R\$ 6,34	R\$ 64,98	R\$ 71,32	R\$ 38,04	R\$ 389,88	R\$ 427,92
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 61,42	R\$ 66,76	29,29%	R\$ 6,90	R\$ 79,41	R\$ 86,31	R\$ 13,80	R\$ 158,82	R\$ 172,62
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 62,94	R\$ 70,29	29,29%	R\$ 9,50	R\$ 81,38	R\$ 90,88	R\$ 19,00	R\$ 162,76	R\$ 181,76
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,92	R\$ 64,72	R\$ 75,64	29,29%	R\$ 14,12	R\$ 83,68	R\$ 97,80	R\$ 28,24	R\$ 167,36	R\$ 195,60
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 67,37	R\$ 82,66	29,29%	R\$ 19,77	R\$ 87,10	R\$ 106,87	R\$ 39,54	R\$ 174,20	R\$ 213,74
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 158,24	R\$ 173,53	29,29%	R\$ 19,77	R\$ 204,59	R\$ 224,36	R\$ 39,54	R\$ 409,18	R\$ 448,72
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 181,06	R\$ 196,35	29,29%	R\$ 19,77	R\$ 234,09	R\$ 253,86	R\$ 39,54	R\$ 468,18	R\$ 507,72
VALOR GLOBAL DO ITEM 13												R\$ 7.720,30	R\$ 33.615,38	R\$ 41.335,68

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo		
BDI (%) para serviços		29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		19,04%
Localidades de Nova Andradina e Parnaíba		
BDI (%) para serviços		30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		(%)	M.O	MAT.	TOTAL	M.O	
14.0		FORROS												
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	29,29%	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	29,29%	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14										R\$ 307,50	R\$ 1.044,80	R\$ 1.352,30
15.0		PISOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS												
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	29,29%	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	29,29%	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	29,29%	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	29,29%	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	29,29%	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	29,29%	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18										R\$ 8.665,06	R\$ 18.057,38	R\$ 26.722,44
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	29,29%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	29,29%	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19										R\$ 1.324,40	R\$ 568,40	R\$ 1.892,80
20.0		ACESSIBILIDADE												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO												
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA												R\$ 45.914,31		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS													R\$ 61.931,99	
VALOR GLOBAL DA REFORMA														R\$ 107.846,30

Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)

2.2	C9167U	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Alvará de Conformidade de Instalações Elétricas com ART - conforme Nota Técnica CBMMS)
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
I	34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA	M CR 1,0000000 79,60 79,60
I	37373 EXAMES - HORISTA (COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,55 0,55
I	37373 EXAMES - HORISTA (COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,06 0,06
I	43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,03 0,03
I	43466 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,55 0,55
C	95457 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	M CR 1,0000000 1,93 1,93
MATERIAL		
		1,57 1,4147521 R
MÃO DE OBRA		
		81,53 80,5802479 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		83,10 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: C

2.3	C9077S	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial de fotos e quantidades empregadas diárias)
9077S DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
I	2318 DESENHISTA PROJETISTA	M CR 1,0000000 15,21 15,21
I	37373 EXAMES - HORISTA (COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,55 0,55
I	37373 EXAMES - HORISTA (COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,06 0,06
I	43462 FERRAMENTAS - FAMILIA TIPOGRAFIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,04 0,04
I	43466 EPI - FAMILIA TIPOGRAFIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLATADO CAIXA)	M C 1,0000000 0,55 0,55
C	95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	M CR 1,0000000 0,09 0,09
MATERIAL		
		1,19 7,1903323 R
MÃO DE OBRA		
		13,46 82,8946677 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		14,85 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: C

3.1	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA
-----	---------	--

SERVIÇO	NOME DO LUGAR/ENDEREÇO	CAÇAMBAS	CNPJ	DATA	FONE	NOME DO VENDEDOR	HORA DA LIGAÇÃO	VALOR	OE
Locação de caçamba 4m³/semana	DISK ENTULHO		-	01/09/2021	(67)99986-1292	JOSE	-	150,00	-
MEDIANA								150,00	-

3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária
-----	----------------	---

ITEM	SERVIÇOS	UN	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL
5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária	m3	-	7,75	7,75

3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
-----	--------------------------------------	--

Código	Descrição	Class	Un	Coef	Preço unitário Total (R\$) sem taxas	Consumo
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOD	h	32	10,25	328,00
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAT	h	32	5,27	168,64
C92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	MOD	CHP	12	16,44	197,28
C92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	MAT	CHP	12	59,81	717,72
C92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	MOD	CHI	4	16,44	65,76
C92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	MAT	CHI	4	16,87	67,48
Total mão-de-obra, sem taxas (R\$):						591,04
Total outros itens, sem taxas (R\$):						953,84
Total geral, sem taxas (R\$):						1544,88

9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP		
CURSO, AF_11/2015		
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP	M CR 1,0000000 10,43 10,43
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP	M CR 1,0000000 10,16 10,16
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP	M CR 1,0000000 1,60 1,60
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP	M CR 1,0000000 0,63 0,63
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP	M CR 1,0000000 12,49 12,49
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D - CHP	M CR 1,0000000 20,25 20,25
MATERIAL		
		25,07 32,8744485 R
MÃO DE OBRA		
		24,76 85,5406088 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		76,05 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: C
9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI		
CURSO, AF_11/2015		
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI	M CR 1,0000000 10,43 10,43
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI	M CR 1,0000000 10,16 10,16
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI	M CR 1,0000000 1,60 1,60
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI	M CR 1,0000000 0,63 0,63
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI	M CR 1,0000000 12,49 12,49
C	9077S CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D - CHI	M CR 1,0000000 20,25 20,25
MATERIAL		
		4,68 13,4741414 R
MÃO DE OBRA		
		14,48 85,5406088 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		33,31 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: CH

3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
-----	--------	--

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017		
CURSO, AF_11/2017		
C	97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M CR 1,0000000 1,30 1,30
C	97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M CR 0,0110000 0,18 0,18
MATERIAL		
		1,80 84,1489242 R
MÃO DE OBRA		
		0,11 5,8010758 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		1,91 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: CR
C	97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M CR 0,0070000 15,32 0,14
C	97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M CR 0,0070000 15,32 0,14
C	97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M CR 0,0040000 31,80 0,13
MATERIAL		
		0,17 40,1412990 R
MÃO DE OBRA		
		0,22 14,8397097 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		0,39 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: CH

3.5	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES
-----	---------	--

SERVIÇO	NOME DO LUGAR/ENDEREÇO	ANDAIME	CNPJ	DATA	FONE	NOME DO VENDEDOR	HORA DA LIGAÇÃO	VALOR	OE
Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m)	H&E locação de ferramentas e andaimes- Rua Edmundo Lins, 66		-	17/06/2020	(67) 99220-7914	Éder	-	350,00	-
Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m)	Casa do construtor - Av. Brasil, 4600		-	17/06/2020	(67) 3431-2007	Marcelene	-	266,00	-
Locação de andaime tubular metálico/ mês (torre de 10m)	JG locação de caçambas- Av. Brasil, 4600		-	17/06/2020	(67) 3432-2000	Francisco	-	350,00	-
MEDIANA								266,00	-

5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
-----	--------	---

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015		
CURSO, AF_05/2015		
C	90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M CR 0,0340000 16,81 0,56
C	90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M CR 0,2160000 21,21 4,58
MATERIAL		
		1,31 25,4940713 R
MÃO DE OBRA		
		3,83 74,5059289 R
TOTAL COMPOSIÇÃO		
		5,14 100,0000000 R - ORIGEM DE PREÇO: CR

5.2	TCPO 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 adaptada SINAPI	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm
-----	---	--

Código: 3R 05 18 00 00 00 00 05 08
Descrição: Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm

Quantidade: 1m

Código	Descrição	Class	Un	Coef	Preço unitário Total (R\$) sem taxas	Consumo
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOD	h	0,15	13,74	2,06 0,15
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAT	h	0,15	5,38	0,00 0,15
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOD	h	0,1054	10,25	1,08 0,1054
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAT	h	0,1054	5,27	0,55 0,1054
I370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	m²	0,0006405	54,90	0,03 0,0006405

Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)

C	91995	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN	CH	1,0000000	17,59	17,59
DESCRIÇÃO: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
		MATERIAL	-	16,43	65,344435 \$	
		MÃO DE OBRA	-	0,53	33,433333 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	16,96	100,000000 \$	ORÇOMEN DE PREÇO, CH

13.6 92008U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015

C	91995	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN	UN			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91944	SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PRA UN	CH	1,0000000	7,45	7,45
A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91995	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN	CH	1,0000000	10,13	10,13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
		MATERIAL	-	22,74	67,240897 \$	
		MÃO DE OBRA	-	11,49	33,750000 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	34,23	100,000000 \$	ORÇOMEN DE PREÇO, CH

13.7 C92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015

C	91995	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN	UN			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91944	SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PRA UN	CH	1,0000000	7,45	7,45
A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91995	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN	CH	1,0000000	33,47	33,47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
		MATERIAL	-	24,37	64,378042 \$	
		MÃO DE OBRA	-	14,71	33,021158 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	39,08	100,000000 \$	ORÇOMEN DE PREÇO, CH

13.8 C91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015

C	91995	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN	UN			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91944	SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PRA UN	CH	1,0000000	7,45	7,45
A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91995	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - PO UN	CH	1,0000000	27,15	27,15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
		MATERIAL	-	19,21	55,557809 \$	
		MÃO DE OBRA	-	10,32	44,841285 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	29,53	100,000000 \$	ORÇOMEN DE PREÇO, CH

13.9 C91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015

C	91995	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN	UN			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91944	SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PRA UN	CH	1,0000000	7,45	7,45
A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
C	91995	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - PO UN	CH	1,0000000	29,53	29,53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015						
		MATERIAL	-	23,07	58,680413 \$	
		MÃO DE OBRA	-	15,95	41,550000 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	39,02	100,000000 \$	ORÇOMEN DE PREÇO, CH

13.10 SENFRA C4793 (adaptada Sinap) TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)

Código: C4793 - SERVIÇO COMPOSTO - Unidade: un
 Descrição: TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)

Região de preço: SENFRA - Fortaleza
 Lei social (taxa obrigatória):
 Data preço: 2021/08

Exportar para Excel Restaurar Preços

Quantidade: 1 un
 Taxas: LS: 117,53 % BD: 0 %
 Valores totais (R\$): Sem taxas: 36,93 Com taxas: 54,94 LS: 18,01 BD: 0,00

Código	Descrição	Un	Class	Coef	Preço unitário (R\$) sem taxas	Total (R\$) sem taxas	Consumo
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	h	MOD	0,75	9,12	6,84	0,75
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	un	MAT	1	8,42	8,42	1
12312	ELETRICISTA	h	MOD	0,75	11,30	8,48	0,75
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	un	MAT	1	13,19	13,19	1
					Total mão-de-obra sem taxas (R\$):	15,32	
					Total outros itens sem taxas (R\$):	21,61	
					Total geral sem taxas (R\$):	36,93	

Código	Descrição	Class	Un	Coef	Preço unitário Total (R\$) sem taxas	Consumo
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOD	h	0,75	15,63	11,87
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAT	h	0,75	5,38	4,03
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOD	h	0,75	11,13	8,34
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MAT	h	0,75	5,38	4,03
138102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT	un	1	10,81	10,81
			un	1	15,81	15,81
					Total mão-de-obra, sem taxas (R\$):	20,21
					Total outros itens, sem taxas (R\$):	34,68
					Total geral, sem taxas (R\$):	54,89

00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	CR	10,81
----------	---------------------------------------	----	----	-------



https://www.eletrastro.com.br/produto/placa-para-piso-em-inox-4x2-1-modulo-redondo-nova-stampac-85540?utm_source=google&utm_medium=cp&utm_campaign=&clid=Ci0KCOwqp-LBhDOARisAOta6LqIR6c-YF2Tgix460zpo-boliaT7iz-rpaXObzFpGX2k7AYEaAHbGIALw-wcB


13,64
16,6
17,2

média

15,81333333



<https://www.santil.com.br/produto/placa-para-piso-4x2-para-tomada-universal-inox-stampac/394672/>



<https://www.eletrastro.com.br/placa-piso-inox-2x4-p-1-tomada-cod-pi42-1u-stampac-70005688/p/dsku-8406>

Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)

13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	--

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. UN	
BENEFÍCIO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91946 SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO FIO) PAR UN CR 1,000000 7,41 7,41
A PORTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN CR 1,000000 15,89 15,89
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
MATERIAL:	
	- 10,27 65,4741389 %
	- 5,62 34,5258611 %
MÃO DE OBRA	
	- 23,31 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 34,59 100,000000 %

13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	---

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. UN	
BENEFÍCIO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91946 SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO FIO) PAR UN CR 1,000000 7,41 7,41
A PORTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN CR 1,000000 21,08 21,08
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
MATERIAL:	
	- 18,43 87,379488 %
	- 10,27 49,820512 %
MÃO DE OBRA	
	- 29,49 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 48,49 100,000000 %

13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	---

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. UN	
BENEFÍCIO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91946 SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO FIO) PAR UN CR 1,000000 7,41 7,41
A PORTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN CR 1,000000 29,54 29,54
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
MATERIAL:	
	- 24,47 82,7022118 %
	- 12,48 33,7847882 %
MÃO DE OBRA	
	- 24,85 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 49,32 100,000000 %

13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	---

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. UN	
BENEFÍCIO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91946 SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO FIO) PAR UN CR 1,000000 7,41 7,41
A PORTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91964 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN CR 1,000000 42,19 42,19
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
MATERIAL:	
	- 33,67 79,7320554 %
	- 16,82 39,4737446 %
MÃO DE OBRA	
	- 50,40 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 84,07 100,000000 %

13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017
-------	--------	--

91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN. UN	
BENEFÍCIO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	
C	91946 SUPORTE ENCAIXADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO FIO) PAR UN CR 1,000000 7,41 7,41
A PORTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
C	91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN CR 1,000000 25,24 25,24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	
MATERIAL:	
	- 19,17 75,7332474 %
	- 12,48 49,2447526 %
MÃO DE OBRA	
	- 42,45 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 61,65 100,000000 %

13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	--

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M	
E 3 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	901 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 1 DE 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICORONA 90V 0 M CR 1,100000 3,21 3,21
A 1 CONJUNTO, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	
I	91127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICORONA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN CR 0,000000 2,84 0,00
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,000000 16,55 0,00
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,000000 23,25 0,00	
MATERIAL:	
	- 3,08 79,1647929 %
	- 0,80 20,8352071 %
MÃO DE OBRA	
	- 2,89 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 6,86 100,000000 %

13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	--

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M	
E 3 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	901 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 1 DE 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICORONA 90V 0 M CR 1,100000 4,24 4,24
A 1 CONJUNTO, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	
I	91127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICORONA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN CR 0,000000 2,84 0,00
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,000000 16,55 0,00
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,000000 23,25 0,00	
MATERIAL:	
	- 5,39 83,1653000 %
	- 1,05 16,8346999 %
MÃO DE OBRA	
	- 4,44 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 9,83 100,000000 %

13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	--

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M	
E 3 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	901 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 1 DE 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICORONA 90V 0 M CR 1,100000 5,79 5,79
A 1 CONJUNTO, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	
I	91127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICORONA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN CR 0,000000 2,84 0,00
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,000000 16,55 0,00
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,000000 23,25 0,00	
MATERIAL:	
	- 7,67 83,2045555 %
	- 1,29 13,7954445 %
MÃO DE OBRA	
	- 8,94 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 16,61 100,000000 %

13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	--

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M	
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	2445 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA M CR 1,007000 6,56 6,47
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,184000 16,55 3,19
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,184000 23,25 6,13	
MATERIAL:	
	- 0,00 62,9713543 %
	- 0,23 57,4091659 %
MÃO DE OBRA	
	- 12,64 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 12,87 100,000000 %

13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	---

91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO M	
E 3 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	90248 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COM LAMINA, DN 32 MM, SAGA M CR 1,017000 4,47 4,47
LARGO E FLEXO	
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,144000 16,55 2,39
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,144000 23,25 3,47	
MATERIAL:	
	- 0,23 45,3708489 %
	- 0,41 79,6211511 %
MÃO DE OBRA	
	- 12,74 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 13,38 100,000000 %

13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015
-------	--------	--

91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO M	
E 3 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	20245 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COM LAMINA, DN 32 MM, SAGA M CR 1,100000 6,47 7,11
LARGO E FLEXO	
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,090000 16,55 1,49
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,090000 23,25 2,09	
MATERIAL:	
	- 0,26 72,7449999 %
	- 3,48 97,2550000 %
MÃO DE OBRA	
	- 12,72 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 16,46 100,000000 %

13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
-------	--------------------------	---

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST. UN	
BENEFÍCIO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	
I	1575 TERMINAL A, COMPARADOR EM COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM², 3 FIORES E 1 CONDUZ M CR 1,000000 3,47 3,47
BENEFÍCIO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M	
I	34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN CR 1,000000 7,91 7,91
C	90247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B CR 0,090000 16,55 1,50
C 90244 ELÉTRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES B C 0,090000 23,25 1,92	
MATERIAL:	
	- 15,97 89,9411745 %
	- 2,44 13,5588255 %
MÃO DE OBRA	
	- 12,43 100,000000 %
TOTAL COMPOSIÇÃO	
	- 28,40 100,000000 %

suprimir 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN CR 1,000000 7,91 7,91

acrescer 00039471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC) UN CR 91,11

Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)

		mão de obra	2,44		
		material	93,57		
		total	96,01		

13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
		93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	1,000000	1,47
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,091000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,091000
		MATERIAL	-	10,37	89,9411765 \$
		MÃO DE OBRA	-	2,44	19,558325 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	12,81	109,500000 \$
		ORDEM DE PREÇO: CR			
suprimir		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
acrescer	00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	CR	151,47

		mão de obra	2,44		
		material	153,93		
		total	156,37		

13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN			
		COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I			
		INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		11043 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 4 UN	AD	1,000000	1,394,78
		DO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100 A			
		87347 ARMADILHA TIPO 1-1-1-1 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDADE) PARA M3	C	0,018000	553,83
		EMBOVO/MASSA ÚNICA/ASBESTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.			
		AF. 04/2019			
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,4384000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,4384000
		MATERIAL	-	1,411,82	98,447701 \$
		MÃO DE OBRA	-	18,36	1,3527299 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	1,431,28	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: C			

13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN			
		COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E I			
		INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		11043 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 4 UN	AD	1,000000	2,009,85
		DO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225 A			
		87347 ARMADILHA TIPO 1-1-1-1 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDADE) PARA M3	C	0,018000	553,83
		EMBOVO/MASSA ÚNICA/ASBESTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.			
		AF. 04/2019			
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,6242000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,6242000
		MATERIAL	-	2,020,12	89,5584271 \$
		MÃO DE OBRA	-	19,31	0,9445729 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	2,044,43	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: C			

13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO			
		O E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		1548 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 49 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	3,000000	7,84
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12			
		2377 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A / 100 V, TIPO PBD / 10C - 55 KA	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,3332000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,3332000
		MATERIAL	-	505,44	89,184117 \$
		MÃO DE OBRA	-	39,64	6,313383 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	554,15	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: C			

13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 2,5 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	1,000000	0,95
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,0933000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,0933000
		MATERIAL	-	9,35	89,812485 \$
		MÃO DE OBRA	-	0,49	0,160515 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	10,18	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: AD			

13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 2,5 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	1,000000	0,95
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,0947000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,0947000
		MATERIAL	-	8,08	89,207373 \$
		MÃO DE OBRA	-	1,24	11,9692427 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	10,64	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: CR			

13.29	C93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	1,000000	1,23
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,0943000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,0943000
		MATERIAL	-	8,87	89,8012617 \$
		MÃO DE OBRA	-	1,76	15,166152 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	11,43	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: CR			

13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	1,000000	1,47
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,0910000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,0910000
		MATERIAL	-	10,37	89,9411765 \$
		MÃO DE OBRA	-	2,44	19,558325 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	12,81	109,500000 \$
		ORDEM DE PREÇO: CR			

13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 2,5 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	2,000000	1,90
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,0703000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,0703000
		MATERIAL	-	49,24	86,2472107 \$
		MÃO DE OBRA	-	1,87	5,757593 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	49,45	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: CR			

13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	2,000000	2,44
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,1320000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,1320000
		MATERIAL	-	49,24	82,2701422 \$
		MÃO DE OBRA	-	2,95	6,739078 \$
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-	52,45	100,000000 \$
		ORDEM DE PREÇO: CR			

13.33	93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020			
		93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST. UN			
		1573 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO E 1 CONP. UN	CR	2,000000	2,44
		BRASO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6			
		34453 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 4 ATQ 32A	UN	CR	1,000000
		86247 ANILHAS DE ELASTICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	CR	0,1320000
		86244 ELASTICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	B	C	0,1320000
		MATERIAL	-	49,24	82,2701422 \$

Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU)

C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,3166000	15,52	4,89
		MATERIAL	-			14,01	54,3415655 \$	
		MÃO DE OBRA	-			12,44	45,1585355 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			26,45	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

14.2	96120U	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 05/2017						
		96120 ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 05/2017		M				
I	3215	GESSO EM FO PARA DESENVOLVIMENTO/REVESTIR/SACAR E TDO GESSO		MZ	AS	0,5124000	0,24	0,16
C	8812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 440 X 624 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLAÇÃO)		MZ	AS	0,0762000	8,27	0,62
		COMPLEMENTO 1 M (SEM COLAÇÃO)						
I	5064	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARCA 12 X 12		MZ	CR	0,0010000	10,76	0,04
I	5020	SINAL EM FIBRA		MZ	AS	0,0040000	18,50	0,07
C	88265	OSSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	CR	0,0450000	21,54	0,95
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0222000	15,52	0,24
		MATERIAL	-			1,27	57,1438572 \$	
		MÃO DE OBRA	-			0,94	42,0571429 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			2,21	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017						
		97640 REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REA		MZ				
		PROVEITAMENTO. AF. 12/2017						
I	98278	MENTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	CR	0,0258000	19,61	0,55
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0027000	15,52	0,79
		MATERIAL	-			0,24	27,0491893 \$	
		MÃO DE OBRA	-			0,84	72,9508107 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			1,08	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: C

14.4	C96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P						
		96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ROTE		MZ				
		UTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P						
I	34238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, REVESTIDA DE 8 MM A 12 MM E MZ		CR		1,5956000	25,89	20,24
		COMPLEMENTO 1 M (SEM COLAÇÃO)						
I	39437	PERFIL CANALISTA, FORMATO C, EM AÇO ZINCOADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, 8		M	AS	3,8494000	6,12	23,24
		E = 3,8 MM, 445 X 114 (10 X 8), COMPLEMENTO 1 M						
I	39439	PERFISAL DE FIBRELA REPLICADA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, REGUA E REG UN		AS		1,3165000	2,30	2,05
		176, PARA PERFIL TIPO CANALISTA DE ESTRUTURA EM FORRO DRYWALL						
I	39443	FRASADO DEY WALL, EM AÇO ZINCOADO, CARCA LENTILHA E FONTE BRUNTA (10)		LAS UN	AS	2,1412000	0,27	0,27
		OBRA 6,2 MM, COMPLEMENTO 13 MM						
I	39439	PERFISAL DE FIBRELA REPLICADA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, REGUA E REG UN		AS		2,2127000	2,30	0,08
		176, PARA PERFIL TIPO CANALISTA DE ESTRUTURA EM FORRO DRYWALL						
I	40547	FRASADO FRISADO, AUTOCOMPANTE, PLANOSADO, 4,2 CM X 18 MM		CENTO	AS	0,0221000	19,57	0,43
I	40552	FRASADO, AUTO ATIRACAPANTE, CARCA CHATA, FRENTE SIMPLES, 1/4 (0,25 MM) X CENTRO		AS		0,0333000	23,54	1,11
		25 MM						
I	43121	ARMAS GALVANIZADO 6 BMS, D = 6,14 MM (10,157 KG/M), OD 8 BMS, D = 6,10 MM (KG)		CR		0,0715000	29,85	0,09
		0,101 KG/M, OD 10 BMS, D = 3,45 MM (10,013 KG/M)						
C	88278	MENTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	CR	0,5477000	19,61	33,05
		MATERIAL	-			63,19	69,1999721 \$	
		MÃO DE OBRA	-			4,42	52,0000079 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			71,64	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014						
		88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014		MZ				
I	4388	SELADOR ACRÍLICO (CARGO FRONTAL INTERIO/EXTERIOR)		B	C	0,1400000	7,69	1,19
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0010000	20,53	1,02
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0180000	15,52	0,29
		MATERIAL	-			1,60	67,7600093 \$	
		MÃO DE OBRA	-			0,80	38,2139917 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			2,40	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

18.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014						
		88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014		MZ				
I	4388	SELADOR ACRÍLICO (CARGO FRONTAL INTERIO/EXTERIOR)		B	C	0,1400000	7,69	1,19
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0030000	20,53	0,79
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0160000	15,52	0,22
		MATERIAL	-			1,61	69,2110845 \$	
		MÃO DE OBRA	-			0,67	30,9855154 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			2,28	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: C

18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014						
		88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014		MZ				
I	3747	LIXA DE FOLIA PARA PAREDES DE MADEIRA, BEMUNO 120 (COM VORTELAS)		UN	CR	0,1000000	0,74	0,07
I	4347	EM PROCESSO DE DESATIVACÃO, MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERIAS		OL	C	0,2445000	16,88	0,15
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,4700000	20,13	33,52
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,2470000	15,52	3,83
		MATERIAL	-			0,82	60,5847725 \$	
		MÃO DE OBRA	-			17,70	64,4132275 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			21,67	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

18.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014						
		88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014		MZ				
I	3747	LIXA DE FOLIA PARA PAREDES DE MADEIRA, BEMUNO 120 (COM VORTELAS)		UN	CR	0,1000000	0,74	0,07
I	4347	EM PROCESSO DE DESATIVACÃO, MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERIAS		OL	C	0,2445000	16,88	0,15
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,2100000	10,13	1,74
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,1140000	15,52	1,74
		MATERIAL	-			6,49	65,5372297 \$	
		MÃO DE OBRA	-			9,45	44,4427693 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			12,24	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014						
		88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014		MZ				
I	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COM BRANCO POSCO		L	CR	0,3300000	23,77	7,84
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,1440000	20,13	4,81
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0890000	15,52	1,34
		MATERIAL	-			6,88	69,6717949 \$	
		MÃO DE OBRA	-			6,25	25,1282051 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			14,53	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: C

18.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014						
		88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014		MZ				
		OS. AF. 06/2014						
I	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COM BRANCO POSCO		L	CR	0,3300000	23,77	7,84
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,1870000	20,13	3,76
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0630000	15,52	1,07
		MATERIAL	-			9,41	74,2063493 \$	
		MÃO DE OBRA	-			3,26	25,7936507 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			12,67	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: CR

19.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019						
		99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019		MZ				
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0250000	15,52	0,38
		MATERIAL	-			0,11	30,5555555 \$	
		MÃO DE OBRA	-			0,27	69,4444445 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			0,38	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: C

19.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019						
		99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019		MZ				
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		B	C	0,0970000	15,52	1,50
		MATERIAL	-			0,48	32,4137993 \$	
		MÃO DE OBRA	-			1,02	67,5862007 \$	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	-			1,50	100,0000000 \$	- ORIGEM DE PREÇO: C

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
10.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	R\$ 1,37	R\$ 6,96	R\$ 8,33	R\$ 274,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.666,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	R\$ 1,80	R\$ 9,66	R\$ 11,46	R\$ 90,00	R\$ 483,00	R\$ 573,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$85,00	R\$22,10	R\$107,10
100,00%	R\$72,69	R\$33,36	R\$106,05
100,00%	R\$107,30	R\$242,70	R\$350,00
100,00%	R\$167,90	R\$406,70	R\$574,60
100,00%	R\$107,40	R\$212,00	R\$319,40
100,00%	R\$839,50	R\$1.728,50	R\$2.568,00
100,00%	R\$190,20	R\$340,90	R\$531,10
100,00%	R\$198,50	R\$248,40	R\$446,90
100,00%	R\$198,50	R\$278,90	R\$477,40
100,00%	R\$261,30	R\$448,40	R\$709,70
100,00%	R\$103,90	R\$197,40	R\$301,30
100,00%	R\$132,80	R\$238,20	R\$371,00
100,00%	R\$161,40	R\$316,40	R\$477,80
100,00%	R\$218,90	R\$435,30	R\$654,20
100,00%	R\$161,40	R\$390,10	R\$551,50
100,00%	R\$2.060,00	R\$7.960,00	R\$10.020,00
100,00%	R\$274,00	R\$1.392,00	R\$1.666,00
100,00%	R\$90,00	R\$483,00	R\$573,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 6,76	R\$ 11,31	R\$ 18,07	R\$ 676,00	R\$ 1.131,00	R\$ 1.807,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 5,70	R\$ 10,77	R\$ 16,47	R\$ 570,00	R\$ 1.077,00	R\$ 1.647,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 4,47	R\$ 11,97	R\$ 16,44	R\$ 447,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.644,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 120,98	R\$ 124,13	R\$ 37,80	R\$ 1.451,76	R\$ 1.489,56
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 199,02	R\$ 202,17	R\$ 37,80	R\$ 2.388,24	R\$ 2.426,04
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 25,03	R\$ 1.825,47	R\$ 1.850,50	R\$ 50,06	R\$ 3.650,94	R\$ 3.701,00
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	1,00	UN	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 46,10	R\$ 672,88	R\$ 718,98	R\$ 92,20	R\$ 1.345,76	R\$ 1.437,96
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,20	R\$ 11,96	R\$ 13,16	R\$ 2,40	R\$ 23,92	R\$ 26,32
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,63	R\$ 12,13	R\$ 13,76	R\$ 13,04	R\$ 97,04	R\$ 110,08
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,28	R\$ 12,76	R\$ 15,04	R\$ 4,56	R\$ 25,52	R\$ 30,08
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 13,41	R\$ 16,56	R\$ 37,80	R\$ 160,92	R\$ 198,72
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,42	R\$ 62,11	R\$ 64,53	R\$ 4,84	R\$ 124,22	R\$ 129,06
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	12,00	UN	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 55,08	R\$ 764,28	R\$ 819,36
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	4,00	UN	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 18,36	R\$ 254,76	R\$ 273,12
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	6,00	UN	R\$ 6,34	R\$ 64,98	R\$ 71,32	R\$ 38,04	R\$ 389,88	R\$ 427,92
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 6,90	R\$ 79,41	R\$ 86,31	R\$ 13,80	R\$ 158,82	R\$ 172,62
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 9,50	R\$ 81,38	R\$ 90,88	R\$ 19,00	R\$ 162,76	R\$ 181,76
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 14,12	R\$ 83,68	R\$ 97,80	R\$ 28,24	R\$ 167,36	R\$ 195,60
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 87,10	R\$ 106,87	R\$ 39,54	R\$ 174,20	R\$ 213,74
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 204,59	R\$ 224,36	R\$ 39,54	R\$ 409,18	R\$ 448,72
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 234,09	R\$ 253,86	R\$ 39,54	R\$ 468,18	R\$ 507,72
		VALOR GLOBAL DO ITEM 13						R\$ 7.720,30	R\$ 33.615,38	R\$ 41.335,68
14.0		FÓRROS								
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_ 05/2017 P	10,00	M2	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 05/2017	10,00	M	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	10,00	M2	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$676,00	R\$1.131,00	R\$1.807,00
100,00%	R\$570,00	R\$1.077,00	R\$1.647,00
100,00%	R\$447,00	R\$1.197,00	R\$1.644,00
100,00%	R\$37,80	R\$1.451,76	R\$1.489,56
100,00%	R\$37,80	R\$2.388,24	R\$2.426,04
100,00%	R\$50,06	R\$3.650,94	R\$3.701,00
100,00%	R\$24,97	R\$2.618,28	R\$2.643,25
100,00%	R\$92,20	R\$1.345,76	R\$1.437,96
100,00%	R\$2,40	R\$23,92	R\$26,32
100,00%	R\$13,04	R\$97,04	R\$110,08
100,00%	R\$4,56	R\$25,52	R\$30,08
100,00%	R\$37,80	R\$160,92	R\$198,72
100,00%	R\$4,84	R\$124,22	R\$129,06
100,00%	R\$55,08	R\$764,28	R\$819,36
100,00%	R\$18,36	R\$254,76	R\$273,12
100,00%	R\$38,04	R\$389,88	R\$427,92
100,00%	R\$13,80	R\$158,82	R\$172,62
100,00%	R\$19,00	R\$162,76	R\$181,76
100,00%	R\$28,24	R\$167,36	R\$195,60
100,00%	R\$39,54	R\$174,20	R\$213,74
100,00%	R\$39,54	R\$409,18	R\$448,72
100,00%	R\$39,54	R\$468,18	R\$507,72
100,00%	R\$173,80	R\$207,00	R\$380,80
100,00%	R\$12,20	R\$16,40	R\$28,60
100,00%	R\$12,20	R\$4,40	R\$16,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	

[illegible]

TOTAL	R\$45.914,31	R\$61.931,99	R\$107.846,30 100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$45.914,31	R\$61.931,99	R\$107.846,30 100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 20,45	R\$ 2,11	R\$ 22,56	R\$ 4.499,00	R\$ 464,20	R\$ 4.963,20
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 26,50	R\$ 384,28	R\$ 410,78	R\$ 79,50	R\$ 1.152,84	R\$ 1.232,34
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1						R\$ 7.200,58	R\$ 1.955,04	R\$ 9.155,62
2.0		SERVICOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES								
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZAO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 101,93	R\$ 1,51	R\$ 103,44	R\$ 7.338,96	R\$ 108,72	R\$ 7.447,68
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 105,41	R\$ 1,51	R\$ 106,92	R\$ 5.270,50	R\$ 75,50	R\$ 5.346,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 19,86	R\$ 1,54	R\$ 21,40	R\$ 4.369,20	R\$ 338,80	R\$ 4.708,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2						R\$ 16.978,66	R\$ 523,02	R\$ 17.501,68
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 193,94	R\$ 193,94	R\$ 0,00	R\$ 969,70	R\$ 969,70
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	20,00	M3	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 200,40
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 764,16	R\$ 1.233,22	R\$ 1.997,38	R\$ 1.528,32	R\$ 2.466,44	R\$ 3.994,76
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	420,00	M2	R\$ 0,28	R\$ 0,22	R\$ 0,50	R\$ 117,60	R\$ 92,40	R\$ 210,00
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3						R\$ 1.846,32	R\$ 3.872,45	R\$ 5.718,77
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES								
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	200,00	M	R\$ 4,95	R\$ 1,69	R\$ 6,64	R\$ 990,00	R\$ 338,00	R\$ 1.328,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 4,06	R\$ 1,98	R\$ 6,04	R\$ 812,00	R\$ 396,00	R\$ 1.208,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coras diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 151,76	R\$ 151,76	R\$ 0,00	R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,36	M3	R\$ 193,03	R\$ 121,99	R\$ 315,02	R\$ 69,49	R\$ 43,92	R\$ 113,41
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5						R\$ 1.871,49	R\$ 2.295,52	R\$ 4.167,01
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	

[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
10.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA / PLUVIAL								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	R\$ 1,37	R\$ 6,96	R\$ 8,33	R\$ 274,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.666,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	R\$ 1,80	R\$ 9,66	R\$ 11,46	R\$ 90,00	R\$ 483,00	R\$ 573,00

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$85,00	R\$22,10	R\$107,10
100,00%	R\$72,69	R\$33,36	R\$106,05
100,00%	R\$107,30	R\$242,70	R\$350,00
100,00%	R\$167,90	R\$406,70	R\$574,60
100,00%	R\$107,40	R\$212,00	R\$319,40
100,00%	R\$839,50	R\$1.728,50	R\$2.568,00
100,00%	R\$190,20	R\$340,90	R\$531,10
100,00%	R\$198,50	R\$248,40	R\$446,90
100,00%	R\$198,50	R\$278,90	R\$477,40
100,00%	R\$261,30	R\$448,40	R\$709,70
100,00%	R\$103,90	R\$197,40	R\$301,30
100,00%	R\$132,80	R\$238,20	R\$371,00
100,00%	R\$161,40	R\$316,40	R\$477,80
100,00%	R\$218,90	R\$435,30	R\$654,20
100,00%	R\$161,40	R\$390,10	R\$551,50
100,00%	R\$2.060,00	R\$7.960,00	R\$10.020,00
100,00%	R\$274,00	R\$1.392,00	R\$1.666,00
100,00%	R\$90,00	R\$483,00	R\$573,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 6,76	R\$ 11,31	R\$ 18,07	R\$ 676,00	R\$ 1.131,00	R\$ 1.807,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 5,70	R\$ 10,77	R\$ 16,47	R\$ 570,00	R\$ 1.077,00	R\$ 1.647,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 4,47	R\$ 11,97	R\$ 16,44	R\$ 447,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.644,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 120,98	R\$ 124,13	R\$ 37,80	R\$ 1.451,76	R\$ 1.489,56
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 199,02	R\$ 202,17	R\$ 37,80	R\$ 2.388,24	R\$ 2.426,04
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 25,03	R\$ 1.825,47	R\$ 1.850,50	R\$ 50,06	R\$ 3.650,94	R\$ 3.701,00
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	1,00	UN	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 46,10	R\$ 672,88	R\$ 718,98	R\$ 92,20	R\$ 1.345,76	R\$ 1.437,96
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,20	R\$ 11,96	R\$ 13,16	R\$ 2,40	R\$ 23,92	R\$ 26,32
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,63	R\$ 12,13	R\$ 13,76	R\$ 13,04	R\$ 97,04	R\$ 110,08
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,28	R\$ 12,76	R\$ 15,04	R\$ 4,56	R\$ 25,52	R\$ 30,08
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 13,41	R\$ 16,56	R\$ 37,80	R\$ 160,92	R\$ 198,72
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,42	R\$ 62,11	R\$ 64,53	R\$ 4,84	R\$ 124,22	R\$ 129,06
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	12,00	UN	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 55,08	R\$ 764,28	R\$ 819,36
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	4,00	UN	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 18,36	R\$ 254,76	R\$ 273,12
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	6,00	UN	R\$ 6,34	R\$ 64,98	R\$ 71,32	R\$ 38,04	R\$ 389,88	R\$ 427,92
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 6,90	R\$ 79,41	R\$ 86,31	R\$ 13,80	R\$ 158,82	R\$ 172,62
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 9,50	R\$ 81,38	R\$ 90,88	R\$ 19,00	R\$ 162,76	R\$ 181,76
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 14,12	R\$ 83,68	R\$ 97,80	R\$ 28,24	R\$ 167,36	R\$ 195,60
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 87,10	R\$ 106,87	R\$ 39,54	R\$ 174,20	R\$ 213,74
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 204,59	R\$ 224,36	R\$ 39,54	R\$ 409,18	R\$ 448,72
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 234,09	R\$ 253,86	R\$ 39,54	R\$ 468,18	R\$ 507,72
		VALOR GLOBAL DO ITEM 13						R\$ 7.720,30	R\$ 33.615,38	R\$ 41.335,68
14.0		FÓRROS								
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_ 05/2017 P	10,00	M2	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 05/2017	10,00	M	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	10,00	M2	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$676,00	R\$1.131,00	R\$1.807,00
100,00%	R\$570,00	R\$1.077,00	R\$1.647,00
100,00%	R\$447,00	R\$1.197,00	R\$1.644,00
100,00%	R\$37,80	R\$1.451,76	R\$1.489,56
100,00%	R\$37,80	R\$2.388,24	R\$2.426,04
100,00%	R\$50,06	R\$3.650,94	R\$3.701,00
100,00%	R\$24,97	R\$2.618,28	R\$2.643,25
100,00%	R\$92,20	R\$1.345,76	R\$1.437,96
100,00%	R\$2,40	R\$23,92	R\$26,32
100,00%	R\$13,04	R\$97,04	R\$110,08
100,00%	R\$4,56	R\$25,52	R\$30,08
100,00%	R\$37,80	R\$160,92	R\$198,72
100,00%	R\$4,84	R\$124,22	R\$129,06
100,00%	R\$55,08	R\$764,28	R\$819,36
100,00%	R\$18,36	R\$254,76	R\$273,12
100,00%	R\$38,04	R\$389,88	R\$427,92
100,00%	R\$13,80	R\$158,82	R\$172,62
100,00%	R\$19,00	R\$162,76	R\$181,76
100,00%	R\$28,24	R\$167,36	R\$195,60
100,00%	R\$39,54	R\$174,20	R\$213,74
100,00%	R\$39,54	R\$409,18	R\$448,72
100,00%	R\$39,54	R\$468,18	R\$507,72
100,00%	R\$173,80	R\$207,00	R\$380,80
100,00%	R\$12,20	R\$16,40	R\$28,60
100,00%	R\$12,20	R\$4,40	R\$16,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	

[illegible]

TOTAL	R\$45.914,31	R\$61.931,99	R\$107.846,30 100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$45.914,31	R\$61.931,99	R\$107.846,30 100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	

[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
10.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	R\$ 1,37	R\$ 6,96	R\$ 8,33	R\$ 274,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.666,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	R\$ 1,80	R\$ 9,66	R\$ 11,46	R\$ 90,00	R\$ 483,00	R\$ 573,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$85,00	R\$22,10	R\$107,10
100,00%	R\$72,69	R\$33,36	R\$106,05
100,00%	R\$107,30	R\$242,70	R\$350,00
100,00%	R\$167,90	R\$406,70	R\$574,60
100,00%	R\$107,40	R\$212,00	R\$319,40
100,00%	R\$839,50	R\$1.728,50	R\$2.568,00
100,00%	R\$190,20	R\$340,90	R\$531,10
100,00%	R\$198,50	R\$248,40	R\$446,90
100,00%	R\$198,50	R\$278,90	R\$477,40
100,00%	R\$261,30	R\$448,40	R\$709,70
100,00%	R\$103,90	R\$197,40	R\$301,30
100,00%	R\$132,80	R\$238,20	R\$371,00
100,00%	R\$161,40	R\$316,40	R\$477,80
100,00%	R\$218,90	R\$435,30	R\$654,20
100,00%	R\$161,40	R\$390,10	R\$551,50
100,00%	R\$2.060,00	R\$7.960,00	R\$10.020,00
100,00%	R\$274,00	R\$1.392,00	R\$1.666,00
100,00%	R\$90,00	R\$483,00	R\$573,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 6,76	R\$ 11,31	R\$ 18,07	R\$ 676,00	R\$ 1.131,00	R\$ 1.807,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 5,70	R\$ 10,77	R\$ 16,47	R\$ 570,00	R\$ 1.077,00	R\$ 1.647,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	100,00	M	R\$ 4,47	R\$ 11,97	R\$ 16,44	R\$ 447,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.644,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 120,98	R\$ 124,13	R\$ 37,80	R\$ 1.451,76	R\$ 1.489,56
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 199,02	R\$ 202,17	R\$ 37,80	R\$ 2.388,24	R\$ 2.426,04
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 25,03	R\$ 1.825,47	R\$ 1.850,50	R\$ 50,06	R\$ 3.650,94	R\$ 3.701,00
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	1,00	UN	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 46,10	R\$ 672,88	R\$ 718,98	R\$ 92,20	R\$ 1.345,76	R\$ 1.437,96
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,20	R\$ 11,96	R\$ 13,16	R\$ 2,40	R\$ 23,92	R\$ 26,32
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,63	R\$ 12,13	R\$ 13,76	R\$ 13,04	R\$ 97,04	R\$ 110,08
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,28	R\$ 12,76	R\$ 15,04	R\$ 4,56	R\$ 25,52	R\$ 30,08
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 3,15	R\$ 13,41	R\$ 16,56	R\$ 37,80	R\$ 160,92	R\$ 198,72
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,42	R\$ 62,11	R\$ 64,53	R\$ 4,84	R\$ 124,22	R\$ 129,06
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	12,00	UN	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 55,08	R\$ 764,28	R\$ 819,36
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	4,00	UN	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 18,36	R\$ 254,76	R\$ 273,12
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	6,00	UN	R\$ 6,34	R\$ 64,98	R\$ 71,32	R\$ 38,04	R\$ 389,88	R\$ 427,92
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 6,90	R\$ 79,41	R\$ 86,31	R\$ 13,80	R\$ 158,82	R\$ 172,62
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 9,50	R\$ 81,38	R\$ 90,88	R\$ 19,00	R\$ 162,76	R\$ 181,76
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 14,12	R\$ 83,68	R\$ 97,80	R\$ 28,24	R\$ 167,36	R\$ 195,60
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 87,10	R\$ 106,87	R\$ 39,54	R\$ 174,20	R\$ 213,74
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 204,59	R\$ 224,36	R\$ 39,54	R\$ 409,18	R\$ 448,72
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,77	R\$ 234,09	R\$ 253,86	R\$ 39,54	R\$ 468,18	R\$ 507,72
		VALOR GLOBAL DO ITEM 13						R\$ 7.720,30	R\$ 33.615,38	R\$ 41.335,68
14.0		FÓRROS								
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_ 05/2017 P	10,00	M2	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 05/2017	10,00	M	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	10,00	M2	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$676,00	R\$1.131,00	R\$1.807,00
100,00%	R\$570,00	R\$1.077,00	R\$1.647,00
100,00%	R\$447,00	R\$1.197,00	R\$1.644,00
100,00%	R\$37,80	R\$1.451,76	R\$1.489,56
100,00%	R\$37,80	R\$2.388,24	R\$2.426,04
100,00%	R\$50,06	R\$3.650,94	R\$3.701,00
100,00%	R\$24,97	R\$2.618,28	R\$2.643,25
100,00%	R\$92,20	R\$1.345,76	R\$1.437,96
100,00%	R\$2,40	R\$23,92	R\$26,32
100,00%	R\$13,04	R\$97,04	R\$110,08
100,00%	R\$4,56	R\$25,52	R\$30,08
100,00%	R\$37,80	R\$160,92	R\$198,72
100,00%	R\$4,84	R\$124,22	R\$129,06
100,00%	R\$55,08	R\$764,28	R\$819,36
100,00%	R\$18,36	R\$254,76	R\$273,12
100,00%	R\$38,04	R\$389,88	R\$427,92
100,00%	R\$13,80	R\$158,82	R\$172,62
100,00%	R\$19,00	R\$162,76	R\$181,76
100,00%	R\$28,24	R\$167,36	R\$195,60
100,00%	R\$39,54	R\$174,20	R\$213,74
100,00%	R\$39,54	R\$409,18	R\$448,72
100,00%	R\$39,54	R\$468,18	R\$507,72
100,00%	R\$173,80	R\$207,00	R\$380,80
100,00%	R\$12,20	R\$16,40	R\$28,60
100,00%	R\$12,20	R\$4,40	R\$16,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14						R\$ 307,50	R\$ 1.044,80	R\$ 1.352,30
15.0		PISOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS								
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18						R\$ 8.665,06	R\$ 18.057,38	R\$ 26.722,44
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19						R\$ 1.324,40	R\$ 568,40	R\$ 1.892,80
20.0		ACESSIBILIDADE								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA								R\$ 45.914,31		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS									R\$ 61.931,99	
VALOR GLOBAL DA REFORMA										R\$ 107.846,30

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$109,30	R\$817,00	R\$926,30
100,00%	R\$121,80	R\$217,35	R\$339,15
100,00%	R\$163,13	R\$365,63	R\$528,76
100,00%	R\$1.594,95	R\$1.333,50	R\$2.928,45
100,00%	R\$1.321,88	R\$1.650,00	R\$2.971,88
100,00%	R\$2.305,80	R\$5.363,40	R\$7.669,20
100,00%	R\$3.157,50	R\$9.127,50	R\$12.285,00
100,00%	R\$770,00	R\$308,00	R\$1.078,00
100,00%	R\$554,40	R\$260,40	R\$814,80

TOTAL	R\$45.914,31	R\$61.931,99	R\$107.846,30 100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$45.914,31	R\$61.931,99	R\$107.846,30 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
10.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 86,70	R\$ 22,10	R\$ 108,80
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66	R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,83	R\$ 24,48	R\$ 35,31	R\$ 108,30	R\$ 244,80	R\$ 353,10
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,94	R\$ 41,04	R\$ 57,98	R\$ 169,40	R\$ 410,40	R\$ 579,80
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,84	R\$ 21,39	R\$ 32,23	R\$ 108,40	R\$ 213,90	R\$ 322,30
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 16,94	R\$ 34,88	R\$ 51,82	R\$ 847,00	R\$ 1.744,00	R\$ 2.591,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,19	R\$ 34,40	R\$ 53,59	R\$ 191,90	R\$ 344,00	R\$ 535,90
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 25,06	R\$ 45,08	R\$ 200,20	R\$ 250,60	R\$ 450,80
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 28,14	R\$ 48,16	R\$ 200,20	R\$ 281,40	R\$ 481,60
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40	R\$ 716,00
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,49	R\$ 19,92	R\$ 30,41	R\$ 104,90	R\$ 199,20	R\$ 304,10
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 13,40	R\$ 24,03	R\$ 37,43	R\$ 134,00	R\$ 240,30	R\$ 374,30
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 31,92	R\$ 48,20	R\$ 162,80	R\$ 319,20	R\$ 482,00
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 22,08	R\$ 43,92	R\$ 66,00	R\$ 220,80	R\$ 439,20	R\$ 660,00
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 39,35	R\$ 55,63	R\$ 162,80	R\$ 393,50	R\$ 556,30
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 1,04	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 2.080,00	R\$ 8.040,00	R\$ 10.120,00
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	R\$ 1,38	R\$ 7,02	R\$ 8,40	R\$ 276,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.680,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	R\$ 1,81	R\$ 9,74	R\$ 11,55	R\$ 90,50	R\$ 487,00	R\$ 577,50

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$86,70	R\$22,10	R\$108,80
100,00%	R\$73,32	R\$33,66	R\$106,98
100,00%	R\$108,30	R\$244,80	R\$353,10
100,00%	R\$169,40	R\$410,40	R\$579,80
100,00%	R\$108,40	R\$213,90	R\$322,30
100,00%	R\$847,00	R\$1.744,00	R\$2.591,00
100,00%	R\$191,90	R\$344,00	R\$535,90
100,00%	R\$200,20	R\$250,60	R\$450,80
100,00%	R\$200,20	R\$281,40	R\$481,60
100,00%	R\$263,60	R\$452,40	R\$716,00
100,00%	R\$104,90	R\$199,20	R\$304,10
100,00%	R\$134,00	R\$240,30	R\$374,30
100,00%	R\$162,80	R\$319,20	R\$482,00
100,00%	R\$220,80	R\$439,20	R\$660,00
100,00%	R\$162,80	R\$393,50	R\$556,30
100,00%	R\$2.080,00	R\$8.040,00	R\$10.120,00
100,00%	R\$276,00	R\$1.404,00	R\$1.680,00
100,00%	R\$90,50	R\$487,00	R\$577,50

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 6,82	R\$ 11,41	R\$ 18,23	R\$ 682,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.823,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 5,75	R\$ 10,87	R\$ 16,62	R\$ 575,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.662,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 4,51	R\$ 12,08	R\$ 16,59	R\$ 451,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.659,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 122,05	R\$ 125,23	R\$ 38,16	R\$ 1.464,60	R\$ 1.502,76
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 200,79	R\$ 203,97	R\$ 38,16	R\$ 2.409,48	R\$ 2.447,64
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 25,25	R\$ 1.841,71	R\$ 1.866,96	R\$ 50,50	R\$ 3.683,42	R\$ 3.733,92
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 46,51	R\$ 678,86	R\$ 725,37	R\$ 93,02	R\$ 1.357,72	R\$ 1.450,74
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 1,21	R\$ 12,07	R\$ 13,28	R\$ 2,42	R\$ 24,14	R\$ 26,56
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	R\$ 1,64	R\$ 12,24	R\$ 13,88	R\$ 13,12	R\$ 97,92	R\$ 111,04
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 2,30	R\$ 12,87	R\$ 15,17	R\$ 4,60	R\$ 25,74	R\$ 30,34
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 13,53	R\$ 16,71	R\$ 38,16	R\$ 162,36	R\$ 200,52
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 62,66	R\$ 65,10	R\$ 4,88	R\$ 125,32	R\$ 130,20
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,00	UN	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 55,56	R\$ 771,00	R\$ 826,56
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 18,52	R\$ 257,00	R\$ 275,52
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 6,39	R\$ 65,56	R\$ 71,95	R\$ 38,34	R\$ 393,36	R\$ 431,70
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 6,97	R\$ 80,12	R\$ 87,09	R\$ 13,94	R\$ 160,24	R\$ 174,18
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 9,59	R\$ 82,10	R\$ 91,69	R\$ 19,18	R\$ 164,20	R\$ 183,38
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 14,24	R\$ 84,42	R\$ 98,66	R\$ 28,48	R\$ 168,84	R\$ 197,32
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 87,88	R\$ 107,82	R\$ 39,88	R\$ 175,76	R\$ 215,64
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 206,41	R\$ 226,35	R\$ 39,88	R\$ 412,82	R\$ 452,70
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 236,17	R\$ 256,11	R\$ 39,88	R\$ 472,34	R\$ 512,22
VALOR GLOBAL DO ITEM 13								R\$ 7.790,69	R\$ 33.923,49	R\$ 41.714,18
14.0		FÓRROS								
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	10,00	M2	R\$ 17,53	R\$ 20,88	R\$ 38,41	R\$ 175,30	R\$ 208,80	R\$ 384,10
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 1,23	R\$ 1,66	R\$ 2,89	R\$ 12,30	R\$ 16,60	R\$ 28,90
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 1,23	R\$ 0,44	R\$ 1,67	R\$ 12,30	R\$ 4,40	R\$ 16,70

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$682,00	R\$1.141,00	R\$1.823,00
100,00%	R\$575,00	R\$1.087,00	R\$1.662,00
100,00%	R\$451,00	R\$1.208,00	R\$1.659,00
100,00%	R\$38,16	R\$1.464,60	R\$1.502,76
100,00%	R\$38,16	R\$2.409,48	R\$2.447,64
100,00%	R\$50,50	R\$3.683,42	R\$3.733,92
100,00%	R\$25,19	R\$2.641,57	R\$2.666,76
100,00%	R\$93,02	R\$1.357,72	R\$1.450,74
100,00%	R\$2,42	R\$24,14	R\$26,56
100,00%	R\$13,12	R\$97,92	R\$111,04
100,00%	R\$4,60	R\$25,74	R\$30,34
100,00%	R\$38,16	R\$162,36	R\$200,52
100,00%	R\$4,88	R\$125,32	R\$130,20
100,00%	R\$55,56	R\$771,00	R\$826,56
100,00%	R\$18,52	R\$257,00	R\$275,52
100,00%	R\$38,34	R\$393,36	R\$431,70
100,00%	R\$13,94	R\$160,24	R\$174,18
100,00%	R\$19,18	R\$164,20	R\$183,38
100,00%	R\$28,48	R\$168,84	R\$197,32
100,00%	R\$39,88	R\$175,76	R\$215,64
100,00%	R\$39,88	R\$412,82	R\$452,70
100,00%	R\$39,88	R\$472,34	R\$512,22
100,00%	R\$175,30	R\$208,80	R\$384,10
100,00%	R\$12,30	R\$16,60	R\$28,90
100,00%	R\$12,30	R\$4,40	R\$16,70

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 11,02	R\$ 82,43	R\$ 93,45	R\$ 110,20	R\$ 824,30	R\$ 934,50
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14						R\$ 310,10	R\$ 1.054,10	R\$ 1.364,20
15.0		PISOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS								
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 1,17	R\$ 2,09	R\$ 3,26	R\$ 122,85	R\$ 219,45	R\$ 342,30
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,87	R\$ 1,97	R\$ 2,84	R\$ 163,13	R\$ 369,38	R\$ 532,51
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 15,33	R\$ 12,81	R\$ 28,14	R\$ 1.609,65	R\$ 1.345,05	R\$ 2.954,70
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 15,99	R\$ 1.333,13	R\$ 1.665,00	R\$ 2.998,13
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 5,54	R\$ 12,89	R\$ 18,43	R\$ 2.326,80	R\$ 5.413,80	R\$ 7.740,60
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 12,27	R\$ 16,52	R\$ 3.187,50	R\$ 9.202,50	R\$ 12.390,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18						R\$ 8.743,06	R\$ 18.215,18	R\$ 26.958,24
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,33	R\$ 0,63	R\$ 1,96	R\$ 558,60	R\$ 264,60	R\$ 823,20
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19						R\$ 1.328,60	R\$ 572,60	R\$ 1.901,20
20.0		ACESSIBILIDADE								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA								R\$ 46.325,66		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS									R\$ 62.489,17	
VALOR GLOBAL DA REFORMA										R\$ 108.814,83

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$110,20	R\$824,30	R\$934,50
100,00%	R\$122,85	R\$219,45	R\$342,30
100,00%	R\$163,13	R\$369,38	R\$532,51
100,00%	R\$1.609,65	R\$1.345,05	R\$2.954,70
100,00%	R\$1.333,13	R\$1.665,00	R\$2.998,13
100,00%	R\$2.326,80	R\$5.413,80	R\$7.740,60
100,00%	R\$3.187,50	R\$9.202,50	R\$12.390,00
100,00%	R\$770,00	R\$308,00	R\$1.078,00
100,00%	R\$558,60	R\$264,60	R\$823,20

TOTAL	R\$46.325,66	R\$62.489,17	R\$108.814,83 100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$46.325,66	R\$62.489,17	R\$108.814,83 100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 20,64	R\$ 2,13	R\$ 22,77	R\$ 4.540,80	R\$ 468,60	R\$ 5.009,40
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 26,74	R\$ 387,69	R\$ 414,43	R\$ 80,22	R\$ 1.163,07	R\$ 1.243,29
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.645,40	R\$ 35,86	R\$ 2.681,26	R\$ 2.645,40	R\$ 35,86	R\$ 2.681,26
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1						R\$ 7.266,42	R\$ 1.972,68	R\$ 9.239,10
2.0		SERVICOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES								
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZAO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 102,84	R\$ 1,53	R\$ 104,37	R\$ 7.404,48	R\$ 110,16	R\$ 7.514,64
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 106,35	R\$ 1,53	R\$ 107,88	R\$ 5.317,50	R\$ 76,50	R\$ 5.394,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 20,04	R\$ 1,55	R\$ 21,59	R\$ 4.408,80	R\$ 341,00	R\$ 4.749,80
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2						R\$ 17.130,78	R\$ 527,66	R\$ 17.658,44
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 195,66	R\$ 195,66	R\$ 0,00	R\$ 978,30	R\$ 978,30
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	20,00	M3	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 10,11	R\$ 202,20	R\$ 0,00	R\$ 202,20
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 770,95	R\$ 1.244,19	R\$ 2.015,14	R\$ 1.541,90	R\$ 2.488,38	R\$ 4.030,28
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	420,00	M2	R\$ 0,29	R\$ 0,22	R\$ 0,51	R\$ 121,80	R\$ 92,40	R\$ 214,20
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3						R\$ 1.865,90	R\$ 3.906,05	R\$ 5.771,95
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES								
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	200,00	M	R\$ 5,00	R\$ 1,71	R\$ 6,71	R\$ 1.000,00	R\$ 342,00	R\$ 1.342,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 4,10	R\$ 2,00	R\$ 6,10	R\$ 820,00	R\$ 400,00	R\$ 1.220,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coras diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 153,11	R\$ 153,11	R\$ 0,00	R\$ 1.531,10	R\$ 1.531,10
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,36	M3	R\$ 194,75	R\$ 123,07	R\$ 317,82	R\$ 70,11	R\$ 44,31	R\$ 114,42
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5						R\$ 1.890,11	R\$ 2.317,41	R\$ 4.207,52
6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO								
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
10.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 86,70	R\$ 22,10	R\$ 108,80
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66	R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,83	R\$ 24,48	R\$ 35,31	R\$ 108,30	R\$ 244,80	R\$ 353,10
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,94	R\$ 41,04	R\$ 57,98	R\$ 169,40	R\$ 410,40	R\$ 579,80
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,84	R\$ 21,39	R\$ 32,23	R\$ 108,40	R\$ 213,90	R\$ 322,30
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 16,94	R\$ 34,88	R\$ 51,82	R\$ 847,00	R\$ 1.744,00	R\$ 2.591,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,19	R\$ 34,40	R\$ 53,59	R\$ 191,90	R\$ 344,00	R\$ 535,90
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 25,06	R\$ 45,08	R\$ 200,20	R\$ 250,60	R\$ 450,80
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 28,14	R\$ 48,16	R\$ 200,20	R\$ 281,40	R\$ 481,60
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40	R\$ 716,00
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,49	R\$ 19,92	R\$ 30,41	R\$ 104,90	R\$ 199,20	R\$ 304,10
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 13,40	R\$ 24,03	R\$ 37,43	R\$ 134,00	R\$ 240,30	R\$ 374,30
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 31,92	R\$ 48,20	R\$ 162,80	R\$ 319,20	R\$ 482,00
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 22,08	R\$ 43,92	R\$ 66,00	R\$ 220,80	R\$ 439,20	R\$ 660,00
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 39,35	R\$ 55,63	R\$ 162,80	R\$ 393,50	R\$ 556,30
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 1,04	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 2.080,00	R\$ 8.040,00	R\$ 10.120,00
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	R\$ 1,38	R\$ 7,02	R\$ 8,40	R\$ 276,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.680,00
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	R\$ 1,81	R\$ 9,74	R\$ 11,55	R\$ 90,50	R\$ 487,00	R\$ 577,50

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$86,70	R\$22,10	R\$108,80
100,00%	R\$73,32	R\$33,66	R\$106,98
100,00%	R\$108,30	R\$244,80	R\$353,10
100,00%	R\$169,40	R\$410,40	R\$579,80
100,00%	R\$108,40	R\$213,90	R\$322,30
100,00%	R\$847,00	R\$1.744,00	R\$2.591,00
100,00%	R\$191,90	R\$344,00	R\$535,90
100,00%	R\$200,20	R\$250,60	R\$450,80
100,00%	R\$200,20	R\$281,40	R\$481,60
100,00%	R\$263,60	R\$452,40	R\$716,00
100,00%	R\$104,90	R\$199,20	R\$304,10
100,00%	R\$134,00	R\$240,30	R\$374,30
100,00%	R\$162,80	R\$319,20	R\$482,00
100,00%	R\$220,80	R\$439,20	R\$660,00
100,00%	R\$162,80	R\$393,50	R\$556,30
100,00%	R\$2.080,00	R\$8.040,00	R\$10.120,00
100,00%	R\$276,00	R\$1.404,00	R\$1.680,00
100,00%	R\$90,50	R\$487,00	R\$577,50

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.19	91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 6,82	R\$ 11,41	R\$ 18,23	R\$ 682,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.823,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 5,75	R\$ 10,87	R\$ 16,62	R\$ 575,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.662,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 4,51	R\$ 12,08	R\$ 16,59	R\$ 451,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.659,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 122,05	R\$ 125,23	R\$ 38,16	R\$ 1.464,60	R\$ 1.502,76
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 200,79	R\$ 203,97	R\$ 38,16	R\$ 2.409,48	R\$ 2.447,64
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 25,25	R\$ 1.841,71	R\$ 1.866,96	R\$ 50,50	R\$ 3.683,42	R\$ 3.733,92
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 46,51	R\$ 678,86	R\$ 725,37	R\$ 93,02	R\$ 1.357,72	R\$ 1.450,74
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 1,21	R\$ 12,07	R\$ 13,28	R\$ 2,42	R\$ 24,14	R\$ 26,56
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	R\$ 1,64	R\$ 12,24	R\$ 13,88	R\$ 13,12	R\$ 97,92	R\$ 111,04
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 2,30	R\$ 12,87	R\$ 15,17	R\$ 4,60	R\$ 25,74	R\$ 30,34
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSÃO	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 13,53	R\$ 16,71	R\$ 38,16	R\$ 162,36	R\$ 200,52
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 62,66	R\$ 65,10	R\$ 4,88	R\$ 125,32	R\$ 130,20
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,00	UN	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 55,56	R\$ 771,00	R\$ 826,56
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 18,52	R\$ 257,00	R\$ 275,52
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 6,39	R\$ 65,56	R\$ 71,95	R\$ 38,34	R\$ 393,36	R\$ 431,70
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 6,97	R\$ 80,12	R\$ 87,09	R\$ 13,94	R\$ 160,24	R\$ 174,18
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 9,59	R\$ 82,10	R\$ 91,69	R\$ 19,18	R\$ 164,20	R\$ 183,38
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 14,24	R\$ 84,42	R\$ 98,66	R\$ 28,48	R\$ 168,84	R\$ 197,32
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 87,88	R\$ 107,82	R\$ 39,88	R\$ 175,76	R\$ 215,64
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 206,41	R\$ 226,35	R\$ 39,88	R\$ 412,82	R\$ 452,70
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 236,17	R\$ 256,11	R\$ 39,88	R\$ 472,34	R\$ 512,22
VALOR GLOBAL DO ITEM 13								R\$ 7.790,69	R\$ 33.923,49	R\$ 41.714,18
14.0		FÓRROS								
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	10,00	M2	R\$ 17,53	R\$ 20,88	R\$ 38,41	R\$ 175,30	R\$ 208,80	R\$ 384,10
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 1,23	R\$ 1,66	R\$ 2,89	R\$ 12,30	R\$ 16,60	R\$ 28,90
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 1,23	R\$ 0,44	R\$ 1,67	R\$ 12,30	R\$ 4,40	R\$ 16,70

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$682,00	R\$1.141,00	R\$1.823,00
100,00%	R\$575,00	R\$1.087,00	R\$1.662,00
100,00%	R\$451,00	R\$1.208,00	R\$1.659,00
100,00%	R\$38,16	R\$1.464,60	R\$1.502,76
100,00%	R\$38,16	R\$2.409,48	R\$2.447,64
100,00%	R\$50,50	R\$3.683,42	R\$3.733,92
100,00%	R\$25,19	R\$2.641,57	R\$2.666,76
100,00%	R\$93,02	R\$1.357,72	R\$1.450,74
100,00%	R\$2,42	R\$24,14	R\$26,56
100,00%	R\$13,12	R\$97,92	R\$111,04
100,00%	R\$4,60	R\$25,74	R\$30,34
100,00%	R\$38,16	R\$162,36	R\$200,52
100,00%	R\$4,88	R\$125,32	R\$130,20
100,00%	R\$55,56	R\$771,00	R\$826,56
100,00%	R\$18,52	R\$257,00	R\$275,52
100,00%	R\$38,34	R\$393,36	R\$431,70
100,00%	R\$13,94	R\$160,24	R\$174,18
100,00%	R\$19,18	R\$164,20	R\$183,38
100,00%	R\$28,48	R\$168,84	R\$197,32
100,00%	R\$39,88	R\$175,76	R\$215,64
100,00%	R\$39,88	R\$412,82	R\$452,70
100,00%	R\$39,88	R\$472,34	R\$512,22
100,00%	R\$175,30	R\$208,80	R\$384,10
100,00%	R\$12,30	R\$16,60	R\$28,90
100,00%	R\$12,30	R\$4,40	R\$16,70

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

Localidades de Nova Andradina e Paranaíba	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 11,02	R\$ 82,43	R\$ 93,45	R\$ 110,20	R\$ 824,30	R\$ 934,50
		VALOR GLOBAL DO ITEM 14						R\$ 310,10	R\$ 1.054,10	R\$ 1.364,20
15.0		PISOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 15			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS								
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 1,17	R\$ 2,09	R\$ 3,26	R\$ 122,85	R\$ 219,45	R\$ 342,30
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,87	R\$ 1,97	R\$ 2,84	R\$ 163,13	R\$ 369,38	R\$ 532,51
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 15,33	R\$ 12,81	R\$ 28,14	R\$ 1.609,65	R\$ 1.345,05	R\$ 2.954,70
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 15,99	R\$ 1.333,13	R\$ 1.665,00	R\$ 2.998,13
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 5,54	R\$ 12,89	R\$ 18,43	R\$ 2.326,80	R\$ 5.413,80	R\$ 7.740,60
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 12,27	R\$ 16,52	R\$ 3.187,50	R\$ 9.202,50	R\$ 12.390,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18						R\$ 8.743,06	R\$ 18.215,18	R\$ 26.958,24
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,33	R\$ 0,63	R\$ 1,96	R\$ 558,60	R\$ 264,60	R\$ 823,20
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19						R\$ 1.328,60	R\$ 572,60	R\$ 1.901,20
20.0		ACESSIBILIDADE								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0		AR CONDICIONADO								
		VALOR GLOBAL DO ITEM 21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA								R\$ 46.325,66		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS									R\$ 62.489,17	
VALOR GLOBAL DA REFORMA										R\$ 108.814,83

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$110,20	R\$824,30	R\$934,50
100,00%	R\$122,85	R\$219,45	R\$342,30
100,00%	R\$163,13	R\$369,38	R\$532,51
100,00%	R\$1.609,65	R\$1.345,05	R\$2.954,70
100,00%	R\$1.333,13	R\$1.665,00	R\$2.998,13
100,00%	R\$2.326,80	R\$5.413,80	R\$7.740,60
100,00%	R\$3.187,50	R\$9.202,50	R\$12.390,00
100,00%	R\$770,00	R\$308,00	R\$1.078,00
100,00%	R\$558,60	R\$264,60	R\$823,20

TOTAL	R\$46.325,66	R\$62.489,17	R\$108.814,83 100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$46.325,66	R\$62.489,17	R\$108.814,83 100,00%

**BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - PLENÁRIO**

Planilha de composição do BDI considerando as particularidades de cada região e porte da obra ou serviço

	AC			DF Despesas Financeiras	R			L			I1	I2	I3	I4	Cálculo do BDI (%)		
	Administração Central (%)			(%)	Risco, seguros e garantia (%)			Lucro (%)			Tributos (%)						
	De R\$ 1.500.000,01 até R\$ 75.000.000,00				Seguro e 0,80%	Garantia -	Risco - 1,27%	De R\$ 1.500.000,01 até R\$ 75.000.000,00			ISS%	Cofins%	PIS%	Desoneração %			
Porte empresa/obra	1º quartil	3º quartil	Média	Média	1º quartil	3º quartil	Média	1º quartil	3º quartil	Média					Mínimo	Máximo	Média
Cassilândia			7,00	0,65			1,33			7,40	1,20	3,00	0,65	4,50			29,29
Cassilândia - materiais e equipamentos			7,00	0,65			1,33			5,11	0,00	3,00	0,65	0,00			19,04
Coxim			7,00	0,65			1,33			7,40	1,20	3,00	0,65	4,50			29,29
Coxim - materiais e equipamentos			7,00	0,65			1,33			5,11	0,00	3,00	0,65	0,00			19,04
Mundo Novo			7,00	0,65			1,33			7,40	1,20	3,00	0,65	4,50			29,29
Mundo Novo - materiais e equipamentos			7,00	0,65			1,33			5,11	0,00	3,00	0,65	0,00			19,04
Nova Andradina			7,00	0,65			1,33			7,40	2,00	3,00	0,65	4,50			30,44
Nova Andradina - materiais e equipamentos			7,00	0,65			1,33			5,11	0,00	3,00	0,65	0,00			19,04
Paranaíba			7,00	0,65			1,33			7,40	2,00	3,00	0,65	4,50			30,44
Paranaíba - materiais e equipamentos			7,00	0,65			1,33			5,11	0,00	3,00	0,65	0,00			19,04

Observações:

- 1- Cálculo do BDI

$$BDI = [\{ (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) / (1-I/100) \} - 1] \times 100$$
- 2- O BDI acima limita o teto máximo do preço final aceito pelo Órgão, mas não impede que na licitação os custos diminuam significativamente, dependendo da atratividade da obra e do número de participantes.
- 3- Cálculo das Despesas Financeiras

OBS: Esta fórmula é para medição MENSAL do contrato (30 dias consecutivos)

$$DF = \{ (1+j)^{n/30} \} - 1$$
30 dias / 2 = 15 dias + até 30 dias = 45 dias

j - SELIC

ago/21

0,43

válida a partir de setembro/2021

0,65
- 4- Cálculo do ISS:

Observar legislação atual de cada município. O percentual é ajustado a fim de ser aplicado sobre o valor total do faturamento.

5% x 40% = 2%
- 5- Foi empregado o critério de cálculo contido no acórdão TCU 2622/2013 - Plenário.
- 6- Taxa de Juros Selic

A taxa de juros relativa ao mês de **agosto de 2021**
aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais,
aplicável a partir do mês de **1º de setembro de 2021** é de **0,43%.**

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Art. 7º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 : (Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018) (Vigência)

IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic#Taxa_de_Juros_Selic

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa a 2021, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de setembro

Mês/Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Janeiro	0.60%	0.85%	0.94%	1.06%	1.09%	0.58%	0.54%	0.38%	0.15%
Fevereiro	0.49%	0.79%	0.82%	1.00%	0.87%	0.47%	0.49%	0.29%	0.13%
Março	0.55%	0.77%	1.04%	1.16%	1.05%	0.53%	0.47%	0.34%	0.20%
Abril	0.61%	0.82%	0.95%	1.06%	0.79%	0.52%	0.52%	0.28%	0.21%
Maior	0.60%	0.87%	0.99%	1.11%	0.93%	0.52%	0.54%	0.24%	0.27%
Junho	0.61%	0.82%	1.07%	1.16%	0.81%	0.52%	0.47%	0.21%	0.31%
Julho	0.72%	0.95%	1.18%	1.11%	0.80%	0.54%	0.57%	0.19%	0.36%
Agosto	0.71%	0.87%	1.11%	1.22%	0.80%	0.57%	0.50%	0.16%	0.43%
Setembro	0.71%	0.91%	1.11%	1.11%	0.64%	0.47%	0.46%	0.16%	
Outubro	0.81%	0.95%	1.11%	1.05%	0.64%	0.54%	0.48%	0.16%	
Novembro	0.72%	0.84%	1.06%	1.04%	0.57%	0.49%	0.38%	0.15%	
Dezembro	0.79%	0.96%	1.16%	1.12%	0.54%	0.49%	0.37%	0.16%	

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

UF: MATO GROSSO DO SUL

Vigência a partir de: 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	Previdência Social - INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústria - SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho - INSS	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	Serviço Social da Indústria da Construção e Mobiliário – SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,92	não incide	17,92	não incide
B2	Feriados	4,52	não incide	4,52	não incide
B3	Auxílio-enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença-paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,22	não incide	1,22	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,51	6,55	8,51	6,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,80	16,28	44,80	16,28
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,90	3,77	4,90	3,77
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09	0,12	0,09
C3	Férias indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,63	2,79	3,63	2,79
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32	0,41	0,32
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	13,46	10,36	13,46	10,36
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,53	2,74	16,49	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,32	0,44	0,33
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	7,94	3,06	16,93	6,32
TOTAL(A+B+C+D)		83,00%	46,50%	111,99%	69,76%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,92%	Não incide	17,92%	Não incide
B2	Feriados	4,52%	Não incide	4,52%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,22%	Não incide	1,22%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,51%	6,55%	8,51%	6,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,80%	16,28%	44,80%	16,28%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,90%	3,77%	4,90%	3,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,79%	3,63%	2,79%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,32%	0,41%	0,32%
C	Total	13,46%	10,36%	13,46%	10,36%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,53%	2,74%	16,49%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,32%	0,44%	0,33%
D	Total	7,94%	3,06%	16,93%	6,32%
TOTAL(A+B+C+D)		83,00%	46,50%	111,99%	69,76%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	FOLHA
	Nº
LIVRO DE ORDEM (ANTIGO DIÁRIO DE OBRA OU SERVIÇO)	DATA:

OBJETO DO CONTRATO :

--

CONTRATO Nº :	PROCESSO TRT Nº :	DATA DE INICIO (O.I.S.) :	PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS):

CONTRATADA :

--

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO :	TELEFONE :

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS :	OBSERVAÇÕES :
<input type="checkbox"/> ENSOLARADO <input type="checkbox"/> CHUVA	

RELAÇÃO DE EMPREGADOS (NOME / FUNÇÃO) :

--

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES :

--

FISCALIZAÇÃO

--

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

NOME:

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

E/OU FISCALIZAÇÃO

NOME:

SEQÜÊNCIAS DOS ITENS A RELATAR :

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01 – CONDIÇÕES DO TEMPO | 06 – ACIDENTES | 11 – VISITAS À OBRA |
| 02 – CONDIÇÃO (ÕES) DO (S) CANTEIRO(S) | 07 – SERVIÇOS INICIADOS | 12 – OUTRAS OCORRÊNCIAS |
| 03 – REL. E MOV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 08 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 13 – COMUNICAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO |
| 04 – FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS | 09 – SERVIÇOS CONCLUÍDOS | 14 – OUTROS |
| 05 – ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS | 10 – COMUNICAÇÕES DA CONTRATADA | |

DESTINO DAS VIAS :

- 1ª VIA - CONTRATANTE
2ª VIA - CONTRATADA
3ª VIA - CREA-MS