

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado (%)	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	M.O	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 0,00	R\$ 701,82	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 177,63	R\$ 0,00	R\$ 879,45	R\$ 879,45
1.2	C93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MES	R\$ 2.774,58	R\$ 307,04	R\$ 3.081,62	R\$ 8.323,74	R\$ 921,12	25,31%	R\$ 2.106,74	R\$ 233,14	R\$ 10.430,48	R\$ 1.154,26	R\$ 11.584,74
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 289,63	R\$ 310,13	R\$ 61,50	R\$ 868,89	25,31%	R\$ 15,57	R\$ 219,92	R\$ 77,07	R\$ 1.088,81	R\$ 1.165,88
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	25,31%	R\$ 513,30	R\$ 6,96	R\$ 2.541,36	R\$ 34,45	R\$ 2.575,81
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1											R\$ 13.048,91	R\$ 3.156,97	R\$ 16.205,88
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES													
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	210,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	R\$ 16.556,40	R\$ 245,70	25,31%	R\$ 4.190,42	R\$ 62,19	R\$ 20.746,82	R\$ 307,89	R\$ 21.054,71
2.2	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - APENAS PARA INSTALAÇÕES DE GÁS	16,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	R\$ 1.261,44	R\$ 18,72	25,31%	R\$ 319,27	R\$ 4,74	R\$ 1.580,71	R\$ 23,46	R\$ 1.604,17
2.3	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	R\$ 4.076,50	R\$ 58,50	25,31%	R\$ 1.031,76	R\$ 14,81	R\$ 5.108,26	R\$ 73,31	R\$ 5.181,57
2.4	SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi)	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/CIRCUITO	775,94	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 341,41	R\$ 0,00	25,31%	R\$ 86,41	R\$ 0,00	R\$ 427,82	R\$ 0,00	R\$ 427,82
2.5	SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi)	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ELÉTRICA/QUADROS	775,94	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 341,41	R\$ 0,00	25,31%	R\$ 86,41	R\$ 0,00	R\$ 427,82	R\$ 0,00	R\$ 427,82
2.6	SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi)	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - LÓGICA	775,94	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 341,41	R\$ 0,00	25,31%	R\$ 86,41	R\$ 0,00	R\$ 427,82	R\$ 0,00	R\$ 427,82
2.7	SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi)	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ESTRUTURA	775,94	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 341,41	R\$ 0,00	25,31%	R\$ 86,41	R\$ 0,00	R\$ 427,82	R\$ 0,00	R\$ 427,82
2.8	SETOP ED-3123 (adaptada Sinapi)	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 - ARQUITETURA	775,94	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 341,41	R\$ 0,00	25,31%	R\$ 86,41	R\$ 0,00	R\$ 427,82	R\$ 0,00	R\$ 427,82
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2											R\$ 29.574,89	R\$ 404,66	R\$ 29.979,55
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	20,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 658,06	R\$ 0,00	R\$ 3.258,06	R\$ 3.258,06
3.2	SINDUSCON 5,54	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	80,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	R\$ 620,00	R\$ 0,00	25,31%	R\$ 156,92	R\$ 0,00	R\$ 776,92	R\$ 0,00	R\$ 776,92
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 563,20	R\$ 932,88	R\$ 1.496,08	R\$ 1.126,40	R\$ 1.865,76	25,31%	R\$ 285,09	R\$ 472,22	R\$ 1.411,49	R\$ 2.337,98	R\$ 3.749,47
3.4	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	3,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 201,97	R\$ 0,00	R\$ 999,97	R\$ 999,97
3.5	TCPO WEB 3R 50 10 20 40 14 00 10 01	Talha manual, alavanca, corrente, guincho 3 t	80,00	H	R\$ 5,42	R\$ 0,22	R\$ 5,64	R\$ 433,60	R\$ 17,60	25,31%	R\$ 109,74	R\$ 4,45	R\$ 543,34	R\$ 22,05	R\$ 565,39
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3											R\$ 2.731,75	R\$ 6.618,06	R\$ 9.349,81
4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS													
4.1	C96369U	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	19,00	M2	R\$ 16,74	R\$ 139,09	R\$ 155,83	R\$ 318,06	R\$ 2.642,71	25,31%	R\$ 80,50	R\$ 668,87	R\$ 398,56	R\$ 3.311,58	R\$ 3.710,14
4.2	C96359U	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. COM VÃOS AF_06/2017_P	8,58	M2	R\$ 9,97	R\$ 70,75	R\$ 80,72	R\$ 85,54	R\$ 607,04	25,31%	R\$ 21,65	R\$ 153,64	R\$ 107,19	R\$ 760,68	R\$ 867,87
4.3	C87502U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA TAMPAR RETIRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA)	21,52	M2	R\$ 58,12	R\$ 87,41	R\$ 145,53	R\$ 1.250,74	R\$ 1.881,06	25,31%	R\$ 316,56	R\$ 476,10	R\$ 1.567,30	R\$ 2.357,16	R\$ 3.924,46
4.4	C97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	21,95	M2	R\$ 26,96	R\$ 13,42	R\$ 40,38	R\$ 591,77	R\$ 294,57	25,31%	R\$ 149,78	R\$ 74,56	R\$ 741,55	R\$ 369,13	R\$ 1.110,68
4.5	C97638U	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,00	M2	R\$ 4,00	R\$ 1,72	R\$ 5,72	R\$ 12,00	R\$ 5,16	25,31%	R\$ 3,04	R\$ 1,31	R\$ 15,04	R\$ 6,47	R\$ 21,51
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4											R\$ 2.829,64	R\$ 6.805,02	R\$ 9.634,66
5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES													
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	4,40	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	R\$ 16,85	R\$ 5,76	25,31%	R\$ 4,26	R\$ 1,46	R\$ 21,11	R\$ 7,22	R\$ 28,33
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	4,40	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	R\$ 13,82	R\$ 6,73	25,31%	R\$ 3,50	R\$ 1,70	R\$ 17,32	R\$ 8,43	R\$ 25,75
5.3	C97633U	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,20	M2	R\$ 10,89	R\$ 5,13	R\$ 16,02	R\$ 111,08	R\$ 52,33	25,31%	R\$ 28,11	R\$ 13,24	R\$ 139,19	R\$ 65,57	R\$ 204,76

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado (%)	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	M.O	MAT.	
5.4	C87265U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	21,60	M2	R\$ 9,67	R\$ 33,52	R\$ 43,19	R\$ 208,87	R\$ 724,03	25,31%	R\$ 52,86	R\$ 183,25	R\$ 261,73	R\$ 907,28	R\$ 1.169,01
5.5	C98685U	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (PARA BANCADA NOVA RODAPÉ E RODAMEIO)	40,86	M	R\$ 6,09	R\$ 53,74	R\$ 59,83	R\$ 248,84	R\$ 2.195,82	25,31%	R\$ 62,98	R\$ 555,76	R\$ 311,82	R\$ 2.751,58	R\$ 3.063,40
5.6	C101742U	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2021(rodameio)	20,74	M	R\$ 12,42	R\$ 32,37	R\$ 44,79	R\$ 257,59	R\$ 671,35	25,31%	R\$ 65,20	R\$ 169,92	R\$ 322,79	R\$ 841,27	R\$ 1.164,06
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5											R\$ 1.073,96	R\$ 4.581,35	R\$ 5.655,31

6.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS													
6.1	MOD.01-05-01/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI)	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	48,00	M2	R\$ 19,12	R\$ 52,10	R\$ 71,22	R\$ 917,76	R\$ 2.500,80	25,31%	R\$ 232,29	R\$ 632,95	R\$ 1.150,05	R\$ 3.133,75	R\$ 4.283,80
6.2	16.013.0007-0 / EMOP (adaptada SINAPI)	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0.5MM A 0.8MM DE ESPESSURA Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (de acordo com área de telha a retirar indicada em desenho)	48,00	M2	R\$ 11,07	R\$ 4,88	R\$ 15,95	R\$ 531,36	R\$ 234,24	25,31%	R\$ 134,49	R\$ 59,29	R\$ 665,85	R\$ 293,53	R\$ 959,38
6.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	ESTRUTURA METÁLICA PARA AS NOVAS COBERTURAS COM PROJETO EXECUTIVO E ART (composição detalhada de vigas, pilares, piso, mão de obra)	1,00	UN	R\$ 12.262,97	R\$ 21.743,48	R\$ 34.006,45	R\$ 12.262,97	R\$ 21.743,48	25,31%	R\$ 3.103,76	R\$ 5.503,27	R\$ 15.366,73	R\$ 27.246,75	R\$ 42.613,48
6.4	C100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PARA SUSTENTAÇÃO DA CALHA)	6,00	UN	R\$ 8,03	R\$ 28,48	R\$ 36,51	R\$ 48,18	R\$ 170,88	25,31%	R\$ 12,19	R\$ 43,25	R\$ 60,37	R\$ 214,13	R\$ 274,50
6.5	I7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	19,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 72,10	R\$ 72,10	R\$ 0,00	R\$ 1.369,90	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 346,72	R\$ 0,00	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62
6.6	C1631 SEINFRA (adaptada SINAPI)	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (4 DE LARGURA É COMPRADA EM MULTIPLO DE 4) - considerando área da cobertura a tampar e área para cobrir móveis)	192,00	M2	R\$ 5,13	R\$ 4,15	R\$ 9,28	R\$ 984,96	R\$ 796,80	25,31%	R\$ 249,29	R\$ 201,67	R\$ 1.234,25	R\$ 998,47	R\$ 2.232,72
6.7	C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI)	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) - (para estrutura metálicas das novas coberturas metálicas)	0,60	M3	R\$ 477,65	R\$ 1.970,81	R\$ 2.448,46	R\$ 286,59	R\$ 1.182,49	25,31%	R\$ 72,54	R\$ 299,29	R\$ 359,13	R\$ 1.481,78	R\$ 1.840,91
6.8	C3404 SEINFRA (adaptada SINAPI)	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa C/ (CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - item C0843) - para recolocação de 12 módulos de gradil	0,08	M3	R\$ 477,65	R\$ 1.970,81	R\$ 2.448,46	R\$ 40,12	R\$ 165,55	25,31%	R\$ 10,15	R\$ 41,90	R\$ 50,27	R\$ 207,45	R\$ 257,72
6.9	C94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (para beiral de cobertura da 2ªvara)	11,00	M	R\$ 8,31	R\$ 94,53	R\$ 102,84	R\$ 91,41	R\$ 1.039,83	25,31%	R\$ 23,14	R\$ 263,18	R\$ 114,55	R\$ 1.303,01	R\$ 1.417,56
6.10	C89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (2 tubos de queda)	8,00	M	R\$ 10,41	R\$ 66,62	R\$ 77,03	R\$ 83,28	R\$ 532,96	25,31%	R\$ 21,08	R\$ 134,89	R\$ 104,36	R\$ 667,85	R\$ 772,21
6.11	C100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 8,03	R\$ 28,48	R\$ 36,51	R\$ 64,24	R\$ 227,84	25,31%	R\$ 16,26	R\$ 57,67	R\$ 80,50	R\$ 285,51	R\$ 366,01
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6											R\$ 19.186,06	R\$ 37.548,85	R\$ 56.734,91

7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS													
7.1	C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	40,00	UN	R\$ 9,29	R\$ 4,64	R\$ 13,93	R\$ 371,60	R\$ 185,60	25,31%	R\$ 94,05	R\$ 46,98	R\$ 465,65	R\$ 232,58	R\$ 698,23
7.2	I25931	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 74,80	R\$ 74,80	R\$ 0,00	R\$ 748,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 189,32	R\$ 0,00	R\$ 937,32	R\$ 937,32
7.3	I43611	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	38,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 66,65	R\$ 66,65	R\$ 0,00	R\$ 2.532,70	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 641,03	R\$ 0,00	R\$ 3.173,73	R\$ 3.173,73
7.4	C91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	4,00	UN	R\$ 135,30	R\$ 410,06	R\$ 545,36	R\$ 541,20	R\$ 1.640,24	25,31%	R\$ 136,98	R\$ 415,14	R\$ 678,18	R\$ 2.055,38	R\$ 2.733,56
7.5	C91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	16,00	UN	R\$ 138,19	R\$ 450,43	R\$ 588,62	R\$ 2.211,04	R\$ 7.206,88	25,31%	R\$ 559,61	R\$ 1.824,06	R\$ 2.770,65	R\$ 9.030,94	R\$ 11.801,59

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado (%)	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	M.O	MAT.	
7.6	C91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	17,00	UN	R\$ 141,12	R\$ 481,06	R\$ 622,18	R\$ 2.399,04	R\$ 8.178,02	25,31%	R\$ 607,20	R\$ 2.069,86	R\$ 3.006,24	R\$ 10.247,88	R\$ 13.254,12
7.7	C91016 (adaptada)	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	1,00	UN	R\$ 641,25	R\$ 188,11	R\$ 829,37	R\$ 641,25	R\$ 188,11	25,31%	R\$ 162,30	R\$ 47,61	R\$ 803,55	R\$ 235,72	R\$ 1.039,27
7.8	C91012 (adaptada SINAPI)	Porta de correr 120cmx210cm, fechadura tipo de papagaio, puxador barra redonda 40mm, com trilho aparente de alumínio escovado de 2 metros	2,00	UN	R\$ 33,37	R\$ 1.888,61	R\$ 1.921,98	R\$ 66,74	R\$ 3.777,22	25,31%	R\$ 16,89	R\$ 956,01	R\$ 83,63	R\$ 4.733,23	R\$ 4.816,86
7.9	C102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	217,35	M2	R\$ 5,20	R\$ 6,06	R\$ 11,26	R\$ 1.130,22	R\$ 1.317,14	25,31%	R\$ 286,06	R\$ 333,37	R\$ 1.416,28	R\$ 1.650,51	R\$ 3.066,79
VALOR GLOBAL DO ITEM 7													R\$ 9.224,18	R\$ 32.297,29	R\$ 41.521,47

8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS													
8.1	C91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 - P04	1,26	M2	R\$ 7,19	R\$ 500,42	R\$ 507,61	R\$ 9,06	R\$ 630,53	25,31%	R\$ 2,29	R\$ 159,59	R\$ 11,35	R\$ 790,12	R\$ 801,47
8.2	C102188U	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	4,00	UN	R\$ 38,94	R\$ 578,06	R\$ 617,00	R\$ 155,76	R\$ 2.312,24	25,31%	R\$ 39,42	R\$ 585,23	R\$ 195,18	R\$ 2.897,47	R\$ 3.092,65
8.3	C3040 SEINFRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO	108,72	M2	R\$ 4,79	R\$ 2,12	R\$ 6,91	R\$ 520,77	R\$ 230,49	25,31%	R\$ 131,81	R\$ 58,34	R\$ 652,58	R\$ 288,83	R\$ 941,41
VALOR GLOBAL DO ITEM 8													R\$ 859,11	R\$ 3.976,42	R\$ 4.835,53

9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
9.1			0,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL DO ITEM 9													R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	29,60	M	R\$ 8,15	R\$ 76,28	R\$ 84,43	R\$ 241,24	R\$ 2.257,89	25,31%	R\$ 61,06	R\$ 571,47	R\$ 302,30	R\$ 2.829,36	R\$ 3.131,66
10.2	C97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	7,00	UN	R\$ 3,96	R\$ 275,13	R\$ 279,09	R\$ 27,72	R\$ 1.925,91	25,31%	R\$ 7,02	R\$ 487,45	R\$ 34,74	R\$ 2.413,36	R\$ 2.448,10
10.3	C96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	12,17	M3	R\$ 62,50	R\$ 29,61	R\$ 92,11	R\$ 760,50	R\$ 360,29	25,31%	R\$ 192,48	R\$ 91,19	R\$ 952,98	R\$ 451,48	R\$ 1.404,46
10.4	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	12,17	M3	R\$ 14,82	R\$ 9,26	R\$ 24,08	R\$ 180,33	R\$ 112,68	25,31%	R\$ 45,64	R\$ 28,52	R\$ 225,97	R\$ 141,20	R\$ 367,17
VALOR GLOBAL DO ITEM 10													R\$ 1.515,99	R\$ 5.835,40	R\$ 7.351,39

11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS													
11.1	C4069 SEINFRA (adaptada SINAPI)	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2,5cm (COLOCADO) / (PARA 3 BANCADAS BALCÃO DE ATENDIMENTO / 2 COPAS)	10,31	M2	R\$ 36,98	R\$ 502,76	R\$ 539,74	R\$ 381,26	R\$ 5.183,46	25,31%	R\$ 96,50	R\$ 1.311,93	R\$ 477,76	R\$ 6.495,39	R\$ 6.973,15
11.2	TCPO WEB 3R 12 13 00 00 00 00 10 08 (adaptada SINAPI)	Paracido modulado de chão em aço galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas	1,00	UN	R\$ 14,39	R\$ 1.112,51	R\$ 1.126,90	R\$ 14,39	R\$ 1.112,51	25,31%	R\$ 3,64	R\$ 281,58	R\$ 18,03	R\$ 1.394,09	R\$ 1.412,12
11.3	C86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	2,00	UN	R\$ 14,88	R\$ 163,13	R\$ 178,01	R\$ 29,76	R\$ 326,26	25,31%	R\$ 7,53	R\$ 82,58	R\$ 37,29	R\$ 408,84	R\$ 446,13
11.4	C86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	3,00	UN	R\$ 17,71	R\$ 337,38	R\$ 355,09	R\$ 53,13	R\$ 1.012,14	25,31%	R\$ 13,45	R\$ 256,17	R\$ 66,58	R\$ 1.268,31	R\$ 1.334,89
11.5	C97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	5,00	UN	R\$ 5,98	R\$ 2,64	R\$ 8,62	R\$ 29,90	R\$ 13,20	25,31%	R\$ 7,57	R\$ 3,34	R\$ 37,47	R\$ 16,54	R\$ 54,01
11.6	12657/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	2,00	UN	R\$ 4,74	R\$ 18,11	R\$ 22,85	R\$ 9,48	R\$ 36,22	25,31%	R\$ 2,40	R\$ 9,17	R\$ 11,88	R\$ 45,39	R\$ 57,27
11.7	TCPO WEB 3R 28 14 00 00 00 00 15 05 (adaptada SINAPI)	Cabo coaxial rg-59-75 ohms	50,00	M	R\$ 2,96	R\$ 3,03	R\$ 5,99	R\$ 148,00	R\$ 151,50	25,31%	R\$ 37,46	R\$ 38,34	R\$ 185,46	R\$ 189,84	R\$ 375,30
11.8	69.10.140/CÔHU (adaptada SINAPI)	Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo	1,00	UN	R\$ 215,68	R\$ 510,84	R\$ 726,52	R\$ 215,68	R\$ 510,84	25,31%	R\$ 54,59	R\$ 129,29	R\$ 270,27	R\$ 640,13	R\$ 910,40
11.9	C86915 (adaptada SINAPI)	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	11,00	UN	R\$ 164,02	R\$ 1,60	R\$ 165,62	R\$ 1.804,22	R\$ 17,60	25,31%	R\$ 456,65	R\$ 4,45	R\$ 2.260,87	R\$ 22,05	R\$ 2.282,92
11.10	ORÇAMENTO PRÓPRIO	KIT MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO 1/4HP BASCULANTE BV UP TURBO	1,00	UN	R\$ 146,10	R\$ 487,00	R\$ 633,10	R\$ 146,10	R\$ 487,00	25,31%	R\$ 36,98	R\$ 123,26	R\$ 183,08	R\$ 610,26	R\$ 793,34

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	(%)	M.O	MAT.	M.O	MAT.			
													M.O	MAT.			
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11															
															R\$ 3.548,69	R\$ 11.090,84	R\$ 14.639,53

12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
12.1	C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898)	21,00	UN	R\$ 3,66	R\$ 23,98	R\$ 27,64	R\$ 76,86	R\$ 503,58	25,31%	R\$ 19,45	R\$ 127,46	R\$ 96,31	R\$ 631,04	R\$ 727,35
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1);	14,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 39,62	R\$ 378,14	25,31%	R\$ 10,03	R\$ 95,71	R\$ 49,65	R\$ 473,85	R\$ 523,50
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2);	7,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 19,81	R\$ 189,07	25,31%	R\$ 5,01	R\$ 47,85	R\$ 24,82	R\$ 236,92	R\$ 261,74
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3);	13,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 36,79	R\$ 351,13	25,31%	R\$ 9,31	R\$ 88,87	R\$ 46,10	R\$ 440,00	R\$ 486,10
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12)	4,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 11,32	R\$ 108,04	25,31%	R\$ 2,87	R\$ 27,34	R\$ 14,19	R\$ 135,38	R\$ 149,57
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1);	1,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 2,83	R\$ 27,01	25,31%	R\$ 0,72	R\$ 6,84	R\$ 3,55	R\$ 33,85	R\$ 37,40
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (E5);	14,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 39,62	R\$ 378,14	25,31%	R\$ 10,03	R\$ 95,71	R\$ 49,65	R\$ 473,85	R\$ 523,50
12.8	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (A5);	1,00	UN	R\$ 2,83	R\$ 27,01	R\$ 29,84	R\$ 2,83	R\$ 27,01	25,31%	R\$ 0,72	R\$ 6,84	R\$ 3,55	R\$ 33,85	R\$ 37,40
12.9	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	14,00	UN	R\$ 24,70	R\$ 78,38	R\$ 103,08	R\$ 345,80	R\$ 1.097,32	25,31%	R\$ 87,52	R\$ 277,73	R\$ 433,32	R\$ 1.375,05	R\$ 1.808,37
12.10	C101906U	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	4,00	UN	R\$ 10,69	R\$ 614,59	R\$ 625,28	R\$ 42,76	R\$ 2.458,36	25,31%	R\$ 10,82	R\$ 622,21	R\$ 53,58	R\$ 3.080,57	R\$ 3.134,15
12.11	C101905U	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	4,00	UN	R\$ 10,69	R\$ 197,86	R\$ 208,55	R\$ 42,76	R\$ 791,44	25,31%	R\$ 10,82	R\$ 200,31	R\$ 53,58	R\$ 991,75	R\$ 1.045,33
12.12	C101908U	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	6,00	UN	R\$ 10,69	R\$ 191,51	R\$ 202,20	R\$ 64,14	R\$ 1.149,06	25,31%	R\$ 16,23	R\$ 290,83	R\$ 80,37	R\$ 1.439,89	R\$ 1.520,26
12.13	EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO, CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL, DUPLA (2 FOLHAS), CONFECIONADA LIGA DE METAIS, CERTIFICADA NBR 11785, COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL, 2 BARRAS ACIONADORAS 1.00MM, 1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL (CREMONA), INDICADA P/PORTAS ATÉ 220X100CM (AXL), EXCL. FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	1,00	UN	R\$ 30,76	R\$ 876,02	R\$ 906,78	R\$ 30,76	R\$ 876,02	25,31%	R\$ 7,79	R\$ 221,72	R\$ 38,55	R\$ 1.097,74	R\$ 1.136,29

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado (%)	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	M.O	MAT.	
12.14	EMOP 14.007.0500-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 FOLHA) ,CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA DE ACORDO COMA NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA ACIONADORA DE 1.00M,INDICADA P/PORTAS DE ATE 220X100CM (AXL),EXCLUSIVE FECHADURA EXTERNA,FORN. E INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	1,00	UN	R\$ 13,53	R\$ 576,04	R\$ 589,57	R\$ 13,53	R\$ 576,04	25,31%	R\$ 3,42	R\$ 145,80	R\$ 16,95	R\$ 721,84	R\$ 738,79
VALOR GLOBAL DO ITEM 12													R\$ 964,17	R\$ 11.165,58	R\$ 12.129,75
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	88,00	UN	R\$ 13,00	R\$ 25,67	R\$ 38,67	R\$ 1.144,00	R\$ 2.258,96	25,31%	R\$ 289,55	R\$ 571,74	R\$ 1.433,55	R\$ 2.830,70	R\$ 4.264,25
13.2	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 30,18	R\$ 43,17	R\$ 38,97	R\$ 90,54	25,31%	R\$ 9,86	R\$ 22,92	R\$ 48,83	R\$ 113,46	R\$ 162,29
13.3	C100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	132,00	UN	R\$ 5,07	R\$ 24,81	R\$ 29,88	R\$ 669,24	R\$ 3.274,92	25,31%	R\$ 169,38	R\$ 828,88	R\$ 838,62	R\$ 4.103,80	R\$ 4.942,42
13.4	C93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 64,92	R\$ 70,26	R\$ 5,34	R\$ 64,92	25,31%	R\$ 1,35	R\$ 16,43	R\$ 6,69	R\$ 81,35	R\$ 88,04
13.5	C93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 66,44	R\$ 73,79	R\$ 7,35	R\$ 66,44	25,31%	R\$ 1,86	R\$ 16,82	R\$ 9,21	R\$ 83,26	R\$ 92,47
13.6	C93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 70,84	R\$ 86,13	R\$ 30,58	R\$ 141,68	25,31%	R\$ 7,74	R\$ 35,86	R\$ 38,32	R\$ 177,54	R\$ 215,86
13.7	C93673 (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 130,54	R\$ 145,83	R\$ 30,58	R\$ 261,08	25,31%	R\$ 7,74	R\$ 66,08	R\$ 38,32	R\$ 327,16	R\$ 365,48
13.8	C93673 (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 146,29	R\$ 161,58	R\$ 15,29	R\$ 146,29	25,31%	R\$ 3,87	R\$ 37,03	R\$ 19,16	R\$ 183,32	R\$ 202,48
13.9	C101895U	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 351,73	R\$ 387,39	R\$ 35,66	R\$ 351,73	25,31%	R\$ 9,03	R\$ 89,02	R\$ 44,69	R\$ 440,75	R\$ 485,44
13.10	C93673 (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 387,36	R\$ 402,65	R\$ 15,29	R\$ 387,36	25,31%	R\$ 3,87	R\$ 98,04	R\$ 19,16	R\$ 485,40	R\$ 504,56
13.11	C93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 2,54	R\$ 51,14	R\$ 53,68	R\$ 2,54	R\$ 51,14	25,31%	R\$ 0,64	R\$ 12,94	R\$ 3,18	R\$ 64,08	R\$ 67,26
13.12	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 52,12	R\$ 55,67	R\$ 17,75	R\$ 260,60	25,31%	R\$ 4,49	R\$ 65,96	R\$ 22,24	R\$ 326,56	R\$ 348,80
13.13	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	29,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 52,12	R\$ 55,67	R\$ 102,95	R\$ 1.511,48	25,31%	R\$ 26,06	R\$ 382,56	R\$ 129,01	R\$ 1.894,04	R\$ 2.023,05
13.14	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 53,12	R\$ 58,02	R\$ 9,80	R\$ 106,24	25,31%	R\$ 2,48	R\$ 26,89	R\$ 12,28	R\$ 133,13	R\$ 145,41
13.15	C93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 7,29	R\$ 53,56	R\$ 60,85	R\$ 7,29	R\$ 53,56	25,31%	R\$ 1,85	R\$ 13,56	R\$ 9,14	R\$ 67,12	R\$ 76,26
13.16	C93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,75	R\$ 10,68	R\$ 2,79	R\$ 29,25	25,31%	R\$ 0,71	R\$ 7,40	R\$ 3,50	R\$ 36,65	R\$ 40,15
13.17	C93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	26,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,88	R\$ 11,14	R\$ 32,76	R\$ 256,88	25,31%	R\$ 8,29	R\$ 65,02	R\$ 41,05	R\$ 321,90	R\$ 362,95
13.18	C93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	24,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 10,38	R\$ 12,14	R\$ 42,24	R\$ 249,12	25,31%	R\$ 10,69	R\$ 63,05	R\$ 52,93	R\$ 312,17	R\$ 365,10
13.19	C93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,44	M	R\$ 3,46	R\$ 17,51	R\$ 20,97	R\$ 347,52	R\$ 1.758,70	25,31%	R\$ 87,96	R\$ 445,13	R\$ 435,48	R\$ 2.203,83	R\$ 2.639,31
13.20	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3276,20	M	R\$ 0,10	R\$ 2,80	R\$ 2,90	R\$ 327,62	R\$ 9.173,36	25,31%	R\$ 82,92	R\$ 2.321,78	R\$ 410,54	R\$ 11.495,14	R\$ 11.905,68
13.21	ORSE 11230/ORSE-SER SINAPI) (adaptada	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	128,00	UN	R\$ 5,38	R\$ 27,87	R\$ 33,25	R\$ 688,64	R\$ 3.567,36	25,31%	R\$ 174,29	R\$ 902,90	R\$ 862,93	R\$ 4.470,26	R\$ 5.333,19
13.22	65041/SIURB-INFRA	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS (são 84 pontos de lógica,50 existentes e 10 novos)	64,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 22,60	R\$ 22,60	R\$ 0,00	R\$ 1.446,40	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 366,08	R\$ 0,00	R\$ 1.812,48	R\$ 1.812,48
13.23	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA TROCA DE ANTIGOS FIOS DE ELETRICIDADE - QDL1/QDL2)	4485,17	M	R\$ 0,80	R\$ 3,17	R\$ 3,97	R\$ 3.588,14	R\$ 14.217,99	25,31%	R\$ 908,16	R\$ 3.598,57	R\$ 4.496,30	R\$ 17.816,56	R\$ 22.312,86
13.24	C91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NOVOS FIOS DE ELETRICIDADE PARA NOVO PONTO DE TOMADA 220v - QDL1/QDL2)	193,98	M	R\$ 1,06	R\$ 5,51	R\$ 6,57	R\$ 205,62	R\$ 1.068,83	25,31%	R\$ 52,04	R\$ 270,52	R\$ 257,66	R\$ 1.339,35	R\$ 1.597,01

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado (%)	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	M.O	MAT.	
13.25	C91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (NOVOS FIOS DE ELETRICIDADE PARA NOVO PONTO DE TOMADA - QDL3/QDL4 - AR-CONDICIONADO DA DIRETORIA)	130,50	M	R\$ 1,39	R\$ 7,64	R\$ 9,03	R\$ 181,40	R\$ 997,02	25,31%	R\$ 45,91	R\$ 252,35	R\$ 227,31	R\$ 1.249,37	R\$ 1.476,68
13.26	C97595U	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	1,00	UN	R\$ 11,55	R\$ 78,98	R\$ 90,53	R\$ 11,55	R\$ 78,98	25,31%	R\$ 2,92	R\$ 19,99	R\$ 14,47	R\$ 98,97	R\$ 113,44
13.27	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 00 45 14 (adaptada SINAPI)	Condutele em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2"	28,00	UN	R\$ 13,47	R\$ 34,03	R\$ 47,50	R\$ 377,16	R\$ 952,84	25,31%	R\$ 95,46	R\$ 241,16	R\$ 472,62	R\$ 1.194,00	R\$ 1.666,62
13.28	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 06 (adaptada SINAPI)	Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1"	137,50	M	R\$ 4,03	R\$ 5,48	R\$ 9,51	R\$ 554,13	R\$ 753,50	25,31%	R\$ 140,25	R\$ 190,71	R\$ 694,38	R\$ 944,21	R\$ 1.638,59
13.29	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 04 05 (adaptada SINAPI)	Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4"	180,93	M	R\$ 4,03	R\$ 3,86	R\$ 7,89	R\$ 729,15	R\$ 698,39	25,31%	R\$ 184,55	R\$ 176,76	R\$ 913,70	R\$ 875,15	R\$ 1.788,85
13.30	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 01 24 14 (adaptada SINAPI)	Eletroduto PVC rígido de encaixe inclusive conexões Ø 25 mm 3/4"	31,56	M	R\$ 4,03	R\$ 14,85	R\$ 18,88	R\$ 127,19	R\$ 468,67	25,31%	R\$ 32,19	R\$ 118,62	R\$ 159,38	R\$ 587,29	R\$ 746,67
13.31	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 00 99 06 (adaptada SINAPI)	Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U" com tampa largura 50 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha	15,23	M	R\$ 12,12	R\$ 65,41	R\$ 77,53	R\$ 184,59	R\$ 996,19	25,31%	R\$ 46,72	R\$ 252,14	R\$ 231,31	R\$ 1.248,33	R\$ 1.479,64
13.32	TCPO WEB 3R 27 21 00 00 00 00 99 47 (adaptada SINAPI)	Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior	15,23	M	R\$ 12,12	R\$ 89,64	R\$ 101,76	R\$ 184,59	R\$ 1.365,22	25,31%	R\$ 46,72	R\$ 345,54	R\$ 231,31	R\$ 1.710,76	R\$ 1.942,07
13.33	MODI.071646/AGETOP-CIVIL (adaptada SINAPI)	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA - INCLUSO CORTE NO FORRO	7,00	UN	R\$ 9,38	R\$ 128,89	R\$ 138,27	R\$ 65,66	R\$ 902,23	25,31%	R\$ 16,62	R\$ 228,35	R\$ 82,28	R\$ 1.130,58	R\$ 1.212,86
VALOR GLOBAL DO ITEM 13													R\$ 12.259,55	R\$ 60.158,67	R\$ 72.418,22
14.0		FORROS													
14.1	C97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	11,63	M2	R\$ 2,63	R\$ 1,07	R\$ 3,70	R\$ 30,59	R\$ 12,44	25,31%	R\$ 7,74	R\$ 3,15	R\$ 38,33	R\$ 15,59	R\$ 53,92
14.2	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 - P	52,27	M2	R\$ 13,44	R\$ 15,78	R\$ 29,22	R\$ 702,51	R\$ 824,82	25,31%	R\$ 177,81	R\$ 208,76	R\$ 880,32	R\$ 1.033,58	R\$ 1.913,90
14.3	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 05/2017	60,48	M	R\$ 0,94	R\$ 1,26	R\$ 2,20	R\$ 56,85	R\$ 76,20	25,31%	R\$ 14,39	R\$ 19,29	R\$ 71,24	R\$ 95,49	R\$ 166,73
VALOR GLOBAL DO ITEM 14													R\$ 989,89	R\$ 1.144,66	R\$ 2.134,55
15.0		PISOS													
15.1	C92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	107,19	M2	R\$ 9,93	R\$ 48,00	R\$ 57,93	R\$ 1.064,40	R\$ 5.145,12	25,31%	R\$ 269,40	R\$ 1.302,23	R\$ 1.333,80	R\$ 6.447,35	R\$ 7.781,15
15.2	C94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF. 07/2016	21,41	M3	R\$ 156,29	R\$ 481,52	R\$ 637,81	R\$ 3.346,14	R\$ 10.309,25	25,31%	R\$ 846,91	R\$ 2.609,27	R\$ 4.193,05	R\$ 12.918,52	R\$ 17.111,57
15.3	C97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2017	184,17	M2	R\$ 1,20	R\$ 25,34	R\$ 26,54	R\$ 221,00	R\$ 4.666,87	25,31%	R\$ 55,94	R\$ 1.181,18	R\$ 276,94	R\$ 5.848,05	R\$ 6.124,99
15.4	C102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	55,00	M	R\$ 1,50	R\$ 2,96	R\$ 4,46	R\$ 82,50	R\$ 162,80	25,31%	R\$ 20,88	R\$ 41,20	R\$ 103,38	R\$ 204,00	R\$ 307,38
15.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	SALVA PISO (unidade com 1m de largura por 25m de comprimento)	75,00	M2	R\$ 5,13	R\$ 13,04	R\$ 18,17	R\$ 384,75	R\$ 978,00	25,31%	R\$ 97,38	R\$ 247,53	R\$ 482,13	R\$ 1.225,53	R\$ 1.707,66
VALOR GLOBAL DO ITEM 15													R\$ 6.389,30	R\$ 26.643,45	R\$ 33.032,75
16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS													
16.1	C97345	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	6,33	M	R\$ 11,93	R\$ 58,18	R\$ 70,11	R\$ 75,52	R\$ 368,28	25,31%	R\$ 19,11	R\$ 93,21	R\$ 94,63	R\$ 461,49	R\$ 556,12
16.2	ORÇAMENTO PRÓPRIO	ENGATE RÁPIDO F1/8 ROSCA NPT PARA GÁS	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 48,50	R\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 97,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 24,55	R\$ 0,00	R\$ 121,55	R\$ 121,55
16.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	REGISTRO REGULADOR DE GÁS - GDE	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 119,80	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 30,32	R\$ 0,00	R\$ 150,12	R\$ 150,12
16.4	ORÇAMENTO PRÓPRIO	VALVULA DE GÁS - ANGULAR TIPO BORBOLETA - 1/2"	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 17,72	R\$ 0,00	R\$ 87,72	R\$ 87,72
16.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	ADAPTADOR T - MULTICAMADAS - 16x16x16 mm	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 70,17	R\$ 70,17
16.6	ORÇAMENTO PRÓPRIO	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	4,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 25,31	R\$ 0,00	R\$ 125,31	R\$ 125,31
16.7	ORÇAMENTO PRÓPRIO	Mangueira Flexível com Rosca NPT Macho e fêmea 1/2", Cobertura Trançada em Aço/ Cobre - 1m	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	25,31%	R\$ 0,00	R\$ 45,56	R\$ 0,00	R\$ 225,56	R\$ 225,56
16.8	C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	R\$ 13,71	R\$ 4,93	R\$ 18,64	R\$ 109,68	R\$ 39,44	25,31%	R\$ 27,76	R\$ 9,98	R\$ 137,44	R\$ 49,42	R\$ 186,86
16.9	C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	R\$ 9,70	R\$ 4,93	R\$ 14,63	R\$ 77,60	R\$ 39,44	25,31%	R\$ 19,64	R\$ 9,98	R\$ 97,24	R\$ 49,42	R\$ 146,66

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.390,92 M²

Sinapi JULHO/2021 Desonerado	
BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ PARCIAIS		BDI utilizado (%)	R\$ BDI		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	M.O	MAT.	
		VALOR GLOBAL DO ITEM 16											R\$ 329,31	R\$ 1.340,76	R\$ 1.670,07
17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS													
17.1	C102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	2,00	UN	R\$ 69,70	R\$ 1.358,35	R\$ 1.428,05	R\$ 139,40	R\$ 2.716,70	25,31%	R\$ 35,28	R\$ 687,60	R\$ 174,68	R\$ 3.404,30	R\$ 3.578,98
		VALOR GLOBAL DO ITEM 17											R\$ 174,68	R\$ 3.404,30	R\$ 3.578,98
18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS													
18.1	C88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 06/2014	517,11	M2	R\$ 0,89	R\$ 1,60	R\$ 2,49	R\$ 460,23	R\$ 827,38	25,31%	R\$ 116,48	R\$ 209,41	R\$ 576,71	R\$ 1.036,79	R\$ 1.613,50
18.2	C95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 09/2016	517,11	M2	R\$ 3,27	R\$ 9,92	R\$ 13,19	R\$ 1.690,95	R\$ 5.129,73	25,31%	R\$ 427,98	R\$ 1.298,33	R\$ 2.118,93	R\$ 6.428,06	R\$ 8.546,99
18.3	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	353,01	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,52	R\$ 2,19	R\$ 236,52	R\$ 536,58	25,31%	R\$ 59,86	R\$ 135,81	R\$ 296,38	R\$ 672,39	R\$ 968,77
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	353,01	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,56	R\$ 12,01	R\$ 1.923,90	R\$ 2.315,75	25,31%	R\$ 486,94	R\$ 586,12	R\$ 2.410,84	R\$ 2.901,87	R\$ 5.312,71
18.5	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 08/2014	1412,04	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	R\$ 4.603,25	R\$ 13.287,30	25,31%	R\$ 1.165,08	R\$ 3.363,02	R\$ 5.768,33	R\$ 16.650,32	R\$ 22.418,65
18.6	88494U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	187,74	M2	R\$ 8,81	R\$ 6,86	R\$ 15,67	R\$ 1.653,97	R\$ 1.287,88	25,31%	R\$ 418,62	R\$ 325,96	R\$ 2.072,59	R\$ 1.613,84	R\$ 3.686,43
18.7	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	750,95	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	R\$ 3.191,54	R\$ 7.419,39	25,31%	R\$ 807,78	R\$ 1.877,85	R\$ 3.999,32	R\$ 9.297,24	R\$ 13.296,56
		VALOR GLOBAL DO ITEM 18											R\$ 17.243,10	R\$ 38.600,51	R\$ 55.843,61
19.0		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
19.1	C99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019 (limpeza inicial de parede de grafiatto e pisos)	1293,05	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,45	R\$ 1,39	R\$ 1.215,47	R\$ 581,87	25,31%	R\$ 307,64	R\$ 147,27	R\$ 1.523,11	R\$ 729,14	R\$ 2.252,25
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	6000,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	R\$ 1.620,00	R\$ 660,00	25,31%	R\$ 410,02	R\$ 167,05	R\$ 2.030,02	R\$ 827,05	R\$ 2.857,07
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019	1390,92	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	R\$ 1.418,74	R\$ 667,64	25,31%	R\$ 359,08	R\$ 168,98	R\$ 1.777,82	R\$ 836,62	R\$ 2.614,44
19.4	C98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 05/2018	193,59	M2	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 0,28	R\$ 23,23	R\$ 30,97	25,31%	R\$ 5,88	R\$ 7,84	R\$ 29,11	R\$ 38,81	R\$ 67,92
19.5	C97084	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_ 09/2017	369,95	M2	R\$ 0,36	R\$ 0,14	R\$ 0,50	R\$ 133,18	R\$ 51,79	25,31%	R\$ 33,71	R\$ 13,11	R\$ 166,89	R\$ 64,90	R\$ 231,79
19.6	C100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 07/2019	18,42	M3	R\$ 17,66	R\$ 77,96	R\$ 95,62	R\$ 325,30	R\$ 1.436,02	25,31%	R\$ 82,33	R\$ 363,46	R\$ 407,63	R\$ 1.799,48	R\$ 2.207,11
19.7	C98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_ 05/2018	2,00	UN	R\$ 336,53	R\$ 526,94	R\$ 863,47	R\$ 673,06	R\$ 1.053,88	25,31%	R\$ 170,35	R\$ 266,74	R\$ 843,41	R\$ 1.320,62	R\$ 2.164,03
19.8	3R 50 10 30 10 00 00 10 01 (adaptada SINAPI)	MOTOSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE "60" CC	16,00	H prod	R\$ 18,97	R\$ 10,46	R\$ 29,43	R\$ 303,52	R\$ 167,28	25,31%	R\$ 76,82	R\$ 42,34	R\$ 380,34	R\$ 209,62	R\$ 589,96
19.9	3R 03 42 00 00 00 00 06 15 (adaptada SINAPI)	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto - (RETIRADA DE PISO DE CONCRETO DA ÁREA DAS NOVAS COBERTURAS)	69,27	M2	R\$ 15,10	R\$ 7,54	R\$ 22,64	R\$ 1.045,98	R\$ 522,30	25,31%	R\$ 264,74	R\$ 132,19	R\$ 1.310,72	R\$ 654,49	R\$ 1.965,21
		VALOR GLOBAL DO ITEM 19											R\$ 8.469,05	R\$ 6.480,73	R\$ 14.949,78
20.0		ACESSIBILIDADE													
20.1	TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 10 16 (adaptada SINAPI)	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM assentado sobre covim de areia	15,75	M2	R\$ 9,94	R\$ 71,30	R\$ 81,24	R\$ 156,56	R\$ 1.122,98	25,31%	R\$ 39,63	R\$ 284,23	R\$ 196,19	R\$ 1.407,21	R\$ 1.603,40
20.2	TCPO WEB 3R 10 63 51 00 00 00 05 20 (adaptada SINAPI)	Placa podotátil de alerta ou direcional, de borracha # 5 mm assentada com cola	1,01	M2	R\$ 16,06	R\$ 212,13	R\$ 228,19	R\$ 16,22	R\$ 214,25	25,31%	R\$ 4,11	R\$ 54,23	R\$ 20,33	R\$ 268,48	R\$ 288,81
20.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	MESA TATIL COM PEDESTAL EM AÇO	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00	R\$ 0,00	R\$ 3.480,00	16,70%	R\$ 0,00	R\$ 581,16	R\$ 0,00	R\$ 4.061,16	R\$ 4.061,16
		VALOR GLOBAL DO ITEM 20											R\$ 216,52	R\$ 5.736,85	R\$ 5.953,37
21.0		AR CONDICIONADO													
21.1	C3038 SEINFRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	5,00	UN	R\$ 47,98	R\$ 21,30	R\$ 69,28	R\$ 239,90	R\$ 106,50	25,31%	R\$ 60,72	R\$ 26,96	R\$ 300,62	R\$ 133,46	R\$ 434,08
21.2	I43184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.974,60	R\$ 3.974,60	R\$ 0,00	R\$ 7.949,20	16,70%	R\$ 0,00	R\$ 1.327,52	R\$ 0,00	R\$ 9.276,72	R\$ 9.276,72
21.3	EMOP 15.005.0204-A (adaptada SINAPI)	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTUS, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	2,00	UN	R\$ 249,89	R\$ 737,56	R\$ 987,45	R\$ 499,78	R\$ 1.475,12	25,31%	R\$ 126,49	R\$ 373,35	R\$ 626,27	R\$ 1.848,47	R\$ 2.474,74

Sinapi JULHO/2021 Desonerado

BDI (%) para serviços	25,31%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	16,70%

[illegible]