

EMPRESA BRILHANTE - PLANILHA DE ADITIVOS (QUANTITATIVO DE CUSTOS UNITARIOS - 1º TA) REF. MARÇO 2015								
RAMPA PARA VEÍCULO COM REBAIXO NO MEIO FIO - PROTOCOLO EXPRESSO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,36	0,00	162,63	162,63	221,18
5.3	SINDUSCON/MS MARÇO/ABRIL 2015	TRANSPORTE MAT. GRANEL A 30M DIST. NA HORIZONTAL	M3	1,36	0,00	21,15	21,15	28,76
	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2:5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,36	242,97	154,75	397,72	540,9
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>28,76</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>762,08</b>
TROCA DE PISO EMBORRACHADO DA RAMPA DO CADEIRANTE								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	85409	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	20,00	0,00	4,58	4,58	91,65
	84186	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	20,00	54,58	4,21	58,79	1175,78
5.3	SINDUSCON/MS MARÇO/ABRIL 2015	TRANSPORTE MAT. GRANEL A 30M DIST. NA HORIZONTAL	m3	0,07	0,00	21,15	21,15	1,48
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>1,48</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>1267,43</b>
PINTURA DA COPA 1ª VARA DO TRABALHO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
3.19	73954/001	PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS	M2	0,00	3,69	5,32	9,00	0,00
3.20	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	0,00	8,33	5,63	13,96	0,00
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>0,00</b>
INSTALAÇÃO DE TELA AÇO NOS RALOS ESTACIONAMENTO SUBSOLO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	Insumo 10936	TELA METAL REFORCADA FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM	M2	11,00	38,28	0,00	38,28	421,08
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	0,00	11,15	11,15	33,45
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>454,53</b>
SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGAS DOS BANH. DAS VARAS (MEZANINO AO 8º PAVIMENTO)								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	2,00	155,12	19,32	174,44	348,89
	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	0,34	0,00	35,87	35,87	12,19
	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,34	33,36	13,42	46,78	15,90
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>376,99</b>
INSTALAÇÃO DE INSULFIME NA PORTA DE ENTRADA DAS 6ª E 7ª VARAS DO TRABALHO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	MERCADO	INSTALAÇÃO DE INSULFILME	M2	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>0,00</b>
SUBSTITUIÇÃO DOS SUPORTES DO AR CONDICIONADO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	ÍNDICES SINAPI	SUPORTES ONDE ESTÃO INSTALADOS OS CONDICIONADORES DE AR (PROFUNDIDADE / ALTURA / LARGURA = 76 x 48 x 67 cm)	Unidade	25,00	361,84	93,02	454,86	11371,60
5.3	SINDUSCON/MS MARÇO/ABRIL 2015	TRANSPORTE MAT. GRANEL A 30M DIST. NA HORIZONTAL	M3	12,71	0,00	21,15	21,15	268,81
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>268,81</b>
<b>SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL</b>								<b>11371,60</b>
REFORMA DOS BANHEIRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PAVIMENTO TÉRREO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	Unid.	5,00	0,00	12,38	12,38	61,88
	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M2	23,48	0,00	15,01	15,01	352,48
	85407	REMOCAO DE FIAÇAO ELETRICA	M	10,00	0,00	6,68	6,68	66,84
	85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UNID.	2,00	0,00	9,96	9,96	19,92
	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	10,00	0,00	2,35	2,35	23,47
	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UNID.	4,00	0,00	8,90	8,90	35,60
	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UNID.	2,00	0,00	6,74	6,74	13,47

	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UNID.	2,00	0,00	32,48	32,48	64,97
	85372	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	3,00	0,00	1,67	1,67	5,02
	73895/001	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	3,00	0,00	6,66	6,66	19,99
	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL	UNID.	2,00	14,71	4,38	19,09	38,17
	73860/008	CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	1,16	1,24	2,40	95,89
	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	1,34	3,05	4,39	43,92
	74041/002	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UNID.	2,00	23,31	20,34	43,65	87,31
	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,00	20,94	29,12	50,06	200,23
	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	23,48	33,91	12,44	46,34	1.088,13
	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	4,90	29,47	11,07	40,54	198,64
	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	2,00	4,51	1,74	6,25	12,50
	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	2,00	155,12	19,32	174,44	348,89
	74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	61,71	23,66	85,37	170,74
	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00	550,11	0,00	550,11	1.100,22
	36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UNID	2,00	0,00	52,13	52,13	104,26
	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	122,61	51,16	173,77	347,53
	INSUMO 377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID	2,00	16,95	0,00	16,95	33,90
	INSUMOS 6021 / 36519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	409,09	0,00	409,09	409,09
	<b>MERCADO</b>	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT (PNE)	UNID	1,00	308,48	0,00	308,48	308,48
	INSUMO 6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UNID	3,00	4,35	0,00	4,35	13,05
	INSUMO 11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UNID	3,00	6,04	0,00	6,04	18,12
	73910/003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Unid.	2,00	188,56	83,60	272,16	544,32
	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	unid.	2,00	57,33	32,20	89,53	179,06
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	9,32	4,15	7,67	11,82	110,18
5.3	SINDUSCON/MS MARÇO/ABRIL 2015	TRANSPORTE MAT. GRANEL A 30M DIST. NA HORIZONTAL	M3	5,00	0,00	21,15	21,15	105,75
	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,96	322,50	42,53	365,04	350,44
<b>SUBTOTAL CONTRATUAL</b>								<b>105,75</b>
<b>SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO</b>								<b>6466,70</b>

<b>desconto global percentual</b>	<b>5,2014%</b>
valor do contrato inicial sem BDI	184.459,77
valor do contrato inicial com BDI (25,50%)	231.497,01
acréscimos constantes no contrato inicial sem BDI	404,80
supressões do contrato inicial sem BDI	0,00
acréscimos não constantes no contrato inicial sem BDI	20.699,33
valor do 1º termo aditivo (TA) sem BDI	21.104,13
valor do contrato inicial + 1ºTA sem BDI	205.563,90
valor do contrato inicial + 1ºTA com BDI	<b>257.982,70</b>
<b>desconto global percentual após 1º TA</b>	<b>13,1134%</b>

	acréscimos contratuais após 1ºTA, com BDI	11,44%	26.485,68
	supressões contratuais após 1ºTA, com BDI	0,00%	0,00
	Saldo de acréscimos após 1ºTA, com BDI	38,56%	89.262,82
	Saldo de supressões após 1ºTA, com BDI	-50,00%	-115.748,50
	<b>Saldo do 1º TA com BDI</b>		<b>26.485,68</b>