

PLANILHA DE ADITIVOS - 2º TERMO ADITIVO - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA

MODIFICAÇÃO DO LAYOUT NA OUVIDORIA								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
13.3.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	9,45	95,00	0,00	95,00	897,75
13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	18,90	1,13	0,59	1,72	32,51
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	44,51	17,41	4,80	22,21	988,57
13.4.5		MASSA CORRIDA C/ LIXAMENTO	m2	18,90	3,16	3,17	6,33	119,64
	84162	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	5,50	9,75	3,78	13,53	74,43
SUBTOTAL CONTRATUAL								2038,46
SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL								74,43
PELÍCULA ADESIVA JATEADA NA DIVISÓRIA DE VIDRO DGCA E NDOC								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	MERCADO	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA EFEITO JATEADO EM DIVISÓRIA DE VIDRO	M2	12,98	120,00	0,00	120,00	1.557,60
SUBTOTAL CONTRATUAL								0,00
SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL								1557,60
CONSERTO NO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ENTRADA DO ALMOXARIFADO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	85375	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	10,50	0,00	8,75	8,75	91,88
2.1.1		Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, até 1,5m, excluindo esgotamento/ escoramento.	M3	4,20	9,58	38,93	48,51	203,73
	85383	REMOÇÃO DE CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	21,00	0,00	2,23	2,23	46,83
	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	Unidade	1,00	58,71	3,91	62,62	62,62
	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	6,00	13,07	8,09	21,16	126,99
	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	1,50	14,69	11,31	26,01	39,01
2.1.2		Reaterro apiloado	M3	4,20	1,50	3,65	5,15	21,62

	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	10,50	4,45	5,96	10,41	109,32
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	64,40	17,41	4,80	22,21	1.430,32
SUBTOTAL CONTRATUAL								1655,67
SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL								476,64
INSTALAÇÃO DE POSTE PARA SISTEMA DE CFTV								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	6388	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	0,33	50,11	0,00	50,11	16,70
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	0,00	13,77	13,77	4,59
2.1.1		Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, até 1,5m, excluindo esgotamento/ escoramento.	M3	0,07	9,58	38,93	48,51	3,43
	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	0,07	215,72	77,77	293,49	20,74
	85375	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	10,00	0,00	8,75	8,75	87,50
	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	10,00	4,45	5,96	10,41	104,12
	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA/PISO CONCRETO PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	8,00	0,77	2,86	3,63	29,01
	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	1,76	3,81	5,57	139,36
	83446/21071	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO E DRENO BRITA	Unidade	1,00	228,34	72,82	301,16	301,16
SUBTOTAL CONTRATUAL								3,43
SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL								703,18
INSTALAÇÃO DO GABINETE DE LIQUIDAÇÃO DENTRO DA COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA - 1º ANDAR								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
12.1.5		DEMOLICAO DE ALVENARIA (GESSO ACARTONADO)	m2	5,98	3,99	16,22	20,21	120,86
	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	23,86	216,73	11,74	228,47	5.451,28

13.3.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	31,17	95,00	0,00	95,00	2.961,15
13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	62,34	1,13	0,59	1,72	107,22
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	100,43	17,41	4,80	22,21	2.230,55
13.4.5		MASSA CORRIDA C/ LIXAMENTO	m2	62,34	3,16	3,17	6,33	394,61
	84162	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	36,90	9,75	3,78	13,53	499,35
	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid.	1,00	195,33	85,39	280,72	280,72
	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	Unid.	1,00	57,33	32,20	89,53	89,53
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	7,24	4,15	7,67	11,82	85,62
SUBTOTAL CONTRATUAL								5814,39
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								6406,50

desconto global percentual 4,6000%

valor do contrato inicial sem BDI	157.252,63
valor do contrato inicial com BDI (21,82%)	191.565,16

acréscimos constantes no contrato inicial sem BDI	30.756,89
supressões do contrato inicial sem BDI	-3.862,12
acréscimos não constantes no contrato inicial sem BDI	27.197,09
valor do 1º termo aditivo (TA) sem BDI	54.091,86
valor do contrato inicial + 1ºTA sem BDI	211.344,50
valor do contrato inicial + 1ºTA com BDI	257.459,86

desconto global percentual após 1º TA 4,6375%	
acréscimos contratuais após 1ºTA, com BDI	36,85% 70.599,54
supressões contratuais após 1ºTA, com BDI	-2,46% -4.704,84
Saldo de acréscimos após 1ºTA, com BDI	13,15% 25.183,03
Saldo de supressões após 1ºTA, com BDI	-47,54% -91.077,74

