

PLANILHA DE ADITIVOS - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA

ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO, DECK DA VARANDA E SECRETARIA (PRESIDÊNCIA 5º ANDAR)

GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO 5º ANDAR

SUPRESSÕES

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
12.12.1		PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM,	M2	-11,92	192,04	9,07	201,11	-2.397,23
12.12.2		ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS	M2	-10,51	49,28	15,76	65,04	-683,57
12.12.3		Instalação de Placa Cimenticia	Unid	-6,00	109,47	20,75	130,22	-781,32
TOTAL CONTRATUAL								-3862,12

GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO 5º ANDAR

ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS E NÃO CONSTANTES NO CONTRATO

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	72215	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m3	0,74	0,00	27,61	27,61	20,50
13.6.5		TRANSPORTE MAT. GRANEL A 60M DIST. NA HORIZONTAL	M3	0,74	0,00	0,00	30,27	22,48
7.1.5		Emboçamento com chapisco (pé da alvenaria derrubada)	m²	0,90	8,54	9,14	17,68	15,91
	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (pé da alvenaria derrubada)	m2	0,90	2,21	10,38	12,59	11,33
	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO utilizado para estrutura de alumínio para vidro laminado (tipo structural glazing)	M2	2,48	403,98	27,69	431,67	1.068,38
13.3.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	10,45	95,00	0,00	95,00	992,56
13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	20,90	1,13	0,59	1,72	35,94
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	71,08	17,41	4,80	22,21	1.578,60
12.1.5		DEMOLICAO DE ALVENARIA (GESSO ACARTONADO)	m2	2,31	3,99	16,22	20,21	46,69
13.4.5		MASSA CORRIDA C/ LIXAMENTO	m2	20,90	3,16	3,17	6,33	132,27

12.2.1		Porta de correr duas folhas c/ roldanas externas 45x210cm revestida em melamínico, c/ puxador em aço	unid	2,00	1283,14	500,60	1783,74	3.567,48
SUBTOTAL CONTRATUAL								6391,92
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								1100,21
RAMPA PARA VEÍCULO COM REBAIXO NO MEIO FIO - HALL DE ENTRADA TRT								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,72	0,00	161,17	161,17	116,04
13.6.5		TRANSPORTE MAT. GRANEL A 60M DIST. NA HORIZONTAL	M3	1,08	0,00	0,00	30,27	32,69
	85662	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15x15cm	m2	4,20	7,72	1,07	8,78	36,88
	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,36	241,33	153,33	394,67	142,1
SUBTOTAL CONTRATUAL								32,69
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								295,01
FECHAMENTO COM ALVENARIA DO OITÃO DO REFEITÓRIO E ALMOXARIFADO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	20,00	3,23	3,15	6,38	127,60
	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	m2	20,35	21,85	29,48	51,33	1044,57
7.1.5		Emboçamento com chapisco	m²	20,35	8,54	9,14	17,68	359,79
	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	20,35	2,22	10,37	12,59	256,20

7.1.1		Pintura latéx pva interna sem selador, duas demãos (m²)	m²	20,35	3,80	4,80	8,60	175,01
SUBTOTAL CONTRATUAL								534,80
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								1428,37
ANTECÂMARA/BALCÃO E ABERTURA DE JANELAS ALMOXARIFADO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m3	0,45	0,00	27,60	27,60	12,42
	74023/001	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M	m3	0,45	0,00	26,51	26,51	11,93
	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	unid.	6,00	0,00	8,82	8,82	52,92
	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	7,00	0,75	2,83	3,58	25,06
	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	1,25	3,02	4,27	29,90
	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00	7,00	5,04	12,04	72,24
	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (pilares portas)	M3	0,08	241,35	153,47	394,82	33,16
	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1,47	18,60	23,58	42,18	62,00
	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	unid	0,08	364,26	172,37	536,63	45,08
	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	m2	10,44	21,85	29,48	51,33	535,99
7.1.5		Emboçamento com chapisco (pé da alvenaria derrubada)	m²	20,88	8,54	9,14	17,68	369,23
	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	20,88	2,22	10,37	12,59	262,92

	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	20,88	1,33	0,47	1,80	37,59
	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,88	4,47	2,31	6,78	568,74
5.1.2		Peitoril em granito cinza, largura de 15 cm, assentado com argamassa, c/ pingadeira de 3 cm.	m	3,00	109,90	7,26	117,16	351,48
	11795	GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA E=2,5CM	M2	2,20	310,47	5,18	315,65	694,44
	86957	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40x30cm	unid.	2,00	24,93		24,93	49,86
5.1.1		Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas móveis, incluso guarnição e vidro liso incolor.	m²	3,00	625,22	31,81	657,03	1.971,09
	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid.	2,00	181,39	84,36	265,75	531,50
	74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UNID.	1,00	111,40	45,00	156,40	156,40
12.4.2		Soleira de granito cinza corumbá	m	0,36	74,86	2,40	77,26	27,81
SUBTOTAL CONTRATUAL								2719,61
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								3182,14
SUBSTITUIÇÃO DO BANHEIRO DO REFEITÓRIO EM ÁREA DE SERVIÇO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
12.1.3		Retirada de aparelhos sanitários.	Unid.	1,00	3,99	22,08	26,07	26,07
12.1.4		Demolição de piso ou azulejo com argamassa.	m²	15,61	2,99	12,17	15,16	236,65
7.1.7		Revestimento cerâmico 45x45cm	m²	12,92	35,52	3,75	39,27	507,17
13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	3,48	1,13	0,59	1,72	5,98
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	3,48	17,41	4,80	22,21	77,18
	85377	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	1,00		27,01	27,01	27,01

	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	2,00	4,56	1,73	6,29	12,57
7.2.4		Piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa 1:4 m²	m²	2,80	44,74	3,75	48,49	135,77
	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00	336,47	0,00	336,47	336,47
SUBTOTAL CONTRATUAL								988,82
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								376,06

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	2,40	0,00	35,55	35,55	85,31
13.6.5		TRANSPORTE MAT. GRANEL A 60M DIST. NA HORIZONTAL	M3	0,24	0,00	0,00	30,27	7,26
	TCPO-PINI / MERCADO	PISO com placa cimentícia de alta resistência, podotátil direcional e de alerta, 40 x 40 cm, e=3,5 cm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3	M2	2,40	26,00	13,36	39,36	94,46
	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (preencher onde saiu piso tátil)	M3	0,24	244,38	150,36	394,74	94,74
SUBTOTAL CONTRATUAL								7,26
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								274,52

FURO EM LAJE PARA INFRAESTRUTURA LÓGICA E ELÉTRICA EQUIPAMENTO DE RAI-O-X, PORTAL E SALA DESARMAMENTO

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	MERCADO	Aluguel de perfuratriz de concreto	furo	4,00	65,00	0,00	65,00	260,00
	4230	Operador de máquinas e equipamentos	h	3,20	0,00	11,12	11,12	35,58
	248	ajudante de operação em geral	h	3,20	0,00	7,40	7,40	23,68
13.5.19		CAIXA DE ALUMÍNIO PARA TOMADAS, C/ 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE 10A E 5 FUROS P/ RJ45	UNID	1	99	0	99	99,00

SUBTOTAL CONTRATUAL								99,00
SUBTOTAL EXTRA CONTRATUAL								319,26

MODIFICAÇÃO/INSTALAÇÃO PAREDE GESSO DGCA / NEGE / SECRETARIAS COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA E CORREGEDORIA/ENGENHARIA

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
1.6.5		Retirada de folhas de portas de madeira.	Unid.	2,00	1,00	5,23	6,23	12,46
1.6.6		Retirada de batentes de madeira.	Unid.	2,00	4,79	25,24	30,03	60,06
1.6.1		Desmontagem de mobiliário	h	2,00	2,00	11,75	13,75	27,50
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	0,00	12,55	12,55	62,75
1.6.2		Montagem de mobiliário	h	2,00	3,99	21,50	25,49	50,98
12.1.5		DEMOLICAO DE ALVENARIA (GESSO ACARTONADO)	m2	25,98	3,99	16,22	20,21	525,10
	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	26,00	208,20	11,63	219,83	5.715,58
13.3.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	39,16	95,00	0,00	95,00	3.719,73
13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	78,31	1,13	0,59	1,72	134,69
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	223,65	17,41	4,80	22,21	4.967,27
13.4.5		MASSA CORRIDA C/ LIXAMENTO	m2	78,31	3,16	3,17	6,33	495,70
	84162	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	14,10	9,73	3,75	13,48	190,05
	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid.	1,00	181,39	84,36	265,75	265,75
	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	Unid.	1,00	61,74	31,92	93,66	93,66
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	4,66	4,21	7,60	11,82	55,08
SUBTOTAL CONTRATUAL								9993,48
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								6382,86

MODIFICAÇÃO DO LAYOUT NA RECEPÇÃO/APOIO DA DGCA - 3º ANDAR

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	0,00	12,55	12,55	25,10
	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	20,78	208,20	11,63	219,83	4.566,97
13.3.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	17,98	95,00	0,00	95,00	1.708,10
13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	35,96	1,13	0,59	1,72	61,85
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	64,69	17,41	4,80	22,21	1.436,76
13.4.5		MASSA CORRIDA C/ LIXAMENTO	m2	35,96	3,16	3,17	6,33	227,63
	84162	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	3,00	9,73	3,75	13,48	40,44
	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Unid.	2,00	181,39	84,36	265,75	531,50
	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	unid.	2,00	61,74	31,92	93,66	187,31
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	9,32	4,21	7,60	11,82	110,15
SUBTOTAL CONTRATUAL								3434,34
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								5461,46
MODIFICAÇÃO DO LAYOUT NO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO - TÉRREO								
ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	0,00	12,55	12,55	25,10
1.6.5		Retirada de folhas de portas de madeira.	Unid.	1,00	1,00	5,23	6,23	6,23
1.6.6		Retirada de batentes de madeira.	Unid.	1,00	4,79	25,24	30,03	30,03
	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	7,80	208,20	11,63	219,83	1.714,67
13.3.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	29,64	95,00	0,00	95,00	2.815,80

13.4.3		FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO (M2)	M2	59,28	1,13	0,59	1,72	101,96
13.4.4		PINTURA LATEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA SEM SELADOR, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	145,24	17,41	4,80	22,21	3.225,69
13.4.5		MASSA CORRIDA C/ LIXAMENTO	m2	59,28	3,16	3,17	6,33	375,24
	84162	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	20,60	9,73	3,75	13,48	277,66
	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Unid.	2,00	181,39	84,36	265,75	531,50
	74070/4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	unid.	2,00	61,74	31,92	93,66	187,31
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	9,32	4,21	7,60	11,82	110,15
SUBTOTAL CONTRATUAL								6554,96
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								2846,39

PINTURA PISO E MEIO FIO (HALL PRINCIPAL DE ENTRADA TRT)

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Material	M.O.	C.Unit.	C. Total
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO (MEIO FIO)	M2	45,50	1,72	7,48	9,20	418,53
	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO	M2	479,84	1,72	7,48	9,20	4.413,81
	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	38,50	5,88	12,27	18,14	698,47
SUBTOTAL CONTRATUAL								0,00
SUBTOTAL NÃO CONSTANTE NO CONTRATO								5530,81

desconto global percentual	4,6000%
-----------------------------------	----------------

valor do contrato inicial sem BDI	157.252,63
valor do contrato inicial com BDI (21,82%)	191.565,16

acréscimos constantes no contrato inicial sem BDI	30.756,89
supressões do contrato inicial sem BDI	-3.862,12
acréscimos não constantes no contrato inicial sem BDI	27.197,09
valor do 1º termo aditivo (TA) sem BDI	54.091,86

valor do contrato inicial + 1ºTA sem BDI	211.344,50
valor do contrato inicial + 1ºTA com BDI	257.459,86

desconto global percentual após 1º TA		4,6375%
acréscimos contratuais com BDI	36,85%	70.599,54
Saldo de acréscimos com BDI	13,15%	25.183,03
Valor pago		65.894,71
Saldo do 1º TA (valor remanescente)		4.704,84