



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 21.986/2022
Contrato nº 39/2022
Termo Aditivo nº 06/2023**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE
PARANAÍBA – MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E
A EMPRESA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano nº 707, Bairro Santa Teresinha, em Nova Andradina – MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 9 9901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com, neste ato representada pelo seu Administrador JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH – MS sob o nº de registro 06014501410, portador do RG nº 127243522 SESP/PR e do CPF nº 049.127.289-85, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando todos os serviços internos da primeira etapa e postergando o item referente à pintura, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 31, § 1º, do contrato originário.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 21.986/2022
Contrato nº 39/2022
Termo Aditivo nº 06/2023**

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS

Com vistas à adequação dos trabalhos, maior eficiência e menos incômodo na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços, conforme descrito abaixo e constante do cronograma físico-financeiro anexo.

§ 1º Itens antecipados:

- I - 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: itens 3.1 e 3.2;
- II - 4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS: itens 4.2, 4.6, 4.7 e 4.8;
- III - 5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES: itens 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 e 5.10;
- IV - 6.0 COBERTURAS E FECHAMENTOS: itens 6.1 ao 6.10;
- V - 7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS: itens 7.1 ao 7.7;
- VI - 8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS: item 8.1;
- VII - 9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO: itens 9.1, 9.2 e 9.4;
- VIII - 11.0 LOUÇAS - METAIS – ACESSÓRIOS: itens 11.1, 11.2 e 11.4;
- IX - 12.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: itens 12.1 ao 12.9;
- X - 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: itens 13.1 ao 13.9 e 13.11 ao 13.14;
- XI - 15.0 PISOS: itens 15.3, 15.4, 15.7, 15.8 e 15.9;
- XII - 17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS: itens 17.1 ao 17.4;
- XIII - 18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA – MUROS: itens 18.5 e 18.7;
- XIV - 20.0 ACESSIBILIDADE: itens 20.1 e 20.2;
- XV - 21.0 AR CONDICIONADO: itens 21.1 e 21.2.

§ 2º Item postergado:

- I - 18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA – MUROS: item 18.11.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR

O valor global e unitário desta contratação fica mantido em **R\$ 275.022,20 (duzentos e setenta e cinco mil, vinte e dois reais e vinte centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 21.986/2022
Contrato nº 39/2022
Termo Aditivo nº 06/2023**

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 15 de fevereiro de 2023.

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)
JEFFERSON AUGUSTO RANIERO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO
ANALISTA JUDICIÁRIO

(documento assinado digitalmente)
BONIFÁCIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
ANALISTA JUDICIÁRIO

ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANÁIBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
1.0 DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1.0		ART OU RRT - FALTA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 304,82	R\$ 304,82
1.1	CREA/CAU	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MES	R\$ 10.889,54	R\$ 1.507,58	R\$ 12.397,12
					R\$ 10.889,54	R\$ 1.812,40	R\$ 12.701,94
2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES							
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	140,00	H	R\$ 16.226,26	R\$ 280,93	R\$ 16.507,19
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.645,09	R\$ 74,51	R\$ 3.719,60
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.645,09	R\$ 74,51	R\$ 3.719,60
					R\$ 23.516,44	R\$ 429,95	R\$ 23.946,39
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 -SEMANA	21,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.557,19	R\$ 3.557,19
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	84,00	M3	R\$ 812,13	R\$ 471,74	R\$ 1.283,87
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 1.579,86	R\$ 3.178,38	R\$ 4.758,24
3.4	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	2,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 693,20	R\$ 693,20
					R\$ 2.391,99	R\$ 7.900,51	R\$ 10.292,50
Justificativa: São serviços do interior do Fórum para a volta mais rápida dos serviços							
4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS							
4.1	C97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,91	M2	R\$ 102,79	R\$ 57,87	R\$ 160,66
4.2	C96358U	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P	14,04	M2	R\$ 209,29	R\$ 1.897,83	R\$ 2.107,12
4.3	C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	5,90	KG	R\$ 32,29	R\$ 100,47	R\$ 132,76
4.4	C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	9,25	KG	R\$ 26,52	R\$ 162,84	R\$ 189,36
4.5	C96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	0,27	M³	R\$ 35,73	R\$ 200,57	R\$ 236,30
4.6	C88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 439,06	R\$ 191,07	R\$ 630,13
4.7	197963	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	9,00	M²	R\$ 0,00	R\$ 5.266,20	R\$ 5.266,20
4.8	C88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 346,81	R\$ 191,07	R\$ 537,88
4.9	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,25	KG	R\$ 21,66	R\$ 258,12	R\$ 279,78
4.10	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	5,35	KG	R\$ 17,64	R\$ 84,21	R\$ 101,85
4.11	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,32	M³	R\$ 59,95	R\$ 314,44	R\$ 374,39
4.12	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1,33	M²	R\$ 73,31	R\$ 102,65	R\$ 175,96
4.13	ORÇAMENTO PRÓPRIO	Motor para portão basculante, fornecimento e instalação	1,00	UNID	R\$ 325,85	R\$ 1.365,65	R\$ 1.691,50
					R\$ 1.690,90	R\$ 10.192,99	R\$ 11.883,89
5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES							
5.1	C97633U	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	16,95	M2	R\$ 242,28	R\$ 128,54	R\$ 370,82
5.2	C87265U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	16,95	M2	R\$ 214,67	R\$ 1.086,18	R\$ 1.300,85
5.3	C97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	21,94	M	R\$ 36,59	R\$ 18,29	R\$ 54,88
5.4	C96868U	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	21,94	M	R\$ 55,46	R\$ 1.932,82	R\$ 1.988,28
5.5	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 20 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAS. AF_06/2014	26,88	M2	R\$ 1.429,35	R\$ 1.167,02	R\$ 2.596,37
5.6	C95961	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3CM. AF_06/2018	28,22	M2	R\$ 575,46	R\$ 761,53	R\$ 1.336,99
5.7	C98557U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAGS AF_06/2018	28,22	M2	R\$ 246,74	R\$ 1.217,85	R\$ 1.464,59

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3				
	R\$ TOTAIS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS			
100,00%	R\$0,00	R\$304,82	R\$304,82	33,33%	R\$3.629,48	R\$502,47	R\$4.131,95	33,34%	R\$3.630,58	R\$502,64	R\$4.133,22
33,33%	R\$3.629,48	R\$502,47	R\$4.131,95	33,33%	R\$5.408,21	R\$93,63	R\$5.501,84	33,34%	R\$5.409,84	R\$93,67	R\$5.503,51
100,00%	R\$3.645,09	R\$74,51	R\$3.719,60	100,00%	R\$3.645,09	R\$74,51	R\$3.719,60	100,00%	R\$3.645,09	R\$74,51	R\$3.719,60
70,00%	R\$0,00	R\$2.490,03	R\$2.490,03	30,00%	R\$0,00	R\$1.067,16	R\$1.067,16	70,00%	R\$568,49	R\$330,23	R\$898,72
30,00%	R\$568,49	R\$330,23	R\$898,72	30,00%	R\$243,63	R\$141,52	R\$385,15	50,00%	R\$789,93	R\$1.589,19	R\$2.379,12
50,00%	R\$789,93	R\$1.589,19	R\$2.379,12	33,33%	R\$0,00	R\$231,04	R\$231,04	33,34%	R\$0,00	R\$231,12	R\$231,12
100,00%	R\$102,79	R\$57,87	R\$160,66	100,00%	R\$209,29	R\$1.897,83	R\$2.107,12	100,00%	R\$32,29	R\$100,47	R\$132,76
100,00%	R\$26,52	R\$162,84	R\$189,36	100,00%	R\$35,73	R\$200,57	R\$236,30	100,00%	R\$439,06	R\$191,07	R\$630,13
100,00%	R\$346,81	R\$191,07	R\$537,88	100,00%	R\$21,66	R\$258,12	R\$279,78	100,00%	R\$17,64	R\$84,21	R\$101,85
100,00%	R\$59,95	R\$314,44	R\$374,39	100,00%	R\$73,31	R\$102,65	R\$175,96	100,00%	R\$325,85	R\$1.365,65	R\$1.691,50
100,00%	R\$242,28	R\$128,54	R\$370,82	100,00%	R\$214,67	R\$1.086,18	R\$1.300,85	100,00%	R\$36,59	R\$18,29	R\$54,88
100,00%	R\$1.429,35	R\$1.167,02	R\$2.596,37	100,00%	R\$575,46	R\$761,53	R\$1.336,99	100,00%	R\$246,74	R\$1.217,85	R\$1.464,59



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
5.8	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	87,00	M	R\$ 481,78	R\$ 168,91	R\$ 650,69
5.9	C90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	87,00	M	R\$ 715,31	R\$ 462,51	R\$ 1.177,82
5.10	ED-17822/SETOP (adaptado SINAPI)	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESURA. AFERIDO 09/2020	12,10	M2	R\$ 39,42	R\$ 35,79	R\$ 75,21
					R\$ 4.037,06	R\$ 6.979,44	R\$ 11.016,50

6.0 COBERTURAS E FECHAMENTOS							
6.1	ED-48465/SETOP (adaptado SINAPI)	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	15,22	M2	R\$ 471,01	R\$ 230,67	R\$ 721,68
6.2	C94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TAMPAMENTO. AF. 07/2019	28,40	M2	R\$ 82,90	R\$ 3.388,57	R\$ 3.471,47
6.3	C101979U	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF. 11/2020	150,80	M	R\$ 666,11	R\$ 7.722,15	R\$ 8.388,26
6.4	C98946	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF. 05/2015	15,22	M2	R\$ 299,26	R\$ 2.095,61	R\$ 2.394,87
6.5	C94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	9,23	M	R\$ 71,08	R\$ 701,04	R\$ 772,12
6.6	C94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	4,32	M	R\$ 45,32	R\$ 446,77	R\$ 492,09
6.7	C97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	28,40	M2	R\$ 62,54	R\$ 31,45	R\$ 93,99
6.8	C92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	4,81	M2	R\$ 21,25	R\$ 459,15	R\$ 480,40
6.9	C94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	4,81	M2	R\$ 28,71	R\$ 187,15	R\$ 215,86
6.10	17246	TELHA VIDRO TIPO, CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM	6,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 307,56	R\$ 307,56
					R\$ 1.748,18	R\$ 15.690,12	R\$ 17.338,30

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS							
7.1	C2210 SINIFRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	8,00	UN	R\$ 97,36	R\$ 54,93	R\$ 152,29
7.2	I44331	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIÂMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 201,91
7.3	I43611	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO INTERNA	16,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.021,01	R\$ 2.021,01
7.4	C90648U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	4,00	UN	R\$ 664,11	R\$ 3.947,31	R\$ 4.611,42
7.5	C90650U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	2,00	UN	R\$ 336,88	R\$ 2.191,28	R\$ 2.528,16
7.6	C102219U	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	42,00	M2	R\$ 286,22	R\$ 426,86	R\$ 713,08
7.7	C91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	1,89	M2	R\$ 17,83	R\$ 1.944,77	R\$ 1.962,60
					R\$ 1.404,40	R\$ 10.788,07	R\$ 12.192,47

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS							
8.1	C98838U	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P.	4,40	M	R\$ 767,10	R\$ 1.977,04	R\$ 2.744,14
					R\$ 767,10	R\$ 1.977,04	R\$ 2.744,14

9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO							
9.1	C89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	46,00	M	R\$ 601,18	R\$ 3.730,54	R\$ 4.331,72
9.2	TCPO 3R 23 15 00 00 00 02 63 11 (adaptada SINAPI)	Caixa de passagem em concreto pré-moldado, quadrada, 0,6 x 0,6 x 0,5 m, inclusive tampas	6,00	UN	R\$ 165,82	R\$ 3.512,63	R\$ 3.678,45
9.3	C103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	10,00	M2	R\$ 26,71	R\$ 126,00	R\$ 152,71
9.4	C89714	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	12,00	M	R\$ 286,80	R\$ 553,83	R\$ 842,63
					R\$ 1.082,81	R\$ 7.923,00	R\$ 9.005,51

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - DRENAGEM							

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1			% PREVISTO	MÊS 2			% PREVISTO	MÊS 3		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.		M.O	MAT.		M.O	MAT.			
100,00%	R\$481,78	R\$168,91	R\$650,69								
100,00%	R\$715,31	R\$462,51	R\$1.177,82								
100,00%	R\$39,42	R\$35,79	R\$75,21								

100,00%	R\$471,01	R\$250,67	R\$721,68
100,00%	R\$82,90	R\$3.388,57	R\$3.471,47
100,00%	R\$666,11	R\$7.722,15	R\$8.388,26
100,00%	R\$299,26	R\$2.095,61	R\$2.394,87
100,00%	R\$71,08	R\$701,04	R\$772,12
100,00%	R\$45,32	R\$446,77	R\$492,09
100,00%	R\$62,54	R\$31,45	R\$93,99
100,00%	R\$21,25	R\$459,15	R\$480,40
100,00%	R\$28,71	R\$187,15	R\$215,86
100,00%	R\$0,00	R\$307,56	R\$307,56

100,00%	R\$97,36	R\$54,93	R\$152,29
100,00%	R\$0,00	R\$201,91	R\$201,91
100,00%	R\$0,00	R\$2.021,01	R\$2.021,01
100,00%	R\$664,11	R\$3.947,31	R\$4.611,42
100,00%	R\$336,88	R\$2.191,28	R\$2.528,16
100,00%	R\$286,22	R\$426,86	R\$713,08

100,00%	R\$17,83	R\$1.944,77	R\$1.962,60
---------	----------	-------------	-------------

100,00%	R\$767,10	R\$1.977,04	R\$2.744,14
---------	-----------	-------------	-------------

100,00%	R\$601,18	R\$3.730,54	R\$4.331,72
100,00%	R\$165,82	R\$3.512,63	R\$3.678,45

100,00%	R\$26,71	R\$126,00	R\$152,71
---------	----------	-----------	-----------

100,00%	R\$286,80	R\$553,83	R\$842,63
---------	-----------	-----------	-----------



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
10.1	C89987U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	1,00	UN	R\$ 7,17	R\$ 72,37	R\$ 79,54
10.2	C91786U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	13,00	M	R\$ 130,60	R\$ 432,45	R\$ 563,05
10.3	C97647 (adaptado)	Demolição e retirada de caixa d'água de amianto sem aproveitamento	6,00	M2	R\$ 13,21	R\$ 6,65	R\$ 19,86
10.4	C102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	2,00	UN	R\$ 155,89	R\$ 1.506,32	R\$ 1.662,21
10.5	C89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	30,79	M	R\$ 75,43	R\$ 2.117,51	R\$ 2.192,94
					R\$ 382,30	R\$ 4.135,30	R\$ 4.517,60

11.0 LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS							
11.1	C98906 (adaptada)	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	R\$ 10,49	R\$ 754,63	R\$ 765,12
11.2	ORÇAMENTO PRÓPRIO	TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.518,10	R\$ 3.518,10
11.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	155,35	M	R\$ 4.048,42	R\$ 0,00	R\$ 4.048,42
11.4	C101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	1,00	UN	R\$ 32,71	R\$ 154,43	R\$ 187,14
					R\$ 4.091,62	R\$ 4.427,16	R\$ 8.518,78

12.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a direita (S1).	1,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 43,04	R\$ 46,74
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a esquerda (S2).	1,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 43,04	R\$ 46,74
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a frente (S3).	8,00	UN	R\$ 29,60	R\$ 344,30	R\$ 373,90
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência final (S12).	4,00	UN	R\$ 14,80	R\$ 172,15	R\$ 186,95
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de proibido fumar (P1).	1,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 43,04	R\$ 46,74
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de extintor (E5).	4,00	UN	R\$ 14,80	R\$ 172,15	R\$ 186,95
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de risco de choque (R5).	2,00	UN	R\$ 7,40	R\$ 86,08	R\$ 93,48
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 129,52	R\$ 590,83	R\$ 720,35
12.9	EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	2,00	UN	R\$ 81,67	R\$ 3.309,02	R\$ 3.390,69
					R\$ 288,89	R\$ 4.803,65	R\$ 5.092,54

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
13.1	C91998U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1,00	UN	R\$ 15,36	R\$ 22,79	R\$ 38,15
13.2	C91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	100,00	M	R\$ 121,18	R\$ 366,14	R\$ 487,32
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	40,00	M	R\$ 64,63	R\$ 296,04	R\$ 360,67
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL - PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	54,00	M	R\$ 307,48	R\$ 930,89	R\$ 1.238,37

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 2		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 3		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	R\$ TOTAIS				R\$ TOTAIS				R\$ TOTAIS		
	M.O	MAT.		M.O	MAT.		M.O	MAT.			
100,00%	R\$7,17	R\$72,37	R\$79,54								
100,00%	R\$130,60	R\$432,45	R\$563,05								
100,00%	R\$13,21	R\$6,65	R\$19,86								
100,00%	R\$155,89	R\$1.506,32	R\$1.662,21								
100,00%	R\$75,43	R\$2.117,51	R\$2.192,94								

100,00%	R\$10,49	R\$754,63	R\$765,12								
100,00%	R\$0,00	R\$3.518,10	R\$3.518,10								
100,00%				50,00%	R\$2.024,21	R\$0,00	R\$2.024,21	50,00%	R\$2.024,21	R\$0,00	R\$2.024,21
100,00%	R\$32,71	R\$154,43	R\$187,14								

100,00%	R\$3,70	R\$43,04	R\$46,74						
100,00%	R\$3,70	R\$43,04	R\$46,74						
100,00%	R\$29,60	R\$344,30	R\$373,90						
100,00%	R\$14,80	R\$172,15	R\$186,95						
100,00%	R\$3,70	R\$43,04	R\$46,74						
100,00%	R\$14,80	R\$172,15	R\$186,95						
100,00%	R\$7,40	R\$86,08	R\$93,48						
100,00%	R\$129,52	R\$590,83	R\$720,35						
100,00%	R\$81,67	R\$3.309,02	R\$3.390,69						

100,00%	R\$15,36	R\$22,79	R\$38,15						
100,00%	R\$121,18	R\$366,14	R\$487,32						
100,00%	R\$64,63	R\$296,04	R\$360,67						
100,00%	R\$307,48	R\$930,89	R\$1.238,37						



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
13.5	C91863U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,00	M	R\$ 141,51	R\$ 360,41	R\$ 501,92
13.6	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,00	M	R\$ 80,21	R\$ 190,60	R\$ 270,81
13.7	C91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	75,00	M	R\$ 440,74	R\$ 687,98	R\$ 1.128,72
13.8	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	900,00	M	R\$ 152,45	R\$ 13.497,78	R\$ 13.650,23
13.9	SEINFRA_C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	96,00	UN	R\$ 540,38	R\$ 4.504,42	R\$ 5.044,80
13.10	SIURB-INFRA 65040/SIURB-INFRA	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.179,66	R\$ 2.179,66
13.11	C93603U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2020	2,00	UN	R\$ 10,74	R\$ 155,47	R\$ 166,21
13.12	C98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R\$ 757,68	R\$ 4.175,79	R\$ 4.933,47
13.13	C98307 (adaptada)	TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	48,00	UN	R\$ 402,16	R\$ 3.161,60	R\$ 3.563,76
13.14	C98305 (adaptada SINAPI)	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 1000 MM)	1,00	UN	R\$ 41,77	R\$ 6.133,17	R\$ 6.174,94
					R\$ 3.076,29	R\$ 36.662,74	R\$ 39.739,03
FÓRROS							
14.1	-	-	0,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISOS							
15.1	C97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	268,72	M2	R\$ 567,23	R\$ 290,62	R\$ 857,85
15.2	C97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	112,65	M2	R\$ 1.610,21	R\$ 854,27	R\$ 2.464,48
15.3	C97262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FOLHAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	11,48	M2	R\$ 185,48	R\$ 2.163,29	R\$ 2.348,77
15.4	C98560U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	2,70	M	R\$ 36,28	R\$ 361,95	R\$ 398,23
15.5	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	40,13	M3	R\$ 2.133,94	R\$ 1.237,69	R\$ 3.371,63
15.6	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	67,38	M3	R\$ 1.424,05	R\$ 953,47	R\$ 2.377,52
15.7	C94997 (adaptada)	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	64,00	M2	R\$ 1.118,29	R\$ 13.788,03	R\$ 14.906,32
15.8	C94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	28,49	M3	R\$ 2.244,43	R\$ 25.679,09	R\$ 27.923,52
15.9	3R 10 61 10 00 00 00 10 33 (ADAPTADA SINAPI)	Regularização de degrau, espelho 20 cm, piso 30 cm, com argamassa de cimento e areia (# 1 cm / traço 1:5)	40,36	M	R\$ 205,63	R\$ 220,35	R\$ 425,98
					R\$ 9.525,54	R\$ 45.548,76	R\$ 55.074,30
ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS							
16.1	-	-	0,00	M	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS							
17.1	SETOR_ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI)	RETRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	8,40	M2	R\$ 16,86	R\$ 9,75	R\$ 26,61
17.2	C102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021 P	4,20	M2	R\$ 169,65	R\$ 2.824,14	R\$ 2.993,79
17.3	C102185	PORTA DE ABRIR COM MOLDA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90x210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	CJ	R\$ 192,69	R\$ 4.872,62	R\$ 5.065,31
17.4	SEINFRA_C1873 (adaptada SINAPI)	PELICULA DE INSULFILM	8,40	M2	R\$ 32,39	R\$ 491,11	R\$ 523,50
					R\$ 411,59	R\$ 8.197,62	R\$ 8.609,21
PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS							
18.1	C88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	155,52	M2	R\$ 178,32	R\$ 342,45	R\$ 520,77
18.2	C95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	155,52	M2	R\$ 666,67	R\$ 1.771,04	R\$ 2.437,71
18.3	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	26,66	M2	R\$ 23,62	R\$ 54,54	R\$ 78,16
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	26,66	M2	R\$ 189,69	R\$ 320,32	R\$ 510,01
18.5	C88480	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	133,32	M2	R\$ 568,03	R\$ 1.777,04	R\$ 2.345,07
18.6	C88494U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	16,65	M2	R\$ 192,24	R\$ 194,20	R\$ 386,44
18.7	C88498U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	83,26	M2	R\$ 462,17	R\$ 1.167,36	R\$ 1.629,53
18.8	C100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	1,00	M2	R\$ 5,37	R\$ 4,37	R\$ 9,74

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1			% PREVISTO	MÊS 2			% PREVISTO	MÊS 3		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.		M.O	MAT.		M.O	MAT.			
100,00%	R\$141,51	R\$360,41	R\$501,92								
100,00%	R\$80,21	R\$190,60	R\$270,81								
100,00%	R\$440,74	R\$687,98	R\$1.128,72								
100,00%	R\$152,45	R\$13.497,78	R\$13.650,23								
100,00%	R\$540,38	R\$4.504,42	R\$5.044,80								

100,00%	R\$0,00	R\$2.179,66	R\$2.179,66
---------	---------	-------------	-------------

100,00%	R\$10,74	R\$155,47	R\$166,21
100,00%	R\$757,68	R\$4.175,79	R\$4.933,47
100,00%	R\$402,16	R\$3.161,60	R\$3.563,76
100,00%	R\$41,77	R\$6.133,17	R\$6.174,94

100,00%	R\$567,23	R\$290,62	R\$857,85				
100,00%	R\$1.610,21	R\$854,27	R\$2.464,48				
100,00%	R\$185,48	R\$2.163,29	R\$2.348,77				
100,00%	R\$36,28	R\$361,95	R\$398,23				
100,00%	R\$2.133,94	R\$1.237,69	R\$3.371,63				
50,00%	R\$712,02	R\$476,73	R\$1.188,75	50,00%	R\$712,03	R\$476,74	R\$1.188,77
50,00%	R\$559,14	R\$6.894,02	R\$7.453,16	50,00%	R\$559,14	R\$6.894,02	R\$7.453,16
50,00%	R\$1.122,21	R\$12.839,54	R\$13.961,75	50,00%	R\$1.122,22	R\$12.839,55	R\$13.961,77
100,00%	R\$205,63	R\$220,35	R\$425,98				

100,00%	R\$16,86	R\$9,75	R\$26,61
100,00%	R\$169,65	R\$2.824,14	R\$2.993,79
100,00%	R\$192,69	R\$4.872,62	R\$5.065,31
100,00%	R\$32,39	R\$491,11	R\$523,50

100,00%	R\$178,32	R\$342,45	R\$520,77				
100,00%	R\$23,62	R\$54,54	R\$78,16	100,00%	R\$666,67	R\$1.771,04	R\$2.437,71
100,00%	R\$189,69	R\$320,32	R\$510,01				
100,00%	R\$568,03	R\$1.777,04	R\$2.345,07				
100,00%	R\$192,24	R\$194,20	R\$386,44				
100,00%	R\$462,17	R\$1.167,36	R\$1.629,53				
100,00%	R\$5,37	R\$4,37	R\$9,74				



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
18.9	C100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	3,00	M2	R\$ 11,57	R\$ 21,58	R\$ 33,15
18.10	C100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	3,00	M2	R\$ 24,51	R\$ 18,29	R\$ 42,80
18.11	ORSE 02300/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturante colorido	622,06	M2	R\$ 8.081,13	R\$ 13.787,36	R\$ 21.868,49
					R\$ 10.403,32	R\$ 19.458,55	R\$ 29.861,87
19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
19.1	C99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	1377,87	M2	R\$ 1.687,65	R\$ 1.041,31	R\$ 2.728,96
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	1115,19	M2	R\$ 392,33	R\$ 188,90	R\$ 581,23
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	371,73	M2	R\$ 489,21	R\$ 276,09	R\$ 765,30
19.4	C98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F. 05/2018	3,00	UN	R\$ 72,94	R\$ 131,19	R\$ 204,13
					R\$ 2.642,13	R\$ 1.637,49	R\$ 4.279,62
20.0 ACESSIBILIDADE							
20.1	C101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALBERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	4,24	M	R\$ 45,75	R\$ 906,22	R\$ 951,97
20.2	C100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00	UN	R\$ 31,57	R\$ 758,39	R\$ 789,96
					R\$ 77,32	R\$ 1.664,61	R\$ 1.741,93
21.0 AR CONDICIONADO							
21.1	ORSE 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	1,00	UN	R\$ 148,82	R\$ 70,79	R\$ 219,61
21.2	C103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU.H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 P	1,00	UN	R\$ 97,92	R\$ 6.148,15	R\$ 6.246,07
					R\$ 246,74	R\$ 6.218,94	R\$ 6.465,68
					R\$ 78.673,86		
						R\$ 196.348,34	
							R\$ 275.022,20

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.		M.O	MAT.		M.O	MAT.	
	100,00%	R\$11,57	R\$21,58	100,00%	R\$11,57	R\$21,58	100,00%	R\$8.081,13	R\$13.787,36
	100,00%	R\$24,51	R\$18,29	100,00%	R\$24,51	R\$18,29	100,00%	R\$8.081,13	R\$13.787,36
	100,00%	R\$130,76	R\$62,96	100,00%	R\$130,76	R\$62,96	100,00%	R\$130,81	R\$62,98
	100,00%	R\$72,94	R\$131,19	100,00%	R\$72,94	R\$131,19	100,00%	R\$489,21	R\$276,09
	100,00%	R\$45,75	R\$906,22	100,00%	R\$45,75	R\$906,22	100,00%	R\$489,21	R\$276,09
	100,00%	R\$31,57	R\$758,39	100,00%	R\$31,57	R\$758,39	100,00%	R\$489,21	R\$276,09
	100,00%	R\$148,82	R\$70,79	100,00%	R\$148,82	R\$70,79	100,00%	R\$489,21	R\$276,09
	100,00%	R\$97,92	R\$6.148,15	100,00%	R\$97,92	R\$6.148,15	100,00%	R\$489,21	R\$276,09
acumulado	57,59%	R\$37.146,15	R\$121.236,94	77,13%	R\$55.295,26	R\$156.840,02	100,00%	R\$78.673,84	R\$196.348,36
	57,59%	R\$37.146,15	R\$158.383,09	19,54%	R\$18.149,11	R\$35.603,08	22,87%	R\$23.378,58	R\$39.508,34
									R\$62.886,92



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD 21986/2022

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documentos foi assinado em 15/02/2023 por JEFFERSON AUGUSTO RANIERO (CPF:
4912728985)

191 - TERMO - 1º Termo Aditivo nº 06/2023

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



**DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO**

AVISO DE PENALIDADE

O Secretário de Contratações e Patrimônio do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, depois de transcorrido o prazo legal para ampla defesa e contraditório e conforme consta dos autos do Processo Administrativo nº 0010324-38.2022.5.10.8000, resolve: aplicar à empresa ELETROSIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA; CNPJ: 20.900.592/0001-05, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, bem como descredenciamento do SICAF, pelo período de 15 dias, com fulcro no art. 7º, da Lei 10.520, de 2002 c/c o art. 49 do Decreto 10.024, de 2019, observados os Princípios da Razoabilidade, do Contraditório e da Ampla Defesa.

Em 16 de fevereiro de 2023.
GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Secretário de Contratações e Patrimônio

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0010007-40.2022.5.10.8000. Contrato nº 010/2023 Contratantes: TRT da 10ª Região e Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. Objeto: Cadastramento de instituição para concessão de consignação em folha de pagamento a magistrados, servidores e pensionistas do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Fundamentação: Lei n.º 8.112/1990, Resolução CSJT n.º 199 de 25 de agosto de 2017 e à Portaria PRE-DIGER n.º 043/2018 ou outra que venha a substituí-la e, subsidiariamente, à Lei n.º 14.133/2021, e suas alterações. Vigência: 5 anos a contar de 14/02/2023. Assinatura: 14/02/2023. Pelo TRT da 10ª Região - Gilvan Silva Pereira Ramos - Secretário de Contratações e Patrimônio. Pela Contratada - João Paulo Zambom - Representantes Legais.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

**SECRETARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: CVN 5612/2019. Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAJUSC. Objeto: Adequar o convênio às normas da Portaria PRESI nº 245/18, alterada por meio da Portaria PRESI nº 632/22. Data da assinatura: 16/02/2023. Pelo TRT: José Ernesto Manzi, Desembargador do Trabalho-Presidente. Pelo SINTRAJUSC: Paulo Roberto Koinski e Elça de Andrade Faria, Representantes Legais.

AVISO DE PENALIDADE

O TRT 12ª Região torna público que aplicou à empresa RAY TECH SOLUÇÕES EM ENERGIA ELÉTRICA LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o n. 21.366.890/0001-20, nos autos do processo Proad 11208/2022, marcador 10, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo período de 3(três) meses, com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 12, inciso III, da Portaria PRESI nº 389/2021.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2023.
SANDRO BELTRAME
Diretor da Secretaria Administrativa

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROAD Nº 466/2023. Objeto: contratação direta da docente PILAR GARCÍA RODRÍGUEZ, para ministrar a palestra "LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LOS TRIBUNALES. DIFICULTADES Y SOLUCIONES: DESARROLLO Y USO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS EN APOYO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS OFICINAS JUDICIALES, a ser realizada no dia 2 de março de 2023, às 13:00 horas (horário de Rondônia), por videoconferência pela plataforma zoom, com carga horária de 1:00 (uma hora-aula), durante o I Encontro Hispano-Brasileiro Lebrón de Quiñones de Prática Jurídica: Tecnologia e Sistema Judiciário, tendo como público-alvo magistrados, magistradas, servidores, servidoras e sociedade em geral. Valor Total: R\$ 3.899,00. Amparo legal: inciso II, do art. 25 c/c inciso VI, do art. 13, ambos da Lei nº 8.666/93 - Decisões TCU 535/1996-Plenário e 439/1998- Plenário. Reconhecimento: Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, Diretora da Escola Judicial do TRT-14ª Região.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

**DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS
SEÇÃO DE COMPRAS**

EXTRATO DE CONTRATO

Proad nº 20592/2021 - Contrato: 06/2023. Partes: TRT e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 69.207.850/0001-61. Objeto: Prestação dos serviços de Técnico de Arquivo, Armazenista e Supervisor Administrativo. Fundamento: Lei 8.666/1993. LO: 14.535, de 17/01/2023. Classificação: 02.122.0033.4256.0035 339037 01. Nota de Empenho: 2023NE000451, de 06/02/2023. Valor total: R\$3.202.786,50. Vigências: 30 meses, a partir de 01/03/2023. Assinam: pelo TRT, Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson; pela empresa, Celcimar Barbosa Ferreira. Data: 14/02/2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 80018**

Nº Processo: 6140/2022. Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para prestação de serviços de fornecimento de refeições leves (coffee break) para atender as necessidades do TRT da 16ª Região em solenidades, cursos, palestras, seminários e eventos similares, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, parte integrante deste Edital. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 17/02/2023 das 08h00 às 12h59 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Avenida Vitorino Freire 2001 - Areinha, - São Luís/MA ou <https://www.gov.br/compras/edital/80018-5-00002-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 17/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/03/2023 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sítio eletrônico "www.gov.br/compras/pt-br" e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas..

RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/02/2023) 80018-00001-2023NE000432

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação TRT19/SJA nº 01/2023; Proad: 4273/2022. Cooperados: TRT da 19ª Região, CNPJ: 35.734.318/0001-80 e O ESTADO DE ALAGOAS; CNPJ:12.200.192/0001-69; Objeto: Prestação de mútua cooperação em atividades de interesse comum, mediante a cessão recíproca de servidores do Quadro de Pessoal do Estado de Alagoas, inclusive de suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e deste para o Estado de Alagoas; Vigência: Entra em vigor a partir da data de sua assinatura e expirar-se-á em 31 /12/2026; Assinatura: 02/02/2023; Signatários: Des. José Marcelo Vieira de Araújo, Presidente do TRT 19ª Região, pelo Tribunal e o Exmo Sr. Paulo Suruagy do Amaral Dantas, Governador do Estado de Alagoas.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023**

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20ª Região) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço, em regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de serviços de confecção e instalação de letras em alumínio, para formar as inscrições "FÓRUM DANTAS DO PRADO" e "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO", a serem afixadas nas fachadas dos prédios do Fórum e da sede no Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região. O certame será realizado através do site www.licitacoes-e.com.br nas seguintes datas e horários: Envio eletrônico das propostas e dos documentos de habilitação - a partir das 17h do dia 17/02/2023; Abertura das propostas - às 09h do dia 07/03/2023; Início da sessão de disputa de preços - às 11h do dia 07/03/2023. O edital completo encontra-se disponível no endereço www.trt20.jus.br. Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail dilic@trt20.jus.br.

Aracaju, 16 de fevereiro de 2023.
PATRÍCIA AUGUSTA CASTRO DÓRIA CERQUEIRA DE MELO
chefe da divisão de licitações e contratos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

UASG: 080024. Espécie: Décimo quarto termo aditivo ao contrato TRT22 nº 15/2012 - Locação do imóvel sede do posto avançado de Uruçuí/PI- firmado com a empresa Santana Advogados Associados - ME. CNPJ: 08.983.878/0001-04. Objeto: Prorrogador a vigência do contrato por 12(doze) meses, contados de 01/01/2023 a 01/01/2024; e reajustar o valor do contrato em 5,90%(cinco inteiros e noventa centésimos por cento), que corresponde ao IGPM acumulado em 12 meses(nov/2021 a nov/2022), conforme cláusula oitava do Contrato TRT22 nº 15/2012. .PROAD 142/2012. Fundamento legal: Lei nº 8.245/91(Lei do Inquilinato), art. 51 e seguintes, no que couber, nos artigos 55, 58 a 61, e demais normas gerais da Lei nº 8.666/1993(Lei de Licitações e contratos Administrativos), no que couber, conforme prevê o art. 62, § 3º, I, da mesma Lei; e no art. 24, X, da Lei 8.666/1993(dispensa de Licitação). Quanto ao reajuste, na Cláusula Oitava do Contrato e fulcro legal na Lei nº 10192/2001, artigos 2º e 3º e art. 40, XI, da Lei 8666/93. Novo Valor Mensal R\$ 2.076,00. Cobertura orçamentária: ND 33.90.39.10 - Locação de Imóvel. PTRES 168264, conforme PLOA 2023. Assinam: Humberto Magalhães Ayres(p/contratante) e Jayssa Jeyssse Silva Maia(p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCURSO Nº 1/2023**

Processo: 1107/2023.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade CONCURSO 01/2023, CUJO OBJETO SERÁ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO CULTURAL, COM INTUITO DE PROMOVER A MEMÓRIA INSTITUCIONAL POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DOS "30 ANOS DE INSTALAÇÃO DO TRT DA 23ª REGIÃO", RECONHECENDO OS MELHORES TRABALHOS EM QUALIDADE TÉCNICA E OPORTUNIZANDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E DAS CONCEPÇÕES RESULTANTES, conforme as especificações do Edital e seus Anexos. Período das Inscrições de 06/03/2023 até 14/07/2023.

O edital encontra-se no site www.trt23.jus.br e demais informações poderão ser obtidas por meio do e-mail: concursocultural@trt23.jus.br.

Des. PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023**

O TRT da 24ª Região torna público que no Pregão Eletrônico nº 05/2023 (Processo nº 23.935/2022) para a contratação de seguro veicular para a frota deste Tribunal, para o período de vigência de 12 (doze) meses, a contar das 00:00 horas do dia 18/03/2023, sagrou-se vencedora a empresa GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ 90.180.605/0001-02, do item 01 (único) no valor global da ordem de R\$ 60.200,00.

Campo Grande - MS, 16 de fevereiro de 2023.
CARLOS ALBERTO BARLERA COUTINHO
Chefe da Seção de Licitações

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 21.986/2022. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Ltda., CNPJ nº 29.641.512/0001-19. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2022. Objeto: alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando todos os serviços internos da primeira etapa e postergando o item referente à pintura, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais. Fundamento legal: artigo 65, inciso II, alínea "c" da Lei nº 8.666/93 e cláusula 31, § 1º do contrato originário. PTRES 168295. ND 3.3.90.39. 2022NE000498. Data da assinatura: 15.02.2023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

