



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**



**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

**CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU  
ARQUITETURA PARA REFORMA DA VARA DO  
TRABALHO DE PONTA PORÃ - MS, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  
24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E  
COMÉRCIO LTDA.**

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefones (67) 3431-1369 / (67) 99846-7742, e-mail: jbataglin@hotmail.com / dourac15@hotmail.com, este ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS, do CPF nº 550.689.607-72 e da CNH nº 91015287 DENTRAN/MS, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente contrato, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação complementar, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia ou arquitetura para reforma da Vara do Trabalho de Ponta Porã - MS, conforme as especificações e condições constantes deste instrumento e do Projeto Básico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros.

§ 1º O local e endereço do imóvel a ser reformado: Vara do Trabalho de Ponta Porã, Travessa dos Poderes nº 183, Ponta Porã – MS.

§ 2º Os serviços serão prestados por meio de regime de execução de empreitada por preço global.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

**CLÁUSULA 2ª – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS E DA FUNDAMENTAÇÃO**

As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 8.666/1993, nas cláusulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Básico e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo único. O presente contrato tem fundamentação legal no artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA**

O início de vigência deste contrato dar-se-á com sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem executadas em **7 (sete) meses**.

§ 1º Inicialmente, considerando-se os prazos para apresentação da ART ou RRT referente ao serviço, bem como para emissão da Ordem de Início de Serviço e para o início efetivo da execução dos serviços.

§ 2º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos do início efetivo da execução dos serviços, conforme o § 3º da cláusula 5ª, deverão ser concluídas todas as atividades referentes à reforma da Vara do Trabalho de Ponta Porã - MS, para a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

§ 3º Decorrido o prazo para observações de vícios ocultos (sendo de 90 [noventa] dias consecutivos contados do Termo de Recebimento Provisório) e não havendo pendência, deverá ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

§ 4º Por fim, o objeto contratual deverá ser acompanhado durante seu prazo de garantia legal previsto no artigo 618 do Código Civil (sendo de 5 [cinco] cinco anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo [final] da Obra).

§ 5º A empresa deverá declarar, antes da efetivação da contratação, de acordo com a Resolução nº 103, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 25 de maio de 2012, as seguintes condições:

I - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004;

II - não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

§ 6º Durante a vigência da contratação, será permitida a alteração da razão social, a fusão, a cisão, a incorporação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas no contrato



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020**

**Contratação Direta nº 32/2020**

**Contrato nº 22/2020**

original, sem prejuízo às responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução, devendo a CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão, observadas as condições a seguir:

I - no caso de alteração que possa repercutir na execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE cópia autenticada do referido instrumento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecução parcial;

II - no caso de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para fins de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das alterações, sob pena de aplicação de rescisão contratual e demais penalidades decorrentes da inexecução total.

§ 7º Será considerada prática de Nepotismo caso a pessoa jurídica contratada tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos do art. 2º da Resolução nº 7/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução nº 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

§ 8º Não será mantido o presente instrumento, caso a empresa vencedora venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 24ª Região, nos termos do art. 3º da Resolução nº 07/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 9º Aplicam-se as regras dos §§ 7º e 8º também às empresas subcontratadas.

#### **CLÁUSULA 4ª – DAS PLANTAS E DOS PROJETOS**

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas autoridades competentes, bem como as cláusulas deste contrato.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento, e como se nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

I - Caderno de Encargos (Memorial descritivo com Especificações de Serviços);

II - Projetos e detalhamentos;

III - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edição 1995, Partes I, II e III, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no Cartório de Títulos e Documentos do 2º Ofício de Brasília, Capital Federal, sob o número 218504, do qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrônicos;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020**

**Contratação Direta nº 32/2020**

**Contrato nº 22/2020**

IV - Cadernos técnicos, manuais e composições analíticas do sistema SINAPI, disponibilizadas, para consulta e aplicação nesta contratação, pela página eletrônica da Caixa Econômica Federal. (endereço eletrônico: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx>).

V - Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU);

VI - Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU);

VII - Planilha de Composição do BDI (de serviços e diferenciado para equipamentos);

VIII - Planilha de Composição dos Encargos Sociais (conforme SINAPI);

IX - Cronograma Físico-Financeiro;

X - Sistemas de Custos e Cotações de Mercado;

XI - Modelo de Livro de Ordem.

**CLÁUSULA 5ª – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s), bem como o Visto de atuação profissional, quando não se tratar de empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do Sul.

§ 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução do objeto contratado deverá conter no mínimo uma das seguintes atividades técnicas: execução ou coordenação ou supervisão, referentes à reforma da Vara do Trabalho de Ponta Porã – MS.

§ 2º A Ordem de Início dos Serviços será emitida em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s) pelo serviço.

§ 3º Os serviços deverão ser efetivamente iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

§ 4º Contados da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços, deverão ser providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos será realizado exclusivamente pela CONTRATADA:

I - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicável;

II - a apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, no que for aplicável;

III - outros documentos eventualmente necessários para o início da obra.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 5º O prazo para a conclusão da execução dos serviços, objeto da contratação, obedecida a regra estipulada no § 2º da cláusula 3ª e § 3º desta cláusula, será de no máximo de 90 (noventa) dias consecutivos.

§ 6º Os serviços deverão ser realizados em horário de funcionamento do CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00) e observarão, rigorosamente, os prazos e as quantidades previstas.

§ 7º No período de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), os serviços deverão ser efetuados nos horários das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 às 12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro.

§ 8º A eventual alteração de horário de trabalho poderá ser solicitada à FISCALIZAÇÃO, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, desde que não haja ônus para o CONTRATANTE. A análise e deferimento da solicitação será apreciada pela Administração do Tribunal e respondida em até 2 (dois) dias úteis, por meio da FISCALIZAÇÃO.

§ 9º O cronograma físico-financeiro é formado por 3 (três) etapas, sendo que cada etapa corresponde a um mês, assim entendido o período de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 10 Para efeito de contagem do prazo para a conclusão dos serviços, a finalização do serviço contratado dar-se-á na data do Termo de Recebimento Provisório.

§ 11 A CONTRATADA executará a obra ou serviço dentro do prazo máximo fixado, obrigando-se a entregar, ao término desse prazo, inteiramente concluída e com as licenças porventura exigidas pelas autoridades competentes.

§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, em razão de fato técnico superveniente, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;

V - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 13 No caso previsto no inciso II do parágrafo anterior, ficará a cargo da CONTRATADA comprovar a ocorrência superveniente de fatos excepcionais ou imprevisíveis,



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

devendo formular requerimento de prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão ou de entrega dos serviços, contemporâneo às ocorrências.

§ 14 A suspensão temporária do contrato poderá ocorrer quando, por questão de força maior, houver interrupção, por um período superior a 90 (noventa) dias, da liberação da dotação orçamentária e/ou de recursos financeiros. Nesse caso, o CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA exclusivamente os custos relativos à desmobilização do canteiro. Por ocasião da regularização da dotação orçamentária e/ou de recursos financeiros e, conseqüentemente, a retomada da execução do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA, exclusivamente os custos relativos à mobilização/desmobilização do canteiro, observados os preços constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitários (PQCU) referente a esses itens.

§ 15 O prazo de garantia dos serviços e dos materiais utilizados não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do art. 618 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil).

§ 16 Os profissionais deverão ser apresentados devidamente uniformizados, portando crachás de identificação funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 17 A execução e a operação dos serviços, provisórios e definitivos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, desnecessária e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de bens públicos ou de bens particulares.

§ 18 Caberá à CONTRATADA, desde o início e até a entrega dos trabalhos a ela adjudicados, a manutenção e a segurança de todos os serviços realizados.

§ 19 Caberá à conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparação de danos causados a terceiros em decorrência dos serviços.

§ 20 Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, tapumes e vigilância dos serviços, provisórias e permanentes, até a data do Termo de Recebimento Provisório dos serviços pelo CONTRATANTE.

§ 21 A CONTRATADA deverá executar os serviços com empregados compatíveis com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

#### **CLÁUSULA 6ª – DA SUBCONTRATAÇÃO**

Não será permitida a subempreitada total dos serviços. Todavia, considerando-se a complexidade da obra e/ou reforma, será permitido fazê-la até o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do valor global do contrato mediante a autorização prévia do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA responsável direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

§ 1º É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento à eventual subcontratada, além das demais implicações decorrentes da subcontratação.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 2º As atividades passíveis de subcontratação com seus percentuais aproximados, conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitação do caput desta cláusula, são as seguintes:

- I - locação de container (2,2%);
- II - vigia noturno (5,2%);
- III - cerca eletrificada (0,8%);
- IV - cabeamento estruturado (2,4%);
- V - cobertura e telhamento (21,5%);
- VI - gesso acartonado (0,3%);
- VII - esquadrias de vidro (0,5%);
- VIII - ar condicionado (0,9%);
- IX - bancadas de granito (0,3%).

§ 3º As informações relativas às empresas subcontratadas deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO com antecedência de 5 (cinco) dias úteis do início do serviço previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovação, observado sempre o limite autorizado.

§ 4º A regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada deverá ser comprovada mediante a apresentação dos documentos exigidos para habilitação da CONTRATADA constante do Projeto Básico.

§ 5º A documentação relativa à qualificação técnica (capacitação técnico-operacional da empresa a ser subcontratada) será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - certidão de inscrição da empresa subcontratada e certidão de inscrição de, pelo menos 01 (um), responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS), referente ao exercício de 2020 (ou ano corrente). No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CREA – MS ou CAU/MS, por ocasião da subcontratação;

II - um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA ou CAU, no caso de subcontratação de cobertura e telhamento, que comprove(m) a prestação de serviços, de execução ou reforma de cobertura metálica com área construída em planta de no mínimo 160m<sup>2</sup>.

§ 6º Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação e por todos os danos decorrentes do serviço subcontratado.

§ 7º Será solicitada a apresentação da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a Subcontratada, relativas às respectivas atividades a serem realizadas.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 8º A documentação citada no parágrafo anterior será dispensada nos casos de serviços para os quais não se exige a ART ou RRT, devendo a Subcontratada apresentar declaração da sua não exigência.

**CLÁUSULA 7ª – DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS**

Correrá por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessária a apresentação da apólice ou comprovação correspondente:

- I - garantia contratual;
- II - seguro de responsabilidade civil;
- III - seguro de risco de engenharia.

§ 1º Garantia contratual: A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo essa optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei n. 8.666/1993.

§ 2º No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil ou CEF, mediante depósito identificado a crédito do CONTRATANTE.

§ 3º No caso de fiança bancária deverá conter a expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil e a afirmação de que como devedor solidário e principal do pagador, fará o pagamento ao CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações.

§ 4º A garantia deverá abranger todo o período de execução contratual, iniciando-se no prazo máximo do § 1º desta cláusula e com seu término no prazo previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (ou seja, 7 meses, observando-se o *caput* da cláusula 3ª).

§ 5º O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Projeto Básico e das cláusulas contratuais.

§ 6º O valor da garantia somente será colocado à disposição da CONTRATADA mediante as seguintes condições:

I - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra OU rescisão do contrato, desde que, neste caso, a empresa não possua obrigação ou dívida inadimplida com o CONTRATANTE;

II - expressa autorização do CONTRATANTE.

§ 7º O CONTRATANTE poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da CONTRATADA, inclusive prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais.

§ 8º Utilizada a garantia na forma prevista no parágrafo anterior, ou no caso de aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integralizá-la no





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020**

**Contratação Direta nº 32/2020**

**Contrato nº 22/2020**

prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo.

§ 9º Caso ocorra a dilação do prazo da execução do objeto e conseqüentemente na data prevista para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme estabelecido no § 4º desta cláusula, a garantia contratual deverá ter sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual prevista, sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE, desde que este CONTRATANTE não tenha concorrido para a dilação.

§ 10 Para as multas pecuniárias estabelecidas no § 4º da cláusula 23, a garantia contratual somente será utilizada nos casos em que não seja possível proceder à retenção de valor de pagamentos devidos à CONTRATADA.

§ 11 Seguro de Responsabilidade Civil: Para se precaver contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via pública, durante a execução dos trabalhos e até data prevista para a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATADA fará, em nome do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposições legais. Na hipótese de atraso na conclusão da obra e/ou reforma, a CONTRATADA deverá renovar o seguro, pelo prazo necessário à sua conclusão. Em todos os casos deverá ser respeitado o prazo de cobertura de seis meses referente à Manutenção Ampla.

§ 12 Seguro de Riscos de Engenharia: Igualmente, fica a CONTRATADA responsável por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hipótese de atraso na conclusão da obra e/ou reforma, a CONTRATADA deverá renovar o seguro, pelo prazo necessário à sua conclusão.

§ 13 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverão ser feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do contrato.

§ 14 A CONTRATADA se responsabilizará pelas devidas precauções em relação aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessários serem adquiridos, adotando medidas que entender cabíveis para a cobertura contra variação cambial de moeda estrangeira (proteção hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execução contratual.

§ 15 Na ocorrência eventual de retardamento indesejado do cronograma físico-financeiro, que impeça a instalação programada de equipamentos, objeto desta contratação, a CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritório próprio, até que haja condições seguras e adequadas de sua instalação. Não será admitida a possibilidade de pagamento exclusivo de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso previsto no § 2º do artigo 79 da Lei nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA ficará obrigada a:



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

I - realizar todos os serviços necessários para a consecução do objeto desta licitação obedecendo às legislações municipal, estadual e federal referentes às edificações e meio ambiente e às Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionárias de água, energia elétrica, esgoto, telefonia, etc.);

II - executar os serviços rigorosamente de acordo com os projetos, plantas, especificações e métodos aprovados pelo órgão competente, dando-lhes um desenvolvimento que permita o integral cumprimento do cronograma físico-financeiro e do prazo total previsto;

III - acompanhar os serviços por intermédio de um engenheiro/arquiteto devidamente credenciado;

IV - manter, em período indicado na planilha orçamentária, no local de execução dos serviços, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU);

V - manter, no local da realização dos serviços, os técnicos e a mão de obra necessários à sua perfeita execução;

VI - disponibilizar equipe para a realização do objeto desta licitação, conforme Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e Cronograma Físico Financeiro;

VII - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados utilizados na realização dos serviços a legislação vigente, responsabilizando-se pelos créditos de qualquer natureza, decorrentes das relações de trabalho;

VIII - dispor de seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, na forma da lei, correndo à sua conta todas as despesas por ele não cobertas;

IX - cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança e de prevenção de acidente de trabalho, não sendo permitida a presença, no local dos serviços, de operários com bermudas, chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho - NR's, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente, devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessárias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a segurança individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma, inclusive de vizinhos e de terceiros;

X - manter, no local dos serviços, as instalações que se façam necessárias ao controle técnico e à estocagem de materiais perecíveis, tais como escritório, depósito, etc.;

XI - manter, no local dos serviços, o Livro de Ordem (antigo Diário de Obra), no qual constarão todas as ocorrências a ela relativas, tais como quantidade de operários, serviços realizados, dias de chuvas, etc.;

XII - responsabilizar-se pela movimentação e deslocamento de materiais e equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de segurança do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Proteção Individual - EPI) e NR-35 (Trabalho em Altura);



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

XIII - submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, para aprovação de similaridade técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua aplicação na realização dos serviços. Por similaridade técnica, entendem-se as mesmas especificações técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e/ou Projetos Executivos;

XIV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto da contratação, às especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso necessário), nos termos da Lei nº 6.496/77 e da Lei nº 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

XV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do início dos serviços, lista contendo os nomes de todos os empregados que participarão da execução dos serviços, indicando as suas funções e a forma de contratação de cada um deles, se por tempo determinado ou indeterminado, bem como comunicar a ocorrência de mudança de empregado indicado na lista ou a inclusão de outro(s);

XVI - apresentar à FISCALIZAÇÃO, após concluídos os serviços e antes da solicitação de emissão do “Termo de Recebimento Provisório”, todos os materiais técnicos mais atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificações dos materiais empregados, manuais de instrução e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construído” (*as built*). Todos estes itens devem ser fornecidos por meio de uma cópia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-Drive” com os respectivos arquivos digitais, em extensão dwg, doc e xls, ou similares;

XVII - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de Recebimento Provisório dos serviços:

a) a quitação dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo determinado para a execução dos serviços objeto da presente contratação, e dos respectivos comprovantes fiscal e previdenciário;

b) a apresentação do pagamento da remuneração e do recolhimento previdenciário e fiscal em relação ao trabalhador cuja contratação vigore por prazo indeterminado;

XVIII - providenciar caçambas, caso sejam necessárias à execução do objeto, arcando com todos os custos inerentes, a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais diversos, devendo a CONTRATADA observar as condições das legislações pertinentes ao armazenamento e disposição destes;

XIX - manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

XX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores;

XXI - promover a capacitação dos empregados alocados à execução do serviço contratado em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, de acordo com a Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

XXII - manter, sem prejuízo da legislação e das normas vigentes que amparam as contratações de serviços pela Administração Pública, de acordo com a Resolução nº 103, de 25 de maio de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o que poderá ser verificado constantemente durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual, as seguintes condições:

a) obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicável, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e do artigo 7º da Resolução CSJT nº 141, de 26 de setembro de 2014;

d) elaborar e implementar, no que for aplicável, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

f) aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

g) empregar egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas ou penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam os artigos 20 da Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 8º, parágrafo único, da Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

XXIII - a boa qualidade e a perfeita eficiência dos materiais, dos trabalhos e das instalações, como condição prévia e indispensável do reconhecimento dos serviços executados,



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

serão, sempre que necessário, submetidos à verificação, ensaios, testes, laudos técnicos, protótipos, amostras e provas para tal fim aconselháveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na parcela de Administração Central na composição da taxa de BDI de serviços;

XXIV - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, de modo que o gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

XXV - nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) resíduos classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

b) resíduos classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

c) resíduos classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d) resíduos classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

XXVI - em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas;

XXVII - a CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos resíduos oriundos da contratação, quando estes forem gerados, para fins de devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela sua destinação final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de logística reversa nos termos da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, para os seguintes resíduos:

a) pilhas e baterias devem observar a Resolução CONAMA nº 401/2018;

b) pneus devem observar a Resolução do CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 e Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

c) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens devem observar a Resolução CONAMA nº 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes;

d) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista (não serão objeto da logística reversa as lâmpadas incandescentes e halógenas);

e) produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

XXVIII - deverá apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do FGTS e de pagamento das remunerações dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada período de 30 (trinta) dias.

XXIX - deverá apresentar a quitação dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo determinado para a execução da obra, objeto da presente contratação, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciários, bem como a apresentação do pagamento da remuneração e do recolhimento previdenciário e fiscal em relação ao trabalhador cuja contratação vigore por prazo indeterminado.

XXX - o uso indevido de marcas e de patentes, na execução da obra e/ou reforma e/ou serviços, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

XXXI - comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteração do domicílio empresarial;

XXXII - informar por escrito quaisquer alterações de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informação poderá ser feita por meio eletrônico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereço de e-mail ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato;

XXXIII - a CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via pública. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra e/ou reforma, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou força maior;

XXXIV - a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos ou decorrentes deste contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;

Parágrafo único. Considerar-se-á válida e eficaz a correspondência enviada ao último endereço da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolução de correspondência, a fluência do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente.

**CLÁUSULA 9ª – DOS DEVERES DO CONTRATANTE**



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

O CONTRATANTE deverá:

I - fornecer as orientações, dados e informações técnicas de sua responsabilidade, necessárias à prestação dos serviços contratados, inclusive procedimentos executivos e especificações técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;

II - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva realização dos serviços executados por meio de representante designado, denominado fiscal de contrato;

III - efetuar o pagamento à CONTRATADA após o atesto das respectivas notas fiscais/faturas, nos prazos e condições estabelecidos em contrato;

IV - aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando cabíveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações;

VI - realizar a fiscalização dos serviços sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VII - autorizar o início da prestação dos serviços pela CONTRATADA, mediante a emissão da respectiva Ordem de Início dos Serviços, que se dará após a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável técnico;

VIII - receber os serviços mediante a emissão de termos circunstanciados e em conformidade com as condições estabelecidas no Projeto Básico e com a legislação vigente;

IX - fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA por ocasião da contratação.

**CLÁUSULA 10 – DAS DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO**

Para efeito da interpretação de divergências, fica estabelecido que:

I - em caso de divergência entre este Contrato e o Projeto Básico, prevalecerá sempre o primeiro;

II - em caso de divergência entre o contido em uma Especificação de Materiais e Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços), prevalecerá sempre este último;

III - em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e os desenhos do projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro;

IV - em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e os desenhos especializados - estrutural e instalações - prevalecerão sempre os últimos;

V - em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

VI - em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala (maior detalhamento);

VII - em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

VIII - em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas do Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) ou do Projeto Básico, será consultado previamente o CONTRATANTE;

IX - em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e o Projeto Básico, prevalecerá sempre este último;

X - em caso de divergência entre o projeto arquitetônico e os projetos especializados (estrutural e instalações), prevalecerão os projetos especializados;

XI - em caso de divergência entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e os projetos especializados (executivos), prevalecerão os projetos especializados (executivos).

**CLÁUSULA 11 – DAS NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO**

Sem prejuízo da observância das determinações constantes da legislação vigente em normas de segurança e saúde no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverão manter seus empregados uniformizados (calça comprida e camisa de manga ou macacão e calçado com Certificação de Segurança) e com identificação visível na forma de crachá, com dados básicos (nome, cargo/função, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos de segurança, máscaras, respiradores, protetores faciais e auditivos, luvas, calçados e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução.

§ 2º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão garantir a instrução e o treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitações dos EPI's, assim como providenciar a sua guarda, conservação e higienização adequadas, efetuando a substituição periódica para manter as condições necessárias de utilização.

§ 3º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança e de prevenção de acidente de trabalho. Deverá também aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho - NR's, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão manter todas as ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços em perfeitas condições de uso, inclusive através da realização de manutenções periódicas, e deverá substituir ou corrigir aqueles





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente após constatado o problema.

§ 5º Caberá à CONTRATADA comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestação dos serviços, inclusive princípios de incêndio.

§ 6º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão observar as normas de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas em outras disposições legais Federais, Estaduais e Municipais pertinentes, mesmo que não constantes deste Projeto Básico, responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas na execução dos trabalhos ou na utilização de materiais, ferramentas e equipamentos.

#### **CLÁUSULA 12 – DA SUSTENTABILIDADE**

A fim de atendimento da Resolução nº 103, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 25 de maio de 2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e serviços de engenharia, bem como no gerenciamento de resíduos da construção civil e nos resíduos em que se aplique a logística reversa.

§ 1º Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres; adaptação de ambientes, mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e acessos.

§ 2º Apresentação de documentação de Conformidade de Madeira utilizada na edificação ou no canteiro de obras. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC ou similar. Nos casos de madeira de origem nativa não certificada a sua procedência legal deve ser comprovada mediante apresentação, pelo fornecedor, da Autorização de Transporte DOF (Documento de Origem Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de âmbito estadual.

#### **CLÁUSULA 13 – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, observados no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto nº 7.983/2013.

§ 1º As alterações de projeto, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias serão justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 2º No caso de alterações de especificações técnicas, é obrigatório assegurar a manutenção da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato firmado.

§ 3º A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.

§ 4º As supressões, os acréscimos ou as modificações que resultarem em serviços complementares ou extraordinários serão objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitação fixada no parágrafo anterior e observado o disposto no Capítulo III do Decreto nº 7.983/2013.

§ 5º Os preços unitários dos acréscimos de serviços e quantitativos (aditamentos) observarão a regra do artigo 15 do Decreto nº 7.983/2013, cuja formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma prevista no Capítulo II e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

§ 6º Nos casos de serviços constantes na planilha de referência da Administração e na planilha contratada, os custos do orçamento de referência da Administração serão apurados de acordo com os valores do orçamento de referência estipulados no Projeto Básico, bem como os custos da planilha da CONTRATADA serão apurados no contrato.

§ 7º Nos casos de serviços não constantes na planilha contratada, o custo do orçamento de referência da Administração será apurado, para o mês de referência mais atualizado, de acordo com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal ou, caso inexistente, será apurado pela utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administração. A taxa de BDI será a mesma utilizada no orçamento de referência da Administração.

§ 8º A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência estimado pelo CONTRATANTE não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

§ 9º Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e com acréscimo de serviços, a apuração da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) será realizada proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada como a razão entre o valor total da Administração Local e o valor global do contrato.

§ 10 Em caso de aditamento sem prorrogação de prazo e com acréscimo de serviços não haverá acréscimo ou adicional de pagamento de Administração Local (contida na



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020**

**Contratação Direta nº 32/2020**

**Contrato nº 22/2020**

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários), uma vez que será considerada suportada pela capacidade operacional da CONTRATADA.

§ 11 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e sem acréscimo de serviços, por motivação da CONTRATANTE, a apuração dos novos custos da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) será realizada proporcional ao prazo dilatado, observada a redistribuição do cronograma quanto aos itens efetivamente necessários. Os novos custos da Administração Local estarão limitados, em cada parcela redistribuída ou acrescida, ao percentual de serviços (subitens) relativos à Administração Local da proposta inicial calculado como a razão entre o valor total da Administração Local e o valor global do contrato, dividido pelo número de etapas previsto inicialmente (neste caso, 3 meses).

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e sem acréscimo de serviços, por motivação da CONTRATADA, não haverá pagamento adicional da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) no período dilatado.

**CLÁUSULA 14 – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA**

Os serviços, convenientemente limpos, já retirados os tapumes, as proteções, as sinalizações, etc., serão recebidos provisoriamente pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE, responsável pela fiscalização ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, e pelo responsável técnico da empresa CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação de conclusão pela CONTRATADA ou outros obstáculos.

§ 1º A emissão do Termo de Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas às seguintes condições:

I - a conclusão dos serviços aditados, se houver;

II - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construído - *As Built* (por meio digital em formato DWG e uma cópia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados, conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificações de serviços:

b.1 certificados de aprovação de instalações e/ou equipamentos por parte de órgãos de fiscalização do Governo, no que couber;

b.2 certificados de garantia de serviços, de materiais e/ou de equipamentos;

b.3 manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

§ 2º Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluída, de perfeito acordo com o previsto no Projeto Básico, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, em 3 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 3º Se houver o interesse do CONTRATANTE, a ocupação total ou parcial do imóvel (do local dos serviços) poderá ser efetuada antes da emissão do Termo de Recebimento Provisório.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 4º A emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra somente ocorrerá depois de satisfeitas às condições relativas:

I - à documentação *as built* ou “como construído” da obra e/ou reforma, contendo projetos, caderno de especificações, garantias específicas de instalações e equipamentos, manual de uso, operação e manutenção predial, as condições de operação definidas em projeto (tais como cargas máximas e mínimas, periodicidade de intervenções, etc.), elaborado pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZAÇÃO e sua equipe técnica auxiliar;

II - à organização e arquivamento, entre outros documentos, de projetos, *as built*, especificações técnicas, orçamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, diário de obras, o relatório de recomendações e instruções de utilização e uso das instalações e equipamentos, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento da obra e/ou reforma e notificações expedidas;

III - à certidão negativa de débitos previdenciários (CND/INSS) da matrícula da obra e/ou reforma (CEI), específica para o registro do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, quando aplicável;

IV - à certidão negativa do FGTS em plena validade;

V - ao atendimento de todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e/ou reforma;

VI - à verificação final dos ambientes prediais, por meio de inspeções no local, a fim de averiguar a eventual manifestação de vícios ocultos, surgidos após a data da emissão do Termo de Recebimento Provisório, e a completa resolução dos problemas relacionados. O prazo de correção destes vícios não poderá ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos;

VI - solucionadas todas as reclamações, porventura feitas, quanto à falta de pagamento a operários ou a fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na obra e/ou reforma.

§ 5º O Recebimento Definitivo dar-se-á por Comissão ou servidor a ser designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (três) vias, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/1993.

§ 6º No período de conservação obrigatória dos serviços realizados, serão executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela fiscalização, correndo à conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade.

§ 7º O prazo máximo para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de 90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Recebimento Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Projeto Básico ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3º da Lei nº 8.666/1993.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 8º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços executados, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

§ 9º Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeições não corrigidos tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá utilizar-se das garantias referidas neste instrumento, não desconsideradas as demais sanções administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), será contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

**CLÁUSULA 15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e Natureza de Despesa 3.3.90.39.16, conforme a Notas de Empenho nº 2020NE000942 e nº 22020NE000943, ambas emitidas em 21.12.2020.

**CLÁUSULA 16 – DO VALOR**

O valor global do presente contrato é de **R\$ 279.026.39 (duzentos e setenta e nove mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos)**, conforme planilha em anexo.

§ 1º Na composição dos preços foram observados os custos unitários de insumos e serviços constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, **base julho de 2020, com desoneração da mão de obra**, e sistemas de referenciais de preços desenvolvidos pela Administração Federal e, na ausência desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e páginas eletrônicas.

§ 2º Para análise dos preços unitários e preço global, pelo CONTRATANTE, será exigida das licitantes a apresentação: da Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU), do Cronograma Físico-Financeiro.

§ 3º Os custos unitários da CONTRATADA poderão ser diferentes daqueles constantes da planilha de referência do CONTRATANTE, desde que o valor de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do preço de referência do Tribunal (art. 13, inciso I, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013).

§ 4º As Taxas de BDI referenciais empregadas na obtenção do valor global máximo são:

I - de 27,19% (vinte e sete vírgula dezenove por cento) incidente sobre o serviço (serviços: material e mão de obra);

II - de 14,63% (quatorze vírgula sessenta e três por cento) incidente sobre os materiais e equipamentos.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 5º No valor descrito no *caput* estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA 17 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

As medições serão realizadas a cada etapa composta de período de 30 (trinta) dias consecutivos, inteiramente concluídas, conforme cronograma físico financeiro, projetos executivos, especificações e memoriais descritivos.

§ 1º Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização.

§ 2º A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar as planilhas do orçamento e o cronograma físico-financeiro.

§ 3º O pagamento ocorrerá somente após a conclusão de cada etapa da obra ou serviço, conforme definido no cronograma físico-financeiro.

§ 4º Os pagamentos correspondentes serão efetuados mensalmente pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após o término de cada parcela, com recebimento e a liquidação da nota fiscal/fatura, com base nas medições referentes aos serviços executados e previstos nas etapas do cronograma físico-financeiro.

§ 5º As planilhas deverão ser vistas pela CONTRATADA, observado que deverá ser apresentado o Livro de Ordem (Diário de Obras) referente ao período, conforme modelo constante deste Projeto Básico.

§ 6º Em caso de antecipação do pagamento, com prazo inferior ao indicado no cálculo do BDI, anexo do Projeto Básico, deverá ser descontada a parcela relativa às despesas financeiras na taxa de BDI, calculada proporcionalmente ao número suprimido de dias (*pro rata*).

§ 7º A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

I - ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará, em até 5 (cinco) dias, a medição prévia das atividades executadas no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada;

II - uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

§ 8º Na primeira medição, o CONTRATANTE verificará se houve a apresentação da comprovação de matrícula da obra e/ou reforma perante a Previdência Social.

§ 9º A CONTRATADA apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 10 O CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

§ 11 Consideram-se serviços executados aqueles que estiverem rigorosamente correspondendo ao projeto e suas respectivas modificações aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 12 A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

§ 13 Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá, em até 5 (cinco) dias, a Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

§ 14 As condições estabelecidas entre os § 7º e § 13, desta Cláusula, correspondem ao recebimento provisório de cada etapa, o qual será realizado pelo Fiscal do Contrato.

§ 15 O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidação da Nota Fiscal/Fatura dar-se-á pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, ficando, porém, condicionado à verificação da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

I - do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salários e demais benefícios), correspondentes ao mês da última Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta *on line* ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666/1993.

§ 16 O recebimento definitivo de cada etapa refere-se aos pagamentos. O recebimento definitivo da obra dar-se-á conforme estabelecido na cláusula 14.

§ 17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

§ 18 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 19 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Projeto Básico.

§ 20 Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a Renda, à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e à Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposição legal. Os impostos a serem retidos deverão ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 21 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados, devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do termo de opção, conforme disposição legal, com a nota fiscal.

**CLÁUSULA 18 – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA**

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligência por parte do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato não seja motivo de força maior, o valor devido será acrescido de atualização financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4º da cláusula 17 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$
$$EM = I \times N \times VP$$

**Onde:**

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

**CLÁUSULA 19 – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

O reajuste de preços será calculado com base no Índice Nacional da Construção Civil – INCC-DI (índice da FGV com período de coleta de dados entre o primeiro e o último dia do mês de referência), ou o índice que vier a substituí-lo ou que venha a ser criado para a cidade de Campo Grande - MS.





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 1º Conforme disposto na Lei Federal nº 10.192/01 e no Decreto Federal nº 1.054/94, os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados no instrumento convocatório de licitação e na minuta do contrato, com base na seguinte fórmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentação da proposta:

$$R = V \frac{I - I_0}{I_0}$$

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou serviço a ser reajustado, referente às parcelas não executadas até a periodicidade considerada;

I<sub>0</sub> = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = índice relativo à data do reajuste.

§ 2º A data-base para aplicação do reajuste observará:

I - nos casos de serviços constantes na planilha contratada inicial, será considerada a data da apresentação da proposta da CONTRATADA;

II - nos casos de serviços não constantes na planilha contratada inicial, será considerada a data da apresentação da proposta da CONTRATADA para estes serviços adicionais.

#### **CLÁUSULA 20 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

Será admitida a atualização do valor contratado, desde que justificável, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo único. As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da licitação.

#### **CLÁUSULA 21 – DA FISCALIZAÇÃO**

Por meio de Portaria o CONTRATANTE designará servidores para o acompanhamento e a fiscalização da contratação, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º As atribuições do fiscal estão descritas na Seção V do Manual de Fiscalização do CONTRATANTE, regulamentado pela Portaria TRT/GP/DG N. 226/2018 e disponível no portal do CONTRATANTE (<http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/manual-de-fiscalizacao>).



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 2º A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 3º O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 4º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A inclusão de eventual despesa não prevista no cronograma físico-financeiro deverá ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorização do Ordenador de Despesas do CONTRATANTE, mediante formalização de aditamento contratual.

§ 5º A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam as suas obrigações e estabelecem as suas prerrogativas:

I - esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas especificações, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA no que diz respeito à adequada e integral prestação dos serviços e ao pleno atendimento às normas de fiscalização, segurança e saúde do trabalho;

III - paralisar a execução ou solicitar a reexecução de qualquer serviço que não seja realizado em conformidade com as especificações, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso impliquem em alteração dos itens e/ou valores do cronograma físico-financeiro, esta alteração deverá ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorização do Ordenador de Despesas do CONTRATANTE, e formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços prestados; verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela CONTRATADA;

VI - solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA ou de suas subcontratadas que embarace ou dificulte a ação da fiscalização (tais como acesso a materiais, equipamentos, áreas do canteiro de obras, áreas de execução do serviço), que desrespeite ou descumpra as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho ou cuja presença no local dos serviços seja considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilização de vestimentas impróprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestão de bebida alcoólica);



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

VII - promover reuniões periódicas para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;

VIII - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA, a qual deverá ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento extraído do SICAF ou de todas as certidões devidamente válidas.

§ 6º Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços:

I - prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

II - certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;

III - certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;

IV - certidão de regularidade do FGTS – CRF;

V - certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

§ 7º Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificada a existência de registros impeditivos da contratação, sob pena de inabilitação, mediante consulta ao:

I - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/1993;

II - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Lei nº 8.429/1992);

III - Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (Lei nº 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/1992.

§ 8º Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por intermédio da fiscalização do contrato, que promoverá todas as tratativas necessárias com o representante da CONTRATADA, pertinentes à execução do contrato.

**CLÁUSULA 22 – DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAÇÃO**

Durante a prestação dos serviços objeto do contrato deve-se obedecer às seguintes normas e condições de fiscalização:

I - o CONTRATANTE manterá, desde o início dos serviços até o término do contrato, no exercício da fiscalização, um profissional habilitado com formação específica na área de Engenharia Civil;

II - o CONTRATANTE será representado, no local da realização dos serviços, por seus fiscais. Poderá, ainda, autorizar a participação de terceiros no local de execução, de modo que



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

possam realizar vistorias e que subsidiem a fiscalização com informações técnicas especializadas necessárias para que se possa aferir a realização das etapas do objeto, em consonância ao permitido no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993;

III - a CONTRATADA deverá facilitar a ação da fiscalização permitindo o acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos relativos aos serviços, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas;

IV - os representantes da fiscalização deverão dirigir as suas determinações e instruções diretamente ao responsável técnico da CONTRATADA ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA;

V - a comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial, admitindo-se como tal, também, a utilização de correio eletrônico, como meio de acelerar a troca de informações;

VI - quando não mencionado outro prazo, a CONTRATADA deverá responder às solicitações e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis;

VII - a fiscalização deverá confirmar ou retificar os registros realizados pela CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diário de Obra).

§ 1º O Livro de Ordem trata dos seguintes requisitos:

I - compõe os documentos necessários para realização e pagamento das medições;

II - deverá ser preenchido diariamente;

III - deve constar as ocorrências (chuva, atraso de materiais, acidentes do trabalho, ausência de funcionário em um período do dia, hora-extra, paralisação a pedido do CONTRATANTE, etc.), os serviços executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o expediente;

IV - os dias não trabalhados deverão ser anotados, para controle da fiscalização;

V - o responsável técnico da CONTRATADA, que acompanhará a execução dos serviços, deverá assinar o Livro de Ordem (Diário de Obra) diariamente.

§ 2º Nenhum trabalho adicional ou modificação das especificações e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da Fiscalização e a regular tramitação de alteração contratual justificada (mediante elaboração de termos aditivos), respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

§ 3º A solicitação de verificação de compatibilidade de métodos e procedimentos executivos com as especificações, normas técnicas e demais elementos relativos aos serviços objeto do contrato, deverá ser enviada à fiscalização por ofício, acompanhado por laudo técnico.

§ 4º Qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação de especificações, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condução dos



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestação dos serviços.

§ 5º As exigências da fiscalização relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental ou de outros, que estejam previstos na legislação e normas técnicas, não acarretará acréscimos ou ônus adicionais aos preços propostos.

§ 6º A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e profissionais subcontratados.

§ 7º A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, bem como aqueles que comprovem a regularidade de situação dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestação dos serviços.

§ 8º A obrigação que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realização dos serviços em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo, ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciários incidentes sobre o contrato firmado ou ainda resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 9º A ocorrência de obstáculos ou imprevistos, durante a execução dos serviços, obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à fiscalização sobre eles opinar e à autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisão final.

§ 10 A fiscalização, ante qualquer evento que configure negligência, imperícia ou imprudência na execução do Contrato, comunicará a CONTRATADA para providências.

§ 11 Compete à fiscalização resolver as dúvidas e os problemas expostos pela CONTRATADA, considerando que:

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

§ 12 A CONTRATADA poderá discordar de qualquer ato da fiscalização do CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da ocorrência do ato questionado, caracterizando assim uma “divergência”.

§ 13 Recebida a “divergência” pela fiscalização, esta, no prazo de 3 (três) dias úteis, manterá ou reconsiderará a decisão.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 14 Mantida a “divergência”, a CONTRATADA terá a faculdade de opor defesa prévia à Diretoria Geral do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da divulgação da decisão, que terá o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendência.

§ 15 A existência de uma “divergência” não poderá, em nenhuma hipótese, justificar a paralisação, pela CONTRATADA, dos serviços que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de serviço que deu origem à questão.

§ 16 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovação da qualificação técnica deverá(ão) participar da realização dos serviços desta contratação, admitindo-se a substituição do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo proponente sob a avaliação do CONTRATANTE.

§ 17 A CONTRATADA deverá informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional habilitado que acompanhará a execução dos serviços, sendo que as vistorias deverão ser realizadas somente por esse profissional. Caso haja substituição, informar e solicitar autorização à fiscalização.

§ 18 A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução do objeto desta contratação.

### **CLÁUSULA 23 – DAS PENALIDADES**

Pela inexecução, erro de execução, imperfeição, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

I - advertência, nos casos previstos na cláusula 24;

II - multa de 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas possibilidades:

a) o objeto da inadimplência ou

b) o somatório das medições ainda não pagas, observado a cláusula 25.

III - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV - suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será sempre concedida quando o contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso anterior.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 1º Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatório das medições ainda não pagas, por dia que ultrapassar o respectivo prazo.

§ 2º As multas por inexecução parcial ou total do objeto poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos serviços.

§ 3º A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma será aplicada até o limite de 10% (dez) por cento do valor total do objeto, o que não impedirá, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.

§ 4º Ocorrendo atraso na entrega dos serviços ou no caso de aplicação de multa por inexecução parcial ou total, o valor da multa correspondente será retido do pagamento e concedido prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2º e 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/1993.

§ 5º Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Tesouro Nacional.

§ 6º A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará a anotação das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica do CONTRATANTE (opção “Transparência”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme o art. 43, do Decreto nº 8.420/15.

#### **CLÁUSULA 24 – DA ADVERTÊNCIA**

A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

I - o descumprimento das obrigações constantes do Projeto Básico ou contratuais que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE;

II - a execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou da declaração de inidoneidade.

#### **CLÁUSULA 25 – DA MULTA**

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

§ 1º A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido ou cobrados direta ou judicialmente.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

§ 2º O atraso na apresentação da Garantia Contratual (§ 1º da cláusula 7ª) e do Seguro de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia (§§§ 11, 12 e 13 da cláusula 7ª), ensejará a aplicação da multa por inexecução parcial da obrigação assumida.

§ 3º A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia e do Seguro de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

§ 4º O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA 26 – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA**

A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:

- I - a apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- II - a retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as justificativas apresentadas;
- III - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
- IV - a reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízo ao CONTRATANTE;
- V - o atraso, injustificado, na execução e na conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;
- VI - a reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou de multa;
- VII - as irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- VIII - as ações com o intuito de tumultuar as licitações ou de prejudicar a execução do contrato;
- IX - a prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE;
- X - a condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

**CLÁUSULA 27 – DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A declaração de inidoneidade poderá ser aplicada quando constatada a má-fé, a ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, quando houver a evidência de atuação com interesses escusos, reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

**CLÁUSULA 28 – DAS DEFESAS PRÉVIAS E DOS RECURSOS**

As defesas e recursos contra punições impostas à CONTRATADA serão regidos pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei nº 8.666/1993, e poderão ser enviados por e-mail, **exclusivamente** ao endereço mencionado no ofício de notificação, sem prejuízo da apresentação dos originais no prazo legal estabelecido.

§ 1º A apresentação de defesa prévia e recurso administrativo com a utilização de e-mail não exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias do término do prazo legal.

§ 2º O não envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos daqueles apresentados por e-mail, acarreta o não conhecimento da manifestação administrativa apresentada por correio eletrônico.

**CLÁUSULA 29 – DOS PRAZOS CONTRATUAIS**

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos contratuais em dia de efetivo expediente no CONTRATANTE.

**CLÁUSULA 30 – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/1993, podendo a rescisão ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

**CLÁUSULA 31 – DA PUBLICAÇÃO**

Nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE providenciará a remessa da ratificação da dispensa de licitação para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União, que suprirá a publicação do extrato deste documento, em face da ressalva constante no art. 61, parágrafo único, in fine do mesmo Diploma Legal.

**CLÁUSULA 32 – DO FORO**

Fica eleito o foro de Campo Grande – MS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via administrativa.

**CLÁUSULA 33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 23.799/2020  
Contratação Direta nº 32/2020  
Contrato nº 22/2020**

Declararam as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 23 de dezembro de 2020.

**GERSON MARTINS  
DE OLIVEIRA:122800**  
Assinado de forma digital por  
GERSON MARTINS DE  
OLIVEIRA:122800  
Dados: 2020.12.23 16:45:43 -04'00'

\_\_\_\_\_  
**GERSON MARTINS DE OLIVEIRA  
CONTRATANTE**

**JAYME BATTAGLIN  
DE  
SOUZA:55068960772**  
Assinado de forma digital  
por JAYME BATTAGLIN DE  
SOUZA:55068960772  
Dados: 2020.12.23 16:58:46  
-04'00'

\_\_\_\_\_  
**JAYME BATTAGLIN DE SOUZA  
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

**BONIFACIO  
TSUNETAME HIGA  
JUNIOR**  
Assinado de forma digital por  
BONIFACIO TSUNETAME HIGA  
JUNIOR  
Dados: 2020.12.23 16:50:01 -04'00'

**JOAO MARCIO  
HIDALGO  
TALARICO:308  
24349**  
Assinado de forma  
digital por JOAO  
MARCIO HIDALGO  
TALARICO:30824349  
Dados: 2020.12.23  
17:31:34 -04'00'



AMON  
MICHEL  
FERREIRA  
S FLORES

# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbatraghin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORã - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUIDA DE 389,63 M²

|  |        |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM | CPU  | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ |            |              | CUSTOS TOTAIS R\$ |              |               | PREÇOS TOTAIS R\$ |               |              | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ |               |
|------|--|---|--------|---------|----------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|
|      |  |   |        |         | M.O                  | MAT.       | TOTAL        | M.O               | MAT.         | TOTAL         | BDI %             | M.O           | MAT.         |                               |               |
| 1    | 110776   | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, ARQUITETO (OU ENGENHEIRO) DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12,00  | MÊS     | R\$ 0,00             | R\$ 407,81 | R\$ 407,81   | R\$ 0,00          | R\$ 4.893,72 | R\$ 4.893,72  | 27,19%            | R\$ 0,00      | R\$ 6.224,32 |                               | R\$ 6.224,32  |
| 2    | C 90768  | ARQUITETO (OU ENGENHEIRO) DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | 162,00 | H       | R\$ 54,76            | R\$ 1,00   | R\$ 55,76    | R\$ 8.871,12      | R\$ 162,00   | R\$ 5.033,12  | 27,19%            | R\$ 11.263,17 | R\$ 206,04   |                               | R\$ 11.469,21 |
| 3    | C 90776  | ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 660,00 | H       | R\$ 14,39            | R\$ 1,45   | R\$ 15,84    | R\$ 9.487,40      | R\$ 957,00   | R\$ 10.454,40 | 27,19%            | R\$ 12.079,74 | R\$ 1.217,20 |                               | R\$ 13.296,94 |
| 4    | MERCADO  | Atuação de Responsabilidade Técnica ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT   | 1,00   | UN      | R\$ 0,00             | R\$ 233,94 | R\$ 233,94   | R\$ 0,00          | R\$ 233,94   | R\$ 233,94    | 27,19%            | R\$ 0,00      | R\$ 297,54   |                               | R\$ 297,54    |
| 5    | 14813  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, N.22, ADEQUADA DE 2,0 X 1,125 M   | 2,25   | M2      | R\$ 0,00             | R\$ 300,00 | R\$ 300,00   | R\$ 0,00          | R\$ 675,00   | R\$ 675,00    | 27,19%            | R\$ 0,00      | R\$ 858,53   |                               | R\$ 858,53    |
| 6    | C 88326  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEMANA)  | 630,00 | H       | R\$ 13,18            | R\$ 2,80   | R\$ 15,98    | R\$ 8.303,40      | R\$ 3.024,00 | R\$ 11.327,40 | 27,19%            | R\$ 10.561,09 | R\$ 3.846,22 |                               | R\$ 14.407,31 |
| 7    | SINDUSCON MS 5 55                                  | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHOS (SEMANA)  | 20,00  | UN      | R\$ 0,00             | R\$ 220,00 | R\$ 220,00   | R\$ 0,00          | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00  | 27,19%            | R\$ 0,00      | R\$ 5.596,36 |                               | R\$ 5.596,36  |
| 8    | 110527   | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO DE TORRE, COM LARGURA MAXIEM 12,00 DE LATE 1,5 M E ALTURA DE 11,00 M  | 60,00  | M-MES   | R\$ 0,00             | R\$ 12,00  | R\$ 12,00    | R\$ 0,00          | R\$ 720,00   | R\$ 720,00    | 27,19%            | R\$ 0,00      | R\$ 915,76   |                               | R\$ 915,76    |
| 9    | C 97094  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 112017  | 20,00  | M       | R\$ 9,70             | R\$ 3,63   | R\$ 13,33    | R\$ 194,00        | R\$ 72,60    | R\$ 266,60    | 27,19%            | R\$ 246,74    | R\$ 62,33    |                               | R\$ 309,07    |
| 10   | ADAPTADA SINAPI                                    | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  | 2,00   | UN      | R\$ 767,36           | R\$ 370,16 | R\$ 1.137,52 | R\$ 1.534,72      | R\$ 740,32   | R\$ 2.275,04  | 27,19%            | R\$ 1.962,01  | R\$ 941,61   |                               | R\$ 2.893,62  |
| 11   | C 97644U   | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVIMENTO AF 122017  | 5,04   | M2      | R\$ 4,09             | R\$ 1,83   | R\$ 5,92     | R\$ 20,61         | R\$ 9,22     | R\$ 29,84     | 27,19%            | R\$ 26,21     | R\$ 11,73    |                               | R\$ 37,94     |
| 12   | SINUR-EDIF 09-62-03<br>ADAPTADA SINAPI             | RETRADA DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE  | 50,00  | UN      | R\$ 1,01             | R\$ 0,49   | R\$ 1,50     | R\$ 50,50         | R\$ 24,50    | R\$ 75,00     | 27,19%            | R\$ 64,23     | R\$ 31,16    |                               | R\$ 95,39     |
| 13   | C 97647  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVIMENTO.   | 328,00 | M²      | R\$ 1,61             | R\$ 0,66   | R\$ 2,27     | R\$ 528,08        | R\$ 216,48   | R\$ 744,56    | 27,19%            | R\$ 671,66    | R\$ 275,34   |                               | R\$ 947,00    |
| 14   | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00<br>06 15 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE AF 122017   | 266,91 | M²      | R\$ 13,76            | R\$ 6,87   | R\$ 20,63    | R\$ 3.671,43      | R\$ 1.834,15 | R\$ 5.505,58  | 27,19%            | R\$ 4.669,88  | R\$ 2.332,85 |                               | R\$ 7.002,53  |
| 15   | C 98624U   | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF 05/2018  | 101,80 | M²      | R\$ 1,56             | R\$ 0,65   | R\$ 2,21     | R\$ 158,81        | R\$ 66,17    | R\$ 224,98    | 27,19%            | R\$ 201,98    | R\$ 94,16    |                               | R\$ 286,14    |
| 16   | C 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAME  | 3,00   | M²      | R\$ 24,53            | R\$ 12,21  | R\$ 36,74    | R\$ 73,59         | R\$ 36,63    | R\$ 110,22    | 27,19%            | R\$ 93,59     | R\$ 46,58    |                               | R\$ 140,17    |
| 17   | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00<br>08 11 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA   | 8,60   | M²      | R\$ 13,38            | R\$ 6,36   | R\$ 19,74    | R\$ 115,05        | R\$ 54,72    | R\$ 169,76    | 27,19%            | R\$ 146,32    | R\$ 69,59    |                               | R\$ 215,91    |
| 18   | C 88316 ADAPTADA SINAPI                            | RETRADA DE CERCA ELTRIFICADA  | 120,00 | M       | R\$ 0,93             | R\$ 0,48   | R\$ 1,41     | R\$ 111,96        | R\$ 57,60    | R\$ 169,56    | 27,19%            | R\$ 142,40    | R\$ 73,26    |                               | R\$ 215,66    |
| 19   | C 97644U   | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO AF 122017  | 5,04   | M²      | R\$ 4,09             | R\$ 1,83   | R\$ 5,92     | R\$ 20,61         | R\$ 9,22     | R\$ 29,84     | 27,19%            | R\$ 26,21     | R\$ 11,73    |                               | R\$ 37,94     |
| 20   | C 97639U   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO AF 122017   | 40,00  | M²      | R\$ 9,92             | R\$ 4,65   | R\$ 14,57    | R\$ 396,80        | R\$ 196,00   | R\$ 592,80    | 27,19%            | R\$ 504,68    | R\$ 236,57   |                               | R\$ 741,25    |
| 21   | COHU - 403657<br>ADAPTADA SINAPI                   | TRANSPORTE MANUAL, HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTANCIA   | 50,00  | M²      | R\$ 28,92            | R\$ 14,88  | R\$ 43,80    | R\$ 1.446,15      | R\$ 744,00   | R\$ 2.190,15  | 27,19%            | R\$ 1.839,36  | R\$ 946,29   |                               | R\$ 2.785,64  |
| 22   | ENOP 05 06 00 10 A<br>ADAPTADA SINAPI              | PROTEÇÃO DE PISO COM PAPILO AUTO-ADESIVO (SALVA PISO ROL O COM 25X2 OU SIMILAR)   | 266,49 | M2      | R\$ 0,59             | R\$ 6,32   | R\$ 6,90     | R\$ 153,58        | R\$ 2.207,97 | R\$ 2.361,55  | 27,19%            | R\$ 196,33    | R\$ 2.808,32 |                               | R\$ 3.003,65  |
| 23   | C 72897  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3   | 10,00  | M3      | R\$ 9,69             | R\$ 6,05   | R\$ 15,74    | R\$ 96,90         | R\$ 90,50    | R\$ 187,40    | 27,19%            | R\$ 123,24    | R\$ 115,10   |                               | R\$ 238,34    |
| 24   | C 94964U   | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 (PATAMAR E RAMPA)   | 1,00   | M³      | R\$ 42,04            | R\$ 236,14 | R\$ 278,18   | R\$ 42,04         | R\$ 236,14   | R\$ 278,18    | 27,19%            | R\$ 53,47     | R\$ 300,34   |                               | R\$ 353,81    |
| 25   | C 91837U   | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015                                 | 411,52 | M       | R\$ 3,17             | R\$ 7,02   | R\$ 10,19    | R\$ 1.304,52      | R\$ 2.898,67 | R\$ 4.193,39  | 27,19%            | R\$ 1.659,21  | R\$ 3.674,35 |                               | R\$ 5.333,56  |



# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel: 67 3431-1369 e-mail: jbatraghin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORã - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

|  |        |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM | CPU   | DESCRIÇÃO  | QUANT.  | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ |            |              | CUSTOS TOTAIS R\$ |              |               | BDI %  | PREÇOS TOTAIS R\$ |               | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ |
|------|---|--|---------|---------|----------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------------|
|      |   |  |         |         | M.O                  | MAT.       | TOTAL        | M.O               | MAT.         | TOTAL         |        | M.O               | MAT.          |                               |
| 26   | C 91926   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015  | 1491,00 | M       | R\$ 0,73             | R\$ 1,83   | R\$ 2,56     | R\$ 1.088,43      | R\$ 2.728,53 | R\$ 3.816,96  | 27,19% | R\$ 1.384,37      | R\$ 3.470,41  | R\$ 4.854,78                  |
| 27   | C 98236   | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019   | 990,00  | M       | R\$ 0,65             | R\$ 1,92   | R\$ 2,57     | R\$ 643,50        | R\$ 1.900,80 | R\$ 2.544,30  | 27,19% | R\$ 818,46        | R\$ 2.417,62  | R\$ 3.236,08                  |
| 28   | C 98307 ADAPTADA SINAPI                         | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONECTOR MACHO RJ45) AF. 11/2019  | 33,00   | UN      | R\$ 5,05             | R\$ 3,76   | R\$ 8,81     | R\$ 168,65        | R\$ 124,08   | R\$ 290,73    | 27,19% | R\$ 211,96        | R\$ 157,81    | R\$ 389,77                    |
| 29   | C 98307 ADAPTADA SINAPI                         | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONECTOR FEMEA RJ45) AF. 11/2019  | 33,00   | UN      | R\$ 5,05             | R\$ 17,63  | R\$ 22,68    | R\$ 166,65        | R\$ 581,79   | R\$ 748,44    | 27,19% | R\$ 211,96        | R\$ 739,97    | R\$ 951,93                    |
| 30   | SUB-UNIDADE 65040                               | CONECTOR FEMEA RJ45  | 33,00   | UN      | R\$ 0,00             | R\$ 30,41  | R\$ 30,41    | R\$ 0,00          | R\$ 1.003,53 | R\$ 1.003,53  | 27,19% | R\$ 0,00          | R\$ 1.278,38  | R\$ 1.278,38                  |
| 31   | L 39607   | PATCO COORD. CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 12/2015                     | 33,00   | UN      | R\$ 0,00             | R\$ 17,95  | R\$ 17,95    | R\$ 0,00          | R\$ 592,25   | R\$ 592,25    | 27,19% | R\$ 0,00          | R\$ 753,40    | R\$ 753,40                    |
| 32   | C 92590U  | TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019  | 328,00  | M²      | R\$ 3,91             | R\$ 24,11  | R\$ 28,02    | R\$ 1.282,48      | R\$ 7.908,08 | R\$ 9.190,56  | 27,19% | R\$ 1.631,18      | R\$ 10.058,28 | R\$ 11.689,46                 |
| 33   | C 92616   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 12/2015   | 8,00    | UN      | R\$ 173,22           | R\$ 909,12 | R\$ 1.082,34 | R\$ 1.385,76      | R\$ 7.272,96 | R\$ 8.658,72  | 27,19% | R\$ 1.762,54      | R\$ 9.250,47  | R\$ 11.013,01                 |
| 34   | C 94213   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019  | 328,00  | M²      | R\$ 2,14             | R\$ 43,09  | R\$ 45,23    | R\$ 701,92        | #####        | R\$ 14.935,44 | 27,19% | R\$ 892,77        | R\$ 17.976,42 | R\$ 18.869,19                 |
| 35   | C 94231   | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019  | 195,57  | M       | R\$ 3,00             | R\$ 27,63  | R\$ 30,63    | R\$ 586,71        | R\$ 5.403,60 | R\$ 5.990,31  | 27,19% | R\$ 746,23        | R\$ 6.872,83  | R\$ 7.619,06                  |
| 36   | C 94231 ADAPTADA SINAPI                         | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019  | 100,00  | M       | R\$ 3,82             | R\$ 32,62  | R\$ 36,44    | R\$ 382,00        | R\$ 3.262,00 | R\$ 3.644,00  | 27,19% | R\$ 485,86        | R\$ 4.148,93  | R\$ 4.634,79                  |
| 37   | C 94228   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019   | 66,46   | M       | R\$ 7,59             | R\$ 44,91  | R\$ 52,50    | R\$ 504,43        | R\$ 2.984,72 | R\$ 3.489,15  | 27,19% | R\$ 641,58        | R\$ 3.796,26  | R\$ 4.437,84                  |
| 38   | ENOP 16.007.0023-0 ADAPTADA SINAPI              | CUMEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESURA DE 0,5MM, 0,30M DE ADA PARA CADA LADO PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI   | 27,65   | M       | R\$ 6,87             | R\$ 42,88  | R\$ 49,76    | R\$ 190,04        | R\$ 1.185,74 | R\$ 1.375,78  | 27,19% | R\$ 241,70        | R\$ 1.506,13  | R\$ 1.749,83                  |
| 39   | C 91790U  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL, DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FALÇÕES PARA BREDIOS, AF. 10/2015 | 5,90    | M       | R\$ 7,48             | R\$ 39,60  | R\$ 47,08    | R\$ 41,89         | R\$ 221,76   | R\$ 263,65    | 27,19% | R\$ 53,27         | R\$ 282,05    | R\$ 335,32                    |
| 40   | TCPO 3R 10.97.00.00.00.00 53.20 ADAPTADA SINAPI | Primura hidráulica sobre superfície de tipo A vista com uma dentão de silicone   | 87,50   | M²      | R\$ 6,50             | R\$ 11,83  | R\$ 18,33    | R\$ 568,62        | R\$ 1.035,08 | R\$ 1.603,70  | 27,19% | R\$ 723,22        | R\$ 1.316,51  | R\$ 2.039,73                  |
| 41   | C 98957   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO AF. 08/2018   | 87,50   | M²      | R\$ 6,48             | R\$ 21,37  | R\$ 27,86    | R\$ 567,88        | R\$ 1.889,88 | R\$ 2.457,75  | 27,19% | R\$ 722,28        | R\$ 2.378,29  | R\$ 3.100,57                  |
| 42   | C 89307U  | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X28 (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2014                | 33,46   | M²      | R\$ 22,82            | R\$ 48,33  | R\$ 71,15    | R\$ 763,56        | R\$ 1.617,12 | R\$ 2.380,68  | 27,19% | R\$ 971,16        | R\$ 2.056,81  | R\$ 3.027,97                  |
| 43   | C 83185   | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF. 09/2016  | 82,80   | M       | R\$ 4,25             | R\$ 23,01  | R\$ 27,26    | R\$ 351,05        | R\$ 1.900,63 | R\$ 2.251,68  | 27,19% | R\$ 446,50        | R\$ 2.417,40  | R\$ 2.863,90                  |



# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbatragh@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORã - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUIDA DE 389,83 M²

|  |        |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (DIFERENCIADO EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM | CPU  | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ |           |             | CUSTOS TOTAIS R\$ |             |              | PREÇOS TOTAIS R\$ |             | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ |              |
|------|--|---|--------|---------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
|      |  |   |        |         | M.O.                 | MAT.      | TOTAL       | M.O.              | MAT.        | TOTAL        | BDI %             | M.O.        |                               | MAT.         |
| 44   | C 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 08/2014                               | 82,60  | M²      | RS 1,17              | RS 1,44   | RS 2,61     | RS 96,64          | RS 118,94   | RS 215,59    | 27,19%            | RS 122,91   | RS 151,28                     | RS 274,19    |
| 45   | C 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO. ESPRESSURA DE 25 MM. AF. 08/2014 | 82,60  | M²      | RS 18,72             | RS 18,41  | RS 37,13    | RS 1.546,27       | RS 1.520,67 | RS 3.066,94  | 27,19%            | RS 1.986,70 | RS 1.934,13                   | RS 3.920,83  |
| 46   | C 88325  | ESPRESSURA 10M, INCLUSO SELANTE E LÁSTICO A BASE DE POLIURETANO   | 57,00  | M²      | RS 13,72             | RS 24,22  | RS 37,94    | RS 782,04         | RS 1.380,54 | RS 2.162,58  | 27,19%            | RS 994,67   | RS 1.755,90                   | RS 2.750,57  |
| 47   | C 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015   | 51,00  | M       | RS 0,73              | RS 1,83   | RS 2,56     | RS 37,23          | RS 93,33    | RS 130,56    | 27,19%            | RS 47,35    | RS 118,70                     | RS 166,05    |
| 48   | C 89865  | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014  | 5,00   | M       | RS 4,07              | RS 4,42   | RS 8,49     | RS 20,36          | RS 22,10    | RS 42,45     | 27,19%            | RS 25,88    | RS 28,10                      | RS 53,98     |
| 49   | TCPO 3R-11 76 00 00 00 00<br>00 09 ADAPTADA SIUAPI | Mastro para bandeiras com 10 metros de altura   | 1,00   | UN      | RS 184,56            | RS 887,79 | RS 1.072,36 | RS 184,56         | RS 887,79   | RS 1.072,36  | 27,19%            | RS 234,74   | RS 1.129,18                   | RS 1.363,92  |
| 50   | C 94964U   | CONCRETO FCK = 30MPa TRAÇO 1:2:7,3 CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016   | 2,70   | M³      | RS 42,04             | RS 236,14 | RS 278,18   | RS 113,51         | RS 637,59   | RS 751,09    | 27,19%            | RS 144,37   | RS 810,93                     | RS 955,30    |
| 51   | C 98561U   | ARRUMAR CALÇADA   | 38,18  | M²      | RS 14,01             | RS 13,95  | RS 27,96    | RS 534,90         | RS 532,61   | RS 1.067,51  | 27,19%            | RS 680,34   | RS 677,42                     | RS 1.357,76  |
| 52   | C 91338U   | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019   | 3,96   | M²      | RS 6,10              | RS 803,70 | RS 809,80   | RS 20,50          | RS 2.700,43 | RS 2.720,93  | 27,19%            | RS 26,06    | RS 3.434,67                   | RS 3.460,73  |
| 53   | C 98689U   | SOL EIRA EM GRANITO (CINZA ANDORINHA) LARGURA 15 CM, ESPRESSURA 2,0 CM AF. 08/2018  | 4,65   | M       | RS 10,15             | RS 73,37  | RS 83,52    | RS 47,20          | RS 341,17   | RS 388,37    | 27,19%            | RS 60,03    | RS 433,93                     | RS 493,96    |
| 54   | SIURB EDIFIC 07-80-50<br>ADAPTADA SIUAPI           | RETRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS   | 11,00  | UN      | RS 6,79              | RS 2,41   | RS 9,20     | RS 74,69          | RS 26,51    | RS 101,20    | 27,19%            | RS 94,99    | RS 33,71                      | RS 128,70    |
| 55   | C 93662U   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016   | 20,00  | UN      | RS 3,24              | RS 50,97  | RS 54,21    | RS 64,80          | RS 1.019,40 | RS 1.084,20  | 27,19%            | RS 82,41    | RS 1.296,57                   | RS 1.378,98  |
| 56   | C 93667U   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016   | 20,00  | UN      | RS 2,21              | RS 10,24  | RS 12,45    | RS 44,20          | RS 204,80   | RS 249,00    | 27,19%            | RS 56,21    | RS 290,48                     | RS 316,69    |
| 57   | C 93662U   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016   | 2,00   | UN      | RS 3,24              | RS 50,97  | RS 54,21    | RS 6,48           | RS 101,94   | RS 108,42    | 27,19%            | RS 8,24     | RS 129,65                     | RS 137,89    |
| 58   | C 93667U   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016   | 2,00   | UN      | RS 2,21              | RS 10,24  | RS 12,45    | RS 4,42           | RS 20,48    | RS 24,90     | 27,19%            | RS 5,62     | RS 26,04                      | RS 31,66     |
| 59   | C 74130U5  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | 2,00   | UN      | RS 9,81              | RS 106,62 | RS 116,43   | RS 19,62          | RS 213,24   | RS 232,86    | 27,19%            | RS 24,95    | RS 271,21                     | RS 296,16    |
| 60   | C 74130U6  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | 2,00   | UN      | RS 9,81              | RS 325,12 | RS 334,93   | RS 19,62          | RS 650,24   | RS 669,86    | 27,19%            | RS 24,95    | RS 627,04                     | RS 651,99    |
| 61   | C 74131U6  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TERMOELÉTRICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | 2,00   | UN      | RS 85,92             | RS 418,95 | RS 504,77   | RS 171,84         | RS 837,70   | RS 1.009,54  | 27,19%            | RS 218,56   | RS 1.085,47                   | RS 1.284,03  |
| 62   | C 88423U   | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA (brilho) EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 08/2014  | 753,40 | M²      | RS 2,60              | RS 13,73  | RS 16,33    | RS 1.984,84       | #####       | RS 12.466,32 | 27,19%            | RS 2.524,51 | RS 13.381,39                  | RS 15.855,90 |
| 63   | C 89487  | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DIAS DEMAS S. AF. 08/2014   | 581,04 | M²      | RS 2,06              | RS 6,96   | RS 9,02     | RS 1.196,94       | RS 4.044,04 | RS 5.240,98  | 27,19%            | RS 1.522,39 | RS 5.143,61                   | RS 6.666,00  |
| 64   | C 89486  | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DIAS DEMAS AF. 08/2014   | 399,83 | M²      | RS 2,69              | RS 7,27   | RS 9,96     | RS 1.048,64       | RS 2.834,06 | RS 3.882,71  | 27,19%            | RS 1.333,76 | RS 3.604,64                   | RS 4.938,40  |



# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbatragh@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORã - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

|  |        |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM | CPU   | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ |              |              |              |              | CUSTOS TOTAIS R\$ |        |              |               |               | PREÇOS TOTAIS R\$ |  | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ |
|------|---|---|--------|---------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------|
|      |   |   |        |         | M.O                  | MAT.         | TOTAL        | M.O          | MAT.         | TOTAL             | BDI %  | M.O          | MAT.          |               |                   |  |                               |
| 65   | C 88494   | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. UMA DEMÃO AF_08/2014  | 389,83 | M²      | R\$ 8,03             | R\$ 6,55     | R\$ 14,58    | R\$ 3.130,33 | R\$ 2.553,39 | R\$ 5.683,72      | 27,19% | R\$ 3.981,47 | R\$ 3.247,65  | R\$ 7.229,12  |                   |  |                               |
| 66   | C 88495   | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_08/2014   | 581,04 | M²      | R\$ 3,72             | R\$ 4,47     | R\$ 8,19     | R\$ 2.161,47 | R\$ 2.597,25 | R\$ 4.758,72      | 27,19% | R\$ 2.749,17 | R\$ 3.303,44  | R\$ 6.052,61  |                   |  |                               |
| 67   | C 100740U                                       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (SMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020 | 98,30  | M²      | R\$ 2,67             | R\$ 4,10     | R\$ 6,77     | R\$ 262,46   | R\$ 403,03   | R\$ 665,49        | 27,19% | R\$ 333,62   | R\$ 512,61    | R\$ 846,43    |                   |  |                               |
| 68   | C 83446   | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E TRENDO BRITA   | 2,00   | UN      | R\$ 62,84            | R\$ 92,38    | R\$ 155,22   | R\$ 125,68   | R\$ 184,76   | R\$ 310,44        | 27,19% | R\$ 159,65   | R\$ 234,99    | R\$ 394,94    |                   |  |                               |
| 69   | C 96356   | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUILS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P           | 7,16   | M²      | R\$ 8,26             | R\$ 59,20    | R\$ 67,46    | R\$ 59,14    | R\$ 423,87   | R\$ 483,01        | 27,19% | R\$ 75,22    | R\$ 539,12    | R\$ 614,34    |                   |  |                               |
| 70   | C 96372   | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL AF_08/2017  | 7,16   | M²      | R\$ 1,01             | R\$ 21,56    | R\$ 22,57    | R\$ 7,23     | R\$ 154,37   | R\$ 161,60        | 27,19% | R\$ 9,19     | R\$ 196,34    | R\$ 205,53    |                   |  |                               |
| 71   | C 88495   | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_08/2014   | 14,32  | M²      | R\$ 3,72             | R\$ 4,47     | R\$ 8,19     | R\$ 53,27    | R\$ 64,01    | R\$ 117,28        | 27,19% | R\$ 67,75    | R\$ 81,41     | R\$ 149,16    |                   |  |                               |
| 72   | C 83358   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_08/2016   | 5,55   | M3      | R\$ 36,92            | R\$ 18,97    | R\$ 55,89    | R\$ 204,91   | R\$ 105,28   | R\$ 310,19        | 27,19% | R\$ 260,61   | R\$ 133,91    | R\$ 394,52    |                   |  |                               |
| 73   | C 98965   | REATORIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017   | 5,55   | M3      | R\$ 22,40            | R\$ 11,49    | R\$ 33,89    | R\$ 124,32   | R\$ 63,77    | R\$ 188,09        | 27,19% | R\$ 158,12   | R\$ 81,10     | R\$ 239,22    |                   |  |                               |
| 74   | C 89714   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE VÍDEO SANITÁRIO. AF_12/2014                            | 44,40  | M       | R\$ 15,76            | R\$ 22,90    | R\$ 38,68    | R\$ 700,63   | R\$ 1.016,76 | R\$ 1.717,39      | 27,19% | R\$ 891,13   | R\$ 1.293,21  | R\$ 2.184,34  |                   |  |                               |
| 75   | C 738381 ADAPTADA SINAPI                        | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS  | 1,00   | UN      | R\$ 3,13             | R\$ 1.175,75 | R\$ 1.178,88 | R\$ 3,13     | R\$ 1.175,75 | R\$ 1.178,88      | 27,19% | R\$ 3,98     | R\$ 1.496,43  | R\$ 1.499,41  |                   |  |                               |
| 76   | C 97607U  | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 10,27            | R\$ 54,75    | R\$ 65,02    | R\$ 10,27    | R\$ 54,75    | R\$ 65,02         | 27,19% | R\$ 13,06    | R\$ 69,63     | R\$ 82,69     |                   |  |                               |
| 77   | TCPO_3R_10_63_51_00_00_00_05_30 ADAPTADA SINAPI | Placa cimentica pododiti direcional 40 x 40 cm # 3,5 cm assentada com argamassa de cimento e areia  | 14,72  | M²      | R\$ 11,85            | R\$ 60,79    | R\$ 72,64    | R\$ 174,48   | R\$ 894,85   | R\$ 1.069,32      | 27,19% | R\$ 221,91   | R\$ 1.138,15  | R\$ 1.360,06  |                   |  |                               |
| 78   | C 92000U  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015   | 30,00  | UN      | R\$ 7,57             | R\$ 12,05    | R\$ 19,62    | R\$ 227,10   | R\$ 361,50   | R\$ 588,60        | 27,19% | R\$ 288,84   | R\$ 459,79    | R\$ 748,63    |                   |  |                               |
| 79   | C 91992U  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (FORNO TETO)   | 1,00   | UN      | R\$ 13,96            | R\$ 14,60    | R\$ 28,58    | R\$ 13,98    | R\$ 14,60    | R\$ 28,58         | 27,19% | R\$ 17,78    | R\$ 18,56     | R\$ 36,34     |                   |  |                               |
| 80   | C 100830U                                       | LAMPADA TUBULAR LED DE (8/20 W, BASE G13. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P   | 36,00  | UN      | R\$ 4,61             | R\$ 25,62    | R\$ 30,23    | R\$ 165,96   | R\$ 922,32   | R\$ 1.088,28      | 27,19% | R\$ 211,08   | R\$ 1.173,09  | R\$ 1.384,17  |                   |  |                               |
| 81   | C 92333U  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015   | 357,81 | M²      | R\$ 2,94             | R\$ 34,81    | R\$ 37,65    | R\$ 1.016,18 | #####        | R\$ 13.471,55     | 27,19% | R\$ 1.292,47 | R\$ 15.841,98 | R\$ 17.134,45 |                   |  |                               |
| 82   | C 98888   | RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA, SANTA LUZIA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)  | 176,00 | M       | R\$ 1,74             | R\$ 43,95    | R\$ 45,99    | R\$ 306,24   | R\$ 7.717,60 | R\$ 8.023,84      | 27,19% | R\$ 389,50   | R\$ 9.816,01  | R\$ 10.205,51 |                   |  |                               |
| 83   | C 98888   | RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA, SANTA LUZIA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (RODAMEIÃO)  | 63,55  | M       | R\$ 1,74             | R\$ 43,95    | R\$ 45,99    | R\$ 110,58   | R\$ 2.786,67 | R\$ 2.897,24      | 27,19% | R\$ 140,64   | R\$ 3.544,36  | R\$ 3.685,00  |                   |  |                               |



# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbatraghin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORã - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUIDA DE 389,83 M²

|  |        |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM | CPU  | DESCRIÇÃO  | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ |              |              | CUSTOS TOTAIS R\$ |              |              | PREÇOS TOTAIS R\$ |              | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ |              |
|------|--|--|--------|---------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|      |  |  |        |         | M.O                  | MAT.         | TOTAL        | M.O               | MAT.         | TOTAL        | BDI %             | M.O          |                               | MAT.         |
| 84   | C 98814U   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019  | 725,00 | M²      | R\$ 0,65             | R\$ 0,41     | R\$ 1,26     | R\$ 616,25        | R\$ 287,25   | R\$ 913,50   | 27,19%            | R\$ 783,80   | R\$ 378,07                    | R\$ 1.161,87 |
| 85   | C 88264A   | COLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRIFICADA  | 120,00 | M       | R\$ 9,50             | R\$ 3,87     | R\$ 13,37    | R\$ 1.140,00      | R\$ 464,64   | R\$ 1.604,64 | 27,19%            | R\$ 1.449,96 | R\$ 590,97                    | R\$ 2.040,93 |
| 86   | C 90793A   | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO. FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                      | 1,00   | UN      | R\$ 16,94            | R\$ 796,50   | R\$ 813,44   | R\$ 16,94         | R\$ 796,50   | R\$ 813,44   | 27,19%            | R\$ 21,54    | R\$ 1.013,06                  | R\$ 1.034,60 |
| 87   | I 42425  | (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM BOLDANA APARENTE).<br>AF CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/h, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL).<br>GAS R410A, CONTROLE SÉRIO                                 | 1,00   | UN      | R\$ 0,00             | R\$ 1.690,76 | R\$ 1.690,76 | R\$ 0,00          | R\$ 1.690,76 | R\$ 1.690,76 | 27,19%            | R\$ 0,00     | R\$ 2.150,47                  | R\$ 2.150,47 |
| 88   | C 97333  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   | 10,00  | M       | R\$ 1,50             | R\$ 36,39    | R\$ 37,89    | R\$ 15,00         | R\$ 363,90   | R\$ 378,90   | 27,19%            | R\$ 19,07    | R\$ 462,84                    | R\$ 481,91   |
| 89   | C 90830A   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015.<br>FECHADURA DE EMBUIR ALTO TRAVEJO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   | 11,00  | UN      | R\$ 62,07            | R\$ 18,27    | R\$ 80,34    | R\$ 682,77        | R\$ 200,97   | R\$ 883,74   | 27,19%            | R\$ 868,41   | R\$ 255,61                    | R\$ 1.124,02 |
| 90   | C 88899U   | BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 29,98            | R\$ 540,80   | R\$ 570,78   | R\$ 29,98         | R\$ 540,80   | R\$ 570,78   | 27,19%            | R\$ 38,13    | R\$ 687,58                    | R\$ 725,71   |
| 91   | C 86900U   | CUBA DE EMBUIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 8,03             | R\$ 142,88   | R\$ 150,72   | R\$ 8,03          | R\$ 142,88   | R\$ 150,72   | 27,19%            | R\$ 10,21    | R\$ 181,48                    | R\$ 191,69   |
| 92   | C 86878  | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA, 3/12 X 1/12 PARA PIA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | 1,00   | UN      | R\$ 2,66             | R\$ 51,59    | R\$ 54,25    | R\$ 2,66          | R\$ 51,59    | R\$ 54,25    | 27,19%            | R\$ 3,38     | R\$ 65,61                     | R\$ 68,99    |
| 93   | C 86881I   | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | 1,00   | UN      | R\$ 4,21             | R\$ 149,21   | R\$ 153,42   | R\$ 4,21          | R\$ 149,21   | R\$ 153,42   | 27,19%            | R\$ 5,35     | R\$ 189,78                    | R\$ 195,13   |
| 94   | C 86891O   | FORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 1,77             | R\$ 77,69    | R\$ 79,46    | R\$ 1,77          | R\$ 77,69    | R\$ 79,46    | 27,19%            | R\$ 2,25     | R\$ 88,81                     | R\$ 101,06   |
| 95   | C 86957  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014   | 1,00   | UN      | R\$ 53,32            | R\$ 38,10    | R\$ 91,42    | R\$ 53,32         | R\$ 38,10    | R\$ 91,42    | 27,19%            | R\$ 67,81    | R\$ 48,45                     | R\$ 116,26   |
| 96   | C 86956  | TUBO PVC SOLIDATEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | 12,00  | M       | R\$ 7,90             | R\$ 6,15     | R\$ 14,05    | R\$ 94,80         | R\$ 73,80    | R\$ 168,60   | 27,19%            | R\$ 120,57   | R\$ 93,98                     | R\$ 214,43   |
| 97   | TCPO_3R 23 12 00 00 33 20<br>02.05.ADAPTADA SINAPI | Caixa de gordura de polietileno diâmetro 50 x 100 mm   | 1,00   | UN      | R\$ 9,58             | R\$ 390,47   | R\$ 400,07   | R\$ 9,58          | R\$ 390,47   | R\$ 400,07   | 27,19%            | R\$ 12,20    | R\$ 496,64                    | R\$ 508,84   |
| 98   | C 91792  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, DE ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E ENLAÇOS, PARA BREDIOS. AF_10/2015 | 3,00   | M       | R\$ 19,46            | R\$ 19,25    | R\$ 38,71    | R\$ 58,38         | R\$ 57,75    | R\$ 116,13   | 27,19%            | R\$ 74,25    | R\$ 73,45                     | R\$ 147,70   |
| 99   | C 89714  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | 6,00   | M       | R\$ 15,78            | R\$ 22,90    | R\$ 38,68    | R\$ 94,68         | R\$ 137,40   | R\$ 232,08   | 27,19%            | R\$ 120,42   | R\$ 174,75                    | R\$ 295,17   |
| 100  | C 93356  | RAMAL DE ESGOTO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2016  | 1,50   | M3      | R\$ 36,92            | R\$ 18,97    | R\$ 55,89    | R\$ 55,38         | R\$ 28,46    | R\$ 83,84    | 27,19%            | R\$ 70,43    | R\$ 36,19                     | R\$ 106,62   |
| 101  | C 86896  | REATERRO MANUAL, APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | 1,50   | M3      | R\$ 22,40            | R\$ 11,49    | R\$ 33,89    | R\$ 33,60         | R\$ 17,24    | R\$ 50,84    | 27,19%            | R\$ 42,73    | R\$ 21,92                     | R\$ 64,65    |
| 102  | C 97808U   | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADÉ DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 10,27            | R\$ 54,51    | R\$ 64,78    | R\$ 10,27         | R\$ 54,51    | R\$ 64,78    | 27,19%            | R\$ 13,06    | R\$ 69,33                     | R\$ 82,39    |



# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porá - MS.

Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÁ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUIDA DE 389,83 M²

|  |        |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM         | CPU                       | DESCRIÇÃO  | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R\$ |           |           | CUSTOS TOTAIS R\$ |             |             | BDI %  | PREÇOS TOTAIS R\$ |               | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ |
|--------------|---------------------------|--|--------|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------------|
|              |                           |  |        |         | M.O.                 | MAT.      | TOTAL     | M.O.              | MAT.        | TOTAL       |        | M.O.              | MAT.          |                               |
| 103          | MERCADO                   | BIGEL ETÁRIO DE PISO EM ALUMINIO PARA 5 POSIÇÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | 1,00   | UN      | RS 4,80              | RS 365,82 | RS 370,62 | RS 4,80           | RS 365,82   | RS 370,62   | 27,19% | RS 6,10           | RS 465,28     | RS 471,38                     |
| 104          | C 87263                   | FORNECIMENTO GERANICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3 M² E 10 M². AE-08/2014 | 40,00  | M²      | RS 11,22             | RS 81,67  | RS 92,89  | RS 448,80         | RS 3.266,80 | RS 3.715,60 | 27,19% | RS 570,82         | RS 4.155,04   | RS 4.725,86                   |
| 105          | C 74246/1 ADAPTADA SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (utilizar refletor LED)   | 4,00   | UN      | RS 49,10             | RS 71,25  | RS 120,35 | RS 196,40         | RS 285,00   | RS 481,40   | 27,19% | RS 249,80         | RS 362,49     | RS 612,29                     |
| 106          | C 83399                   | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | 1,00   | UN      | RS 8,31              | RS 21,96  | RS 30,27  | RS 8,31           | RS 21,96    | RS 30,27    | 27,19% | RS 10,56          | RS 27,93      | RS 38,49                      |
| 107          | C 99803                   | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO LIMDO AE 04/2019  | 389,83 | M2      | RS 0,93              | RS 0,44   | RS 1,37   | RS 362,54         | RS 171,53   | RS 534,07   | 27,19% | RS 461,11         | RS 218,16     | RS 679,27                     |
| VALOR GLOBAL |                           |  |        |         |                      |           |           |                   |             |             |        | RS 84.972,54      | RS 194.053,85 | RS 279.026,39                 |

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA  
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
VALOR GLOBAL DA REFORMA

RS 84.972,54  
RS 194.053,85

RS 279.026,39

FONTE 1 : SINAPI DESONERADO 07/2020 - MATO GROSSO DO SUL.

FONTE 2 : TOPOVIER 07/2020 - MATO GROSSO DO SUL.

FONTE 3 : BOLETIM DE CUSTOS - SINDUSCON - MATO GROSSO DO SUL.

FONTE 4 : COTAÇÕES DE MERCADO - INFORMADO EM ANEXO

TODO O CALCULO DE BDI ESTA INFORMADO EM PLANILHA ANEXA.

COBASO - Construção e Comercio Ltda.  
CNPJ: 01.099.647/0001-85  
INSC: 28.229.024-7





# COBASO - Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | CPU   | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | etapa 1 |             |        | etapa 2     |        |             | etapa 3 |             |  |
|------|---|---|--------|---------|-------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--|
|      |   |   |        |         |                               | %       | R\$         | %      | R\$         | %      | R\$         | %       | R\$         |  |
| 1    | I 10776   | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO                 | 12,00  | MES     | R\$ 6.224,32                  | 33,33%  | R\$2.074,77 | 33,33% | R\$2.074,77 | 33,33% | R\$2.074,77 | 33,33%  | R\$2.074,78 |  |
| 2    | C 90768   | ARQUITETO (OU ENGENHEIRO) DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | 182,00 | H       | R\$ 11.489,21                 | 33,33%  | R\$3.829,73 | 33,33% | R\$3.829,73 | 33,33% | R\$3.829,73 | 33,33%  | R\$3.829,75 |  |
| 3    | C 90776   | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 660,00 | H       | R\$ 13.296,94                 | 33,33%  | R\$4.432,31 | 33,33% | R\$4.432,31 | 33,33% | R\$4.432,31 | 33,33%  | R\$4.432,32 |  |
| 4    | MERCADO   | Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT                                      | 1,00   | UN      | R\$ 297,54                    | 100,00% | R\$297,54   |        |             |        |             |         |             |  |
| 5    | I 4813  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M                          | 2,25   | M2      | R\$ 858,53                    | 100,00% | R\$858,53   |        |             |        |             |         |             |  |
| 6    | C 98326   | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 630,00 | H       | R\$ 14.407,31                 | 33,33%  | R\$4.802,43 | 33,33% | R\$4.802,43 | 33,33% | R\$4.802,43 | 33,33%  | R\$4.802,45 |  |
| 7    | SINDUSCON MS 5.55                               | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS (SEMANA)  | 20,00  | UN      | R\$ 5.596,36                  | 50,00%  | R\$2.798,18 | 25,00% | R\$1.399,09 | 25,00% | R\$1.399,09 | 25,00%  | R\$1.399,09 |  |
| 8    | I 10527   | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 12,00 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M | 60,00  | M/MES   | R\$ 915,76                    | 33,33%  | R\$305,25   | 33,33% | R\$305,25   | 33,33% | R\$305,25   | 33,33%  | R\$305,26   |  |
| 9    | C 97064   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017                           | 20,00  | M       | R\$ 339,07                    | 50,00%  | R\$169,53   |        |             |        |             |         | R\$169,54   |  |
| 10   | ADAPTADA SINAPI                                 | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  | 2,00   | UN      | R\$ 2.893,62                  | 50,00%  | R\$1.446,81 |        |             |        |             |         | R\$1.446,81 |  |
| 11   | C 97644U  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 5,04   | M2      | R\$ 37,94                     | 100,00% | R\$37,94    |        |             |        |             |         |             |  |
| 12   | SIURB-EDIF 09-62-03<br>ADAPTADA SINAPI          | RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE   | 50,00  | UN      | R\$ 95,39                     | 100,00% | R\$95,39    |        |             |        |             |         |             |  |
| 13   | C 97647   | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO. AF_12/2017                  | 328,00 | M²      | R\$ 947,00                    | 100,00% | R\$947,00   |        |             |        |             |         |             |  |
| 14   | TCPO 3R 03 42 00 00 00<br>06.15 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  | 266,91 | M²      | R\$ 7.002,53                  | 100,00% | R\$7.002,53 |        |             |        |             |         |             |  |
| 15   | C 98524U  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF_05/2018  | 101,80 | M²      | R\$ 286,14                    | 50,00%  | R\$143,07   | 50,00% | R\$143,07   | 50,00% | R\$143,07   | 50,00%  |             |  |
| 16   | C 97622   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME  | 3,00   | M²      | R\$ 140,17                    | 50,00%  | R\$70,08    | 50,00% | R\$70,08    | 50,00% | R\$70,08    | 50,00%  |             |  |
| 17   | TCPO 3R 03 42 00 00 00<br>06.11 ADAPTADA SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA   | 8,60   | M²      | R\$ 215,91                    | 100,00% | R\$215,91   |        |             |        |             |         |             |  |
| 18   | C 88316 ADAPTADA SINAPI                         | RETIRADA DE CERCA ELETRIFICADA  | 120,00 | M       | R\$ 215,66                    | 100,00% | R\$215,66   |        |             |        |             |         |             |  |
| 19   | C 97644U  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 5,04   | M²      | R\$ 37,94                     | 100,00% | R\$37,94    |        |             |        |             |         |             |  |
| 20   | C 97633U  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                     | 40,00  | M²      | R\$ 741,25                    | 100,00% | R\$741,25   |        |             |        |             |         |             |  |
| 21   | CDHU - 403657 ADAPTADA<br>SINAPI                | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M DE DISTÂNCIA  | 50,00  | M²      | R\$ 2.785,64                  | 50,00%  | R\$1.392,82 | 50,00% | R\$1.392,82 | 50,00% | R\$1.392,82 | 50,00%  | R\$1.392,82 |  |
| 22   | EMOP 05.058.0010-A<br>ADAPTADA SINAPI           | PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO AUTO-ADESIVO (SALVA PISO ROLO COM 25M2 OU SIMILAR)   | 265,49 | M2      | R\$ 3.003,65                  | 100,00% | R\$3.003,65 |        |             |        |             |         |             |  |



AMORACIO  
SBCONELAM  
FIBRAS E  
SUBPRODUTOS



# COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porá - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÁ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | CPU                                | DESCRIÇÃO   | QUANT.  | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | etapa 1 |          | etapa 2 |              | etapa 3 |             |
|------|------------------------------------|---|---------|---------|-------------------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|-------------|
|      |                                    |   |         |         |                               | %       | R\$      | %       | R\$          | %       | R\$         |
| 23   | C 72897                            | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3   | 10,00   | M3      | R\$ 236,34                    | 33,33%  | R\$79,44 | 33,33%  | R\$79,44     | 33,33%  | R\$79,46    |
| 24   | C 94964U                           | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PATAMAR E RAMPA)  | 1,00    | M³      | R\$ 353,81                    | 100,00% |          | 100,00% | R\$353,81    |         |             |
| 25   | C 91837U                           | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | 411,52  | M       | R\$ 5.333,56                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$5.333,56  |         |             |
| 26   | C 91926                            | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AR.CONDIONADO)   | 1491,00 | M       | R\$ 4.854,78                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$4.854,78  |         |             |
| 27   | C 98296                            | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  | 990,00  | M       | R\$ 3.236,08                  | 50,00%  |          | 50,00%  | R\$1.618,04  |         | R\$1.618,04 |
| 28   | C 98307 ADAPTADA SINAPI            | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONECTOR MACHO RJ45) AF_11/2019   | 33,00   | UN      | R\$ 369,77                    | 50,00%  |          | 50,00%  | R\$184,88    |         | R\$184,89   |
| 29   | C 98307 ADAPTADA SINAPI            | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONECTOR FÊMEA RJ45) AF_11/2019   | 33,00   | UN      | R\$ 951,93                    | 50,00%  |          | 50,00%  | R\$475,96    |         | R\$475,97   |
| 30   | SIURB-INFRA 65040                  | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA   | 33,00   | UN      | R\$ 1.276,38                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$1.276,38  |         |             |
| 31   | 1 39607                            | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M   | 33,00   | UN      | R\$ 753,40                    | 100,00% |          | 100,00% | R\$753,40    |         |             |
| 32   | C 92580U                           | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019         | 328,00  | M²      | R\$ 11.689,46                 | 100,00% |          | 100,00% | R\$11.689,46 |         |             |
| 33   | C 92616                            | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015                  | 8,00    | UN      | R\$ 11.013,01                 | 100,00% |          | 100,00% | R\$11.013,01 |         |             |
| 34   | C 94213                            | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOLUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019  | 328,00  | M²      | R\$ 18.869,19                 | 100,00% |          | 100,00% | R\$18.869,19 |         |             |
| 35   | C 94231                            | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | 195,57  | M       | R\$ 7.619,06                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$7.619,06  |         |             |
| 36   | C 94231 ADAPTADA SINAPI            | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM)                      | 100,00  | M       | R\$ 4.634,79                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$4.634,79  |         |             |
| 37   | C 94228                            | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | 66,46   | M       | R\$ 4.437,84                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$4.437,84  |         |             |
| 38   | EMCP 16.007.0023-0 ADAPTADA SINAPI | CUMEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 27,65   | M       | R\$ 1.749,83                  | 100,00% |          | 100,00% | R\$1.749,83  |         |             |



# COBASO - Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | CPU   | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | etapa 1 |             | etapa 2 |             | etapa 3 |             |
|------|---|---|--------|---------|-------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|      |   |   |        |         |                               | %       | R\$         | %       | R\$         | %       | R\$         |
| 39   | C 91790U  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015 | 5,60   | M       | R\$ 335,32                    | 100,00% | R\$335,32   | 100,00% | R\$335,32   | 100,00% | R\$335,32   |
| 40   | TCPO 3R 10 97 00 00 00<br>53 20 ADAPTADA SINAPI | Pintura hidrofurante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone   | 87,50  | M²      | R\$ 2.039,73                  | 100,00% | R\$2.039,73 | 100,00% | R\$2.039,73 | 100,00% | R\$2.039,73 |
| 41   | C 98557   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_06/2018   | 87,50  | M²      | R\$ 3.100,57                  | 100,00% | R\$3.100,57 | 100,00% | R\$3.100,57 | 100,00% | R\$3.100,57 |
| 42   | C 89307U  | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2014                | 33,46  | M²      | R\$ 3.027,97                  | 50,00%  | R\$1.513,98 | 50,00%  | R\$1.513,99 | 50,00%  | R\$1.513,99 |
| 43   | C 93185   | (LUMA FIADA)<br>VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016  | 82,60  | M       | R\$ 2.863,90                  | 50,00%  | R\$1.431,95 | 50,00%  | R\$1.431,95 | 50,00%  | R\$1.431,95 |
| 44   | C 87879   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014  | 82,60  | M²      | R\$ 274,19                    | 50,00%  | R\$137,09   | 50,00%  | R\$137,10   | 50,00%  | R\$137,10   |
| 45   | C 87775   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014  | 82,60  | M²      | R\$ 3.900,83                  | 50,00%  | R\$1.950,41 | 50,00%  | R\$1.950,42 | 50,00%  | R\$1.950,42 |
| 46   | C 66325   | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE E LASTICO A BASE DE POLIURETANO  | 57,00  | M²      | R\$ 2.750,57                  | 50,00%  | R\$1.375,28 | 50,00%  | R\$1.375,28 | 50,00%  | R\$1.375,28 |
| 47   | C 91926   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015   | 51,00  | M       | R\$ 166,05                    | 100,00% | R\$166,05   | 100,00% | R\$166,05   | 100,00% | R\$166,05   |
| 48   | C 89865   | (AR CONDICIONADO)<br>TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014  | 5,00   | M       | R\$ 53,98                     | 100,00% | R\$53,98    | 100,00% | R\$53,98    | 100,00% | R\$53,98    |
| 49   | TCPO 3R 11 76 00 00 00<br>00 09 ADAPTADA SINAPI | Mastro para bandeiras com 10 metros de altura   | 1,00   | UN      | R\$ 1.363,92                  | 100,00% | R\$1.363,92 | 100,00% | R\$1.363,92 | 100,00% | R\$1.363,92 |
| 50   | C 94964U  | CONCRETO FCX = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016  | 2,70   | M³      | R\$ 955,30                    | 50,00%  | R\$477,65   | 50,00%  | R\$477,65   | 50,00%  | R\$477,65   |
| 51   | C 98561U  | (ARRUMAR CALÇADA)<br>IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =  | 38,18  | M²      | R\$ 1.357,76                  | 100,00% | R\$1.357,76 | 100,00% | R\$1.357,76 | 100,00% | R\$1.357,76 |
| 52   | C 91338U  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018   | 3,36   | M²      | R\$ 3.460,73                  | 100,00% | R\$3.460,73 | 100,00% | R\$3.460,73 | 100,00% | R\$3.460,73 |
| 53   | C 98689U  | SOLEIRA EM GRANITO (CINZA ANDORINHA), LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018   | 4,65   | M       | R\$ 493,96                    | 100,00% | R\$493,96   | 100,00% | R\$493,96   | 100,00% | R\$493,96   |



# COBASO - Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbattaglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,83% |

## CROMOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | CPU                                      | DESCRIÇÃO   | QUANT. | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | etapa 1 |             | etapa 2 |             | etapa 3 |             |
|------|--|---|--------|---------|-------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|      |  |   |        |         |                               | %       | R\$         | %       | R\$         | %       | R\$         |
| 54   | SIURB-EDIFIC.07-80-50<br>ADAPTADA SINAPI | RETRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS   | 11,00  | UN      | R\$ 128,70                    | 100,00% | R\$128,70   | 100,00% | R\$128,70   | 100,00% | R\$         |
| 55   | C 93862U                                 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016   | 20,00  | UN      | R\$ 1.378,98                  | 100,00% | R\$1.378,98 | 100,00% | R\$1.378,98 | 100,00% | R\$         |
| 56   | C 93857U                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE<br>32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016   | 20,00  | UN      | R\$ 316,69                    | 100,00% | R\$316,69   | 100,00% | R\$316,69   | 100,00% | R\$         |
| 57   | C 93862U                                 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016   | 2,00   | UN      | R\$ 137,89                    | 100,00% | R\$137,89   | 100,00% | R\$137,89   | 100,00% | R\$         |
| 58   | C 93857U                                 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE<br>32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016   | 2,00   | UN      | R\$ 31,66                     | 100,00% | R\$31,66    | 100,00% | R\$31,66    | 100,00% | R\$         |
| 59   | C 74130/5                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA<br>(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | 2,00   | UN      | R\$ 296,16                    | 100,00% | R\$296,16   | 100,00% | R\$296,16   | 100,00% | R\$         |
| 60   | C 74130/6                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA<br>(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | 2,00   | UN      | R\$ 851,99                    | 100,00% | R\$851,99   | 100,00% | R\$851,99   | 100,00% | R\$         |
| 61   | C 74131/6                                | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM<br>CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES<br>TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO<br>TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2,00   | UN      | R\$ 1.284,03                  | 100,00% | R\$1.284,03 | 100,00% | R\$1.284,03 | 100,00% | R\$         |
| 62   | C 88423U                                 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA<br>ACRILICA (grafite) EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA<br>COR. AF. 06/2014   | 763,40 | M²      | R\$ 15.855,90                 | 50,00%  | R\$7.927,95 | 50,00%  | R\$7.927,95 | 50,00%  | R\$7.927,95 |
| 63   | C 88487                                  | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM<br>PAREDES, DUAS DEMAO S. AF. 06/2014  | 581,04 | M²      | R\$ 6.666,00                  | 50,00%  | R\$3.333,00 | 50,00%  | R\$3.333,00 | 50,00%  | R\$3.333,00 |
| 64   | C 88486                                  | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM<br>TETO, DUAS DEMAO S. AF. 06/2014   | 389,83 | M²      | R\$ 4.938,40                  | 50,00%  | R\$2.469,20 | 50,00%  | R\$2.469,20 | 50,00%  | R\$2.469,20 |
| 65   | C 88494                                  | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA<br>DEMAO. AF. 06/2014   | 389,83 | M²      | R\$ 7.229,12                  | 50,00%  | R\$3.614,56 | 50,00%  | R\$3.614,56 | 50,00%  | R\$3.614,56 |
| 66   | C 88495                                  | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,<br>UMA DEMAO. AF. 06/2014  | 581,04 | M²      | R\$ 6.052,61                  | 50,00%  | R\$3.026,30 | 50,00%  | R\$3.026,30 | 50,00%  | R\$3.026,30 |
| 67   | C 100740U                                | PINTURA COM TINTA ALOQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE<br>SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE<br>PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).<br>AF. 01/2020         | 98,30  | M²      | R\$ 846,43                    | 50,00%  | R\$423,21   | 50,00%  | R\$423,21   | 50,00%  | R\$423,22   |
| 68   | C 83446                                  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | 2,00   | UN      | R\$ 394,84                    | 100,00% | R\$394,84   | 100,00% | R\$394,84   | 100,00% | R\$         |
| 69   | C 96356                                  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),<br>PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E<br>ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.<br>AF. 06/2017_P                      | 7,16   | M²      | R\$ 614,34                    | 100,00% | R\$614,34   | 100,00% | R\$614,34   | 100,00% | R\$         |
| 70   | C 96372                                  | INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM<br>PAREDES DRYWALL. AF. 06/2017   | 7,16   | M²      | R\$ 205,53                    | 100,00% | R\$205,53   | 100,00% | R\$205,53   | 100,00% | R\$         |



# COBASO - Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,83% |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| etapa 1 | etapa 2 | etapa 3 |
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|

| ITEM | CPU  | DESCRIÇÃO  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | %       | R\$         | %       | R\$ | % | R\$         |
|------|--|--|--------|---------|-------------------------------|---------|-------------|---------|-----|---|-------------|
| 71   | C 88485                                      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | 14,32  | M²      | R\$ 149,16                    | 100,00% | R\$149,16   |         |     |   |             |
| 72   | C 93358                                      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | 5,55   | M3      | R\$ 394,52                    | 100,00% | R\$394,52   |         |     |   |             |
| 73   | C 98895                                      | REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | 5,55   | M3      | R\$ 239,22                    | 100,00% | R\$239,22   |         |     |   |             |
| 74   | C 88714                                      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | 44,40  | M       | R\$ 2.184,34                  | 100,00% | R\$2.184,34 |         |     |   |             |
| 75   | C 73838/1 ADAPTADA SINAPI                    | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M; ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM ROLDANA APARENTES)   | 1,00   | UN      | R\$ 1.489,41                  | 100,00% |             | 100,00% |     |   | R\$1.489,41 |
| 76   | C 97607U                                     | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | 1,00   | UN      | R\$ 82,69                     |         |             | 100,00% |     |   | R\$82,69    |
| 77   | TCPO 3R 10 63 51 00 00 05 30 ADAPTADA SINAPI | Placa cimentícia podotátil direcional 40 x 40 cm # 3,5 cm assentada com argamassa de cimento e areia   | 14,72  | M²      | R\$ 1.360,06                  |         |             | 100,00% |     |   | R\$1.360,06 |
| 78   | C 92000U                                     | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | 30,00  | UN      | R\$ 748,63                    |         |             | 100,00% |     |   | R\$748,63   |
| 79   | C 91992U                                     | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (POR NO TETO)  | 1,00   | UN      | R\$ 36,34                     |         |             | 100,00% |     |   | R\$36,34    |
| 80   | C 100903U                                    | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 P   | 36,00  | UN      | R\$ 1.384,17                  |         |             | 100,00% |     |   | R\$1.384,17 |
| 81   | C 92393U                                     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  | 357,81 | M²      | R\$ 17.134,45                 | 50,00%  | R\$8.567,22 | 50,00%  |     |   | R\$8.567,23 |
| 82   | C 98688                                      | RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)  | 176,00 | M       | R\$ 10.205,51                 | 50,00%  | R\$5.102,75 | 50,00%  |     |   | R\$5.102,76 |
| 83   | C 98688                                      | RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 (7CM DE ALTURA SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (RODAMELO)   | 63,55  | M       | R\$ 3.685,00                  |         |             | 100,00% |     |   | R\$3.685,00 |
| 84   | C 98814U                                     | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | 725,00 | M²      | R\$ 1.161,87                  | 100,00% | R\$1.161,87 | 100,00% |     |   | R\$1.161,87 |
| 85   | C 88264 ADAPTADA SINAPI                      | COLOCAÇÃO DE CERCA ELETRIFICADA  | 120,00 | M       | R\$ 2.040,93                  | 100,00% | R\$2.040,93 | 100,00% |     |   | R\$2.040,93 |
| 86   | C 90793 ADAPTADA SINAPI                      | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (TRILHO PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO COM ROLDANA APARENTES) | 1,00   | UN      | R\$ 1.034,60                  | 100,00% |             | 100,00% |     |   | R\$1.034,60 |



# COBASO - Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbattaglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  
PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                  | 27,19% |
|--|--------|
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) | 14,63% |

| ITEM | CPU  | DESCRIÇÃO  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | etapa 1 |     | etapa 2 |           | etapa 3 |             |
|------|--|--|--------|---------|-------------------------------|---------|-----|---------|-----------|---------|-------------|
|      |  |  |        |         |                               | %       | R\$ | %       | R\$       | %       | R\$         |
| 87   | I 42425  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS RFC, CONTROLE S/FIO  | 1,00   | UN      | R\$ 2.150,47                  |         |     |         |           | 100,00% | R\$2.150,47 |
| 88   | C 97333  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   | 10,00  | M       | R\$ 481,91                    |         |     |         |           | 100,00% | R\$481,91   |
| 89   | C 90830 ADAPTADA SINAPI                            | FECHADURA DE EMBUTIR ALTO TRAFEGO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020  | 11,00  | UN      | R\$ 1.124,02                  |         |     |         |           | 100,00% | R\$1.124,02 |
| 90   | C 86889U   | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | 1,00   | UN      | R\$ 725,71                    |         |     |         |           | 100,00% | R\$725,71   |
| 91   | C 86900U   | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÍVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 191,69                    |         |     |         |           | 100,00% | R\$191,69   |
| 92   | C 86878  | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 68,99                     |         |     |         |           | 100,00% | R\$68,99    |
| 93   | C 86881  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | 1,00   | UN      | R\$ 195,13                    |         |     |         |           | 100,00% | R\$195,13   |
| 94   | C 868910   | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 1,00   | UN      | R\$ 101,06                    |         |     |         |           | 100,00% | R\$101,06   |
| 95   | C 88957  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  | 1,00   | UN      | R\$ 116,26                    |         |     | 100,00% | R\$116,26 |         |             |
| 96   | C 88356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | 12,00  | M       | R\$ 214,43                    |         |     | 100,00% | R\$214,43 |         |             |
| 97   | TCPO_3R_23_12_00_00_33_20<br>02_05 ADAPTADA SINAPI | Caixa de gordura de polietileno diâmetro 50 x 100 mm (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS AF_10/2015 | 1,00   | UN      | R\$ 508,84                    |         |     | 100,00% | R\$508,84 |         |             |
| 98   | C 91792  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | 3,00   | M       | R\$ 147,70                    |         |     | 100,00% | R\$147,70 |         |             |
| 99   | C 88714  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | 6,00   | M       | R\$ 295,17                    |         |     | 100,00% | R\$295,17 |         |             |
| 100  | C 93356  | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | 1,50   | M3      | R\$ 106,62                    |         |     | 100,00% | R\$106,62 |         |             |
| 101  | C 96895  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | 1,50   | M3      | R\$ 64,65                     |         |     | 100,00% | R\$64,65  |         |             |
| 102  | C 97608U   | BICICLETARIO DE PISO EM ALUMÍNIO PARA 5 POSIÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | 1,00   | UN      | R\$ 82,39                     |         |     | 100,00% | R\$82,39  |         |             |
| 103  | MERCADO  |  | 1,00   | UN      | R\$ 471,38                    |         |     | 100,00% | R\$471,38 |         |             |



# COBASO - Construção e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.  
Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

|   |        |
|---|--------|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO                           |        |
| PROJETO: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE PONTA PORÃ - MS |        |
| EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,83 M²             |        |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SERVIÇOS)                     | 27,19% |
| BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS)    | 14,63% |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |                           |  |         |         |                               |               |                      |               |                       |                |                       |
|------------------------------|---------------------------|--|---------|---------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| etapa 1                      |                           |  | etapa 2 |         |                               | etapa 3       |                      |               |                       |                |                       |
| ITEM                         | CPU                       | DESCRIÇÃO  | QUANT.  | UNIDADE | PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS R\$ | %             | R\$                  | %             | R\$                   | %              | R\$                   |
| 104                          | C 87263                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014. | 40,00   | M²      | R\$ 4.725,86                  |               |                      | 100,00%       |                       | 100,00%        | R\$4.725,86           |
| 105                          | C 74248/1 ADAPTADA SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W (utilizar refletor LED)   | 4,00    | UN      | R\$ 612,29                    |               |                      | 100,00%       |                       | 100,00%        | R\$612,29             |
| 106                          | C 83399                   | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | 1,00    | UN      | R\$ 38,49                     |               |                      | 100,00%       |                       | 100,00%        | R\$38,49              |
| 107                          | C 99803                   | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019  | 389,83  | M2      | R\$ 679,27                    |               |                      | 100,00%       |                       | 100,00%        | R\$679,27             |
|                              |                           |  |         |         | <b>R\$ 279.026,39</b>         | <b>14,35%</b> | <b>R\$ 40.031,19</b> | <b>54,62%</b> | <b>R\$ 162.390,79</b> | <b>31,04%</b>  | <b>R\$ 86.604,41</b>  |
| <b>VALOR GLOBAL</b>          |                           |  |         |         |                               |               |                      |               |                       |                |                       |
| <b>VALOR ACUMULADO</b>       |                           |  |         |         |                               | <b>14,35%</b> | <b>R\$ 40.031,19</b> | <b>68,95%</b> | <b>R\$ 192.421,98</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 279.026,39</b> |

COBASO - Construção e Comércio Ltda.  
CNPJ: 01.099.647/0001-85  
N.S.C. 28.228.624-7

