



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 19.603/2023  
Contrato nº 26/2023  
Termo Aditivo nº 45/2023**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE  
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES &  
AZEVEDO LTDA.**

GERSON  
MARTINS  
DE  
OLIVEIRA  
27/12/2023 10:28

FLAVIO  
AUGUSTO DA  
SILVA  
CORDEIRO  
27/12/2023 10:29

BONIFÁCIO  
TSUNETAME  
HIGA JUNIOR  
27/12/2023 11:05

ERSON  
GOMES  
DE  
AZEVEDO  
28/12/2023 17:34

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo sócio proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

**CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL**

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 6ª, item 6.5.4.1, do contrato originário.

**CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Altera-se o cronograma físico-financeiro para antecipar para a etapa 2 do cronograma a execução da prumada 4 (item 3.1.4), a seguir descrito:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36m <sup>2</sup>





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 19.603/2023**

**Contrato nº 26/2023**

**Termo Aditivo nº 45/2023**

§ 1º Remaneja-se para a etapa 3 do cronograma a execução da prumada 1 (item 3.1.1)

a seguir descrita:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00m <sup>2</sup>

**CLÁUSULA 3ª – DO VALOR**

O valor global desta contratação fica mantido em **R\$ 4.683.237,34 (quatro milhões, seiscientos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

**CLÁUSULA 4ª – DA PUBLICAÇÃO**

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

**CLÁUSULA 5ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

As partes declaram conhecimento e concordância com o cronograma físico-financeiro que acompanha este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 27 de dezembro de 2023.

(documento assinado digitalmente)

**GERSON MARTINS DE OLIVEIRA  
CONTRATANTE**

(documento assinado digitalmente)

**ERSON GOMES DE AZEVEDO  
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)

Bonifácio Tsunetame Higa Junior  
Analista Judiciário

(documento assinado digitalmente)

Flavio Augusto da Silva Cordeiro  
Analista Judiciário

**ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado**

Página 2 de 2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,05 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada  
 etapa adiantada

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 1			MÊS 2			
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.		M.O	MAT.	
1	<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
2											
3											
4	<b>1.1</b>		<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS</b>								
5	1.1.1	74209_ADAP_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	100,00%	R\$328,21	R\$2.625,00	R\$2.953,21			
6	1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	69,12	100,00%	R\$1.124,78	R\$6.979,93	R\$10.104,71			
7	1.1.3	10507_ADAPT_SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M. PARA TAPUME	4,40	100,00%	R\$278,45	R\$2.655,44	R\$2.933,89			
8	1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	36,60	100,00%	R\$175,14	R\$198,08	R\$373,22			
9	1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	330,00	100,00%	R\$123,31	R\$3.798,82	R\$3.922,13			
10											
11											
12	<b>1.2</b>		<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
13	1.2.1	I41805_SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49
14	1.2.2	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57
15	1.2.3	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57
16	1.2.4	I10776_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	20,00%	R\$0,00	R\$937,94
17	1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89			
18	1.2.6	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	100,00%	R\$685,99	R\$4.420,30	R\$5.106,29			
19	1.2.7	I20193_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	952,02	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80
20	1.2.8	73618_ADAPT_SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19
21											
22											
23	<b>1.3</b>		<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI</b>								
24	1.3.1	I36148_SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	50,00%	R\$0,00	R\$399,77	R\$399,77	50,00%	R\$0,00	R\$399,77
25	1.3.2	14400_ADAPT_INF.SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	20,00%	R\$0,00	R\$118,80
26	1.3.3	12639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	146,01	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	25,00%	R\$219,12	R\$153,12
27	1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	50,00%	R\$162,12	R\$658,75	R\$820,87	50,00%	R\$162,13	R\$658,75
28	1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	476,00	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	20,00%	R\$266,23	R\$512,95
29											
30											
31	<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
32											
33	<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>								



PROAD 19603/2023. DOC 2023. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BKDW.BRMM: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,05 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada  
 etapa adiantada

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 1				MÊS 2			
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.			M.O	MAT.	
34	2.1.1	11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02
35	2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54
36	2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	100,00%	R\$3.885,49	R\$85,99	R\$3.971,48				
37	2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	100,00%	R\$3.885,49	R\$85,99	R\$3.971,48				
38	2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	100,00%	R\$0,00	R\$306,88	R\$306,88				

**3 FACHADA**

3.1 SUBSTITUIÇÃO - ACM				
44	3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00
45	3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05
46	3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85
47	3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36
48	3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68
49	3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68
50	3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61
51	3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68
52	3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89
53	3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00

100,00%	R\$0,00	R\$231.988,01	R\$231.988,01
100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57
100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74



PROAD 19603/2023. DOC 2023. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BKDW.BRMW: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,05 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada  
 etapa adiantada

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 1			MÊS 2			
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.		M.O	MAT.	
54	3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68							
55	3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24			30,00%	R\$0,00	R\$217.725,96	R\$217.725,96	
56											
57											
58	3.2		<b>VEDAÇÃO - ESQUADRIAS</b>								
59	3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02			30,00%	R\$0,00	R\$155.926,55	R\$155.926,55	
60	3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02			30,00%	R\$0,00	R\$154.213,07	R\$154.213,07	
61											
62											
63	3.3		<b>TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA</b>								
64	3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 06/2018	50,27							
65											
66											
67	4		<b>SUBSTITUIÇÃO - RUFOS</b>								
68	4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	1377,22			50,00%	R\$3.726,93	R\$1.020,96	R\$4.747,89	
69	4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_ 11/2020	1377,22							
70											
71											
72	5		<b>READEQUAÇÃO - SPDA</b>								
73	5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2)	294,65			50,00%	R\$788,48	R\$237,96	R\$1.026,44	
74	5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	294,65							
75											
76											
77	6		<b>TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS</b>								
78	6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	25,62							
79	6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40							
80	6.3	C1245.3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTE LAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40							



PROAD 19603/2023. DOC 2023. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BKDW.BRMW: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,05

etapa atrasada  
 etapa adiantada

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 1				MÊS 2				
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
						M.O	MAT.			M.O	MAT.		
81	6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	25,62									
82	6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	25,62									
83													
84													
85	<b>7</b>		<b>RETIRADA DE ENTULHOS</b>										
86	7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	
87	7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	50,00%	R\$201,54	R\$81,48	R\$283,02	50,00%	R\$201,55	R\$81,49	R\$283,04	
88	7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90					50,00%	R\$550,75	R\$221,28	R\$772,03	
89	7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	815,90	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	
90													
91													
92	<b>8</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>										
93	8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99									
94	8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	50,00%	R\$934,23	R\$1.364,61	R\$2.298,84					
95													
96													
97													
98					1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	25,89%	R\$28.096,18	R\$1.184.336,07	R\$1.212.432,25	
99					1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	27,43%	R\$62.199,73	R\$1.222.467,96	R\$1.284.667,69	
100													



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 3				MÊS 4				
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
						M.O	MAT.			M.O	MAT.		
1													
2	<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
3													
4	<b>1.1</b>		<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS</b>										
5	1.1.1	74209_ADAP_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00									
6	1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	69,12									
7	1.1.3	10507_ADAPT_SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME	4,40									
8	1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	36,60									
9	1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	330,00									
10													
11													
12	<b>1.2</b>		<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
13	1.2.1	I41805_SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	
14	1.2.2	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
15	1.2.3	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
16	1.2.4	I10776_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	
17	1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00									
18	1.2.6	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00									
19	1.2.7	I20193_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	952,02	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	
20	1.2.8	73618_ADAPT_SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	
21													
22													
23	<b>1.3</b>		<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI</b>										
24	1.3.1	I36148_SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00									
25	1.3.2	14400_ADAPT_INF.SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	
26	1.3.3	12639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	146,01	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	
27	1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00									
28	1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	476,00	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	
29													
30													
31	<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
32													
33	<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>										



PROAD 19603/2023. DOC 2023. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BKDW.BRMW: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 3				MÊS 4			
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.			M.O	MAT.	
34	2.1.1	11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02
35	2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54
36	2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00								
37	2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00								
38	2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00								
39												
40												
41	3		FACHADA									
42												
43	3.1		SUBSTITUIÇÃO - ACM									
44	3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	100,00%	R\$0,00	R\$304.889,20	R\$304.889,20				
45	3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05								
46	3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85								
47	3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36								
48	3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
49	3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
50	3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61					100,00%	R\$0,00	R\$234.775,57	R\$234.775,57
51	3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68					100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29
52	3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89					100,00%	R\$0,00	R\$110.947,00	R\$110.947,00
53	3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00								



PROAD 19603/2023. DOC 2023. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BKDW.BRMW: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 3				MÊS 4				
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
						M.O	MAT.			M.O	MAT.		
54	3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68									
55	3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	30,00%	R\$0,00	R\$217.725,96	R\$217.725,96	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,64	R\$145.150,64	
56													
57													
58	3.2		<b>VEDAÇÃO - ESQUADRIAS</b>										
59	3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	30,00%	R\$0,00	R\$155.926,55	R\$155.926,55	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,03	R\$103.951,03	
60	3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	30,00%	R\$0,00	R\$154.213,07	R\$154.213,07	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,71	R\$102.808,71	
61													
62													
63	3.3		<b>TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA</b>										
64	3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 06/2018	50,27	50,00%	R\$1.164,34	R\$1.855,43	R\$3.019,77	50,00%	R\$1.164,35	R\$1.855,43	R\$3.019,78	
65													
66													
67	4		<b>SUBSTITUIÇÃO - RUFOS</b>										
68	4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	50,00%	R\$3.726,93	R\$1.020,96	R\$4.747,89					
69	4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_ 11/2020	1377,22	50,00%	R\$3.668,82	R\$31.276,30	R\$34.945,12	50,00%	R\$3.668,82	R\$31.276,31	R\$34.945,13	
70													
71													
72	5		<b>READEQUAÇÃO - SPDA</b>										
73	5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2)	294,65	50,00%	R\$788,48	R\$237,97	R\$1.026,45					
74	5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	294,65	50,00%	R\$2.709,95	R\$8.280,81	R\$10.990,76	50,00%	R\$2.709,96	R\$8.280,82	R\$10.990,78	
75													
76													
77	6		<b>TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS</b>										
78	6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	25,62					100,00%	R\$65,16	R\$23,47	R\$88,63	
79	6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40					50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,86	R\$26.866,61	
80	6.3	C1245.3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40					50,00%	R\$563,60	R\$304,19	R\$867,79	



PROAD 19603/2023. DOC 2023. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BKDW.BRMW: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 3			MÊS 4				
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.			M.O	MAT.	
81	6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	25,62								
82	6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	25,62								
83												
84												
85	<b>7</b>		<b>RETIRADA DE ENTULHOS</b>									
86	7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69
87	7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00								
88	7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	50,00%	R\$550,76	R\$221,29	R\$772,05				
89	7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	815,90	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48
90												
91												
92	<b>8</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>									
93	8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99								
94	8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00								
95												
96												
97												
98					31,65%	R\$35.275,62	R\$1.446.851,08	R\$1.482.126,70	23,25%	R\$34.416,98	R\$1.054.368,28	R\$1.088.785,26
99												
100					59,08%	R\$97.475,35	R\$2.669.319,04	R\$2.766.794,39	82,33%	R\$131.892,33	R\$3.723.687,32	R\$3.855.579,65



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 5			MÊS 6						
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		
						M.O	MAT.			M.O	MAT.			
1														
2	<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>											
3														
4	<b>1.1</b>		<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS</b>											
5	1.1.1	74209_ADAP_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00										
6	1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	69,12										
7	1.1.3	10507_ADAPT_SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME	4,40										
8	1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	36,60										
9	1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	330,00										
10														
11														
12	<b>1.2</b>		<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>											
13	1.2.1	I41805_SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,51	R\$1.851,51						
14	1.2.2	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,61	R\$1.200,61						
15	1.2.3	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,61	R\$1.200,61						
16	1.2.4	I10776_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	20,00%	R\$0,00	R\$937,95	R\$937,95						
17	1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00					50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89		
18	1.2.6	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00										
19	1.2.7	I20193_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	952,02	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,84	R\$1.833,84						
20	1.2.8	73618_ADAPT_SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	20,00%	R\$2.735,82	R\$709,21	R\$3.445,03						
21														
22														
23	<b>1.3</b>		<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI</b>											
24	1.3.1	I36148_SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00										
25	1.3.2	14400_ADAPT_INF.SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	10,00%	R\$0,00	R\$59,40	R\$59,40	10,00%	R\$0,00	R\$59,42	R\$59,42		
26	1.3.3	12639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	146,01										
27	1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00										
28	1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	476,00	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18						
29														
30														
31	<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
32														
33	<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>											



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª RI  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 5				MÊS 6			
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.			M.O	MAT.	
34	2.1.1	11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	17,50%	R\$13.230,41	R\$857,69	R\$14.088,10
35	2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	17,50%	R\$5.918,92	R\$479,25	R\$6.398,17
36	2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00								
37	2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00								
38	2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00								
39												
40												
41	<b>3</b>		<b>FACHADA</b>									
42												
43	<b>3.1</b>		<b>SUBSTITUIÇÃO - ACM</b>									
44	3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00								
45	3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05								
46	3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85								
47	3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36								
48	3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68								
49	3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68								
50	3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61								
51	3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68								
52	3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89								
53	3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	100,00%	R\$0,00	R\$37.022,26	R\$37.022,26				



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª RI  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 5				MÊS 6			
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
						M.O	MAT.			M.O	MAT.	
54	3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	100,00%	R\$0,00	R\$339.385,24	R\$339.385,24				
55	3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,65	R\$145.150,65				
56												
57												
58	3.2		<b>VEDAÇÃO - ESQUADRIAS</b>									
59	3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,06	R\$103.951,06				
60	3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,74	R\$102.808,74				
61												
62												
63	3.3		<b>TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA</b>									
64	3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 06/2018	50,27								
65												
66												
67	4		<b>SUBSTITUIÇÃO - RUFOS</b>									
68	4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	1377,22								
69	4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_ 11/2020	1377,22								
70												
71												
72	5		<b>READEQUAÇÃO - SPDA</b>									
73	5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2)	294,65								
74	5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	294,65								
75												
76												
77	6		<b>TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS</b>									
78	6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	25,62								
79	6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,87	R\$26.866,62				
80	6.3	C1245.3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	50,00%	R\$563,61	R\$304,19	R\$867,80				



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª R  
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO G  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16,09

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÊS 5				MÊS 6				
					% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
						M.O	MAT.			M.O	MAT.		
81	6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	25,62	100,00%	R\$1.256,91	R\$845,56	R\$2.102,47					
82	6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	25,62	100,00%	R\$204,75	R\$454,89	R\$659,64					
83													
84													
85	<b>7</b>		<b>RETIRADA DE ENTULHOS</b>										
86	7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	10,00%	R\$586,94	R\$504,96	R\$1.091,90	
87	7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00									
88	7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90									
89	7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	815,90	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	10,00%	R\$108,21	R\$711,07	R\$819,28	
90													
91													
92	<b>8</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>										
93	8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	50,00%	R\$3.523,74	R\$1.340,89	R\$4.864,63	50,00%	R\$3.523,75	R\$1.340,90	R\$4.864,65	
94	8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00					50,00%	R\$934,24	R\$1.364,61	R\$2.298,85	
95													
96													
97													
98						17,02%	R\$31.227,47	R\$765.941,96	R\$797.169,43	0,65%	R\$24.302,47	R\$6.185,79	R\$30.488,26
99													
100						99,35%	R\$163.119,80	R\$4.489.629,28	R\$4.652.749,08	100,00%	R\$187.422,27	R\$4.495.815,07	R\$4.683.237,34



**PROAD 19603/2023**

**CERTIDÃO DE ASSINATURA**

O seguinte documentos foi assinado em 28/12/2023 por ERSON GOMES DE AZEVEDO (CPF:  
86876163172)

215 - DOCUMENTO - 1º Termo Aditivo nº 45/2023

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



