



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 19.603/2023
Contrato nº 26/2023
Termo Aditivo nº 08/2024**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES &
AZEVEDO LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo sócio proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 6ª, item 6.5.4.1, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Altera-se o cronograma físico-financeiro para antecipar para a etapa 3 do cronograma a execução da prumada 11 (item 3.1.11), a seguir descrito:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68 m²



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo nº 19.603/2023

Contrato nº 26/2023

Termo Aditivo nº 08/2024

§ 1º Remaneja-se para a etapa 4 do cronograma a execução da prumada 5 (item 3.1.5)

a seguir descrita:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68 m²

§ 2º Remaneja-se para a etapa 5, do cronograma a execução da prumada 6 (item 3.1.6),

da prumada 7 (item 3.1.7) e da prumada 8 (item 3.1.8), conforme descrito abaixo:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61 m²
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68 m²

§ 3º Remaneja-se para a etapa 6, do cronograma a execução da prumada 9 (item 3.1.9)

e da prumada 10 (item 3.1.10), conforme descrito abaixo:

3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89 m²
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO.	34 m²

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR

O valor global desta contratação fica mantido em **R\$ 4.683.237,34 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo nº 19.603/2023

Contrato nº 26/2023

Termo Aditivo nº 08/2024

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com o cronograma físico-financeiro que acompanha este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande – MS, 03 de abril de 2024.

(documento assinado digitalmente)

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)

ERSON GOMES DE AZEVEDO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)

Bonifácio Tsunetame Higa Junior
Analista Judiciário

(documento assinado digitalmente)

Jarbas Renê Gonçalves
Analista Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado (doc. 235)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²										CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
GOMES										SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			etapa atrasada					
GOMES							SEGUNDO TERMO ADITIVO			etapa adiantada					
			BDI (%) para serviços		20,54%										
			BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%										
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1			MÊS 2				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57								
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00								
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26								
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24								
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21								
					R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67								
3.2															
			VEDAÇÃO - ESQUADRIAS												
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19								
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59								
					R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78								
3.3															
			TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA												
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
4															
			SUBSTITUIÇÃO - RUFO												
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFO	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78								
4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25								
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03								
5															
			READEQUAÇÃO - SPDA												
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACMA DE 16MM²)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89								
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE GORDALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54								
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43								
6															
			TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS												
6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63								
6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUCTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23								
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA P/ RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT. LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59								
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47								

30,00%	R\$0,00	R\$217.725,96	R\$217.725,96
--------	---------	---------------	---------------

30,00%	R\$0,00	R\$155.926,55	R\$155.926,55
30,00%	R\$0,00	R\$154.213,07	R\$154.213,07

50,00%	R\$3.726,93	R\$1.020,96	R\$4.747,89
--------	-------------	-------------	-------------

50,00%	R\$788,48	R\$237,96	R\$1.026,44
--------	-----------	-----------	-------------

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada				
GOMES							SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada				
BDI (%) para serviços			20,54%												
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados			14,62%												
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1				MÊS 2			
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64								
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56								
7		RETIRADA DE ENTULHOS													
7.1	22512 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69
7.2	17403 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06	50,00%	R\$201,54	R\$81,48	R\$283,02	50,00%	R\$201,55	R\$81,49	R\$283,04
7.3	17402 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08					50,00%	R\$550,75	R\$221,28	R\$772,03
7.4	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09								
8		LIMPEZA FINAL													
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28								
8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69	50,00%	R\$934,23	R\$1.364,61	R\$2.298,84				
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97								
					R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07		1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	25,89%	R\$28.096,18	R\$1.184.336,07	R\$1.212.432,25
							R\$ 4.683.237,34	1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	27,43%	R\$62.199,73	R\$1.222.467,96	R\$1.284.667,69

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
GOMES								SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			
		BDI (%) para serviços		20,54%											
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%											
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 3		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 4		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
1		SERVIÇOS INICIAIS													
1.1		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS													
1.1.1	74209_ADAP_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21								
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_ 05/2018	69,12	M2	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71								
1.1.3	10507_ADAPT_SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948 SINAPI) - 1,0M. PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 278,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89								
1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	36,60	M	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22								
1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	330,00	M	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13								
					R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16								
1.2		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
1.2.1	I41805_SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M², PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49
1.2.2	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57
1.2.3	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57
1.2.4	I10776_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94
1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78								
1.2.6	101878_ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020	3,00	UN	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29								
1.2.7	I20193_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80
1.2.8	73618_ADAPT_SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98
					R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02								
1.3		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI													
1.3.1	I36148_SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54								
1.3.2	14400_ADAPT_INF.SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80
1.3.3	12639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	146,01	M	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24
1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75								
1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_ 11/2017	476,00	M2	R\$ 1.331,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18
					R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17								
2		SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1		SERVIÇOS TÉCNICOS													
2.1.1	11022_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48								
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48								
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88								
					R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91								
3		FACHADA													
3.1		SUBSTITUIÇÃO - ACM													
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12,22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20	100,00%	R\$0,00	R\$304.889,20	R\$304.889,20				
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12,22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01								
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12,22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57								
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12,22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74								

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
GOMES							SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada				
GOMES							SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada				
			BDI (%) para serviços		20,54%										
			BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%										
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 3			MÊS 4				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64								
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56								
7		RETIRADA DE ENTULHOS													
7.1	22512 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69
7.2	17403 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06								
7.3	17402 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08	50,00%	R\$550,76	R\$221,29	R\$772,05				
7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09								
8		LIMPEZA FINAL													
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28								
8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69								
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97								
					R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07		26,96%	R\$35.275,62	R\$1.227.243,74	R\$1.262.519,36	15,87%	R\$34.416,98	R\$708.645,71	R\$743.062,69
							R\$ 4.683.237,34	54,39%	R\$97.475,35	R\$2.449.711,70	R\$2.547.187,05	70,26%	R\$131.892,33	R\$3.158.357,41	R\$3.290.249,74

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
							SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			
GOMES														

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada				
GOMES							SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada				
			BDI (%) para serviços		20,54%										
			BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%										
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 5			% PREVISTO	MÊS 6		
					M.O	MAT.			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0.00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0.00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0.00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57	100,00%	R\$0,00	R\$234.775,57	R\$234.775,57				
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0.00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0.00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00					100,00%	R\$0,00	R\$110.947,00	R\$110.947,00
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0.00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26					100,00%	R\$0,00	R\$37.022,26	R\$37.022,26
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0.00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24								
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0.00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,65	R\$145.150,65				
					R\$ 0.00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67								
3.2															
			VEDAÇÃO - ESQUADRIAS												
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0.00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,06	R\$103.951,06				
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0.00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,74	R\$102.808,74				
					R\$ 0.00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78								
3.3															
			TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA												
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
4															
			SUBSTITUIÇÃO - RUFO												
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFO	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78								
4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25								
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03								
5															
			READEQUAÇÃO - SPDA												
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM²)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89								
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE GORDALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54								
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43								
6															
			TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS												
6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63								
6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUCTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23	50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,87	R\$26.866,62				
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRATIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59	50,00%	R\$563,61	R\$304,19	R\$867,80				
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47	100,00%	R\$1.256,91	R\$845,56	R\$2.102,47				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
GOMES								SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			
			BDI (%) para serviços		20,54%										
			BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%										
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 5				MÊS 6			
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64	100,00%	R\$204,75	R\$454,89	R\$659,64				
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56								
7		RETIRADA DE ENTULHOS													
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	10,00%	R\$586,94	R\$504,96	R\$1.091,90
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06								
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08								
7.4	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	10,00%	R\$108,21	R\$711,07	R\$819,28
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09								
8		LIMPEZA FINAL													
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28	50,00%	R\$3.523,74	R\$1.340,89	R\$4.864,63	50,00%	R\$3.523,75	R\$1.340,90	R\$4.864,65
8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69					50,00%	R\$934,24	R\$1.364,61	R\$2.298,85
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97								
					R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07		25,93%	R\$31.227,47	R\$1.183.302,61	R\$1.214.530,08	3,81%	R\$24.302,47	R\$154.155,05	R\$178.457,52
							R\$ 4.683.237,34	96,19%	R\$163.119,80	R\$4.341.660,02	R\$4.504.779,82	100,00%	R\$187.422,27	R\$4.495.815,07	R\$4.683.237,34